

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
NR. 57 DIN 31.10.2012

Privind rectificarea bugetului local al Comunei Ion Creangă.

Consiliul local al comunei Ion Creanga, judetul Neamt .

Examinand adresa DGFP Neamt nr. 4203 din 22.10.2012 prin care se comunica diminuarea bugetului local al comunei cu suma de 10.000 lei , precum si adresa C.J. Neamt prin care ne comunica suplimentarea veniturilor bugetului local cu suma de 122.000 lei .

Văzând referatul înregistrat sub nr. 6599 din 11.10.2012 prin domnul Expert Radu Mihai, susține rectificarea bugetului local al comunei Ion Creangă, a Expunerii de motive nr. 6645 din 11.10.2012 a Primarului comunei Ion Creanga care propune rectificarea bugetului local al comunei Ion Creangă .

Avand in vedere prevederile art. 14 , alin.(5) , art.19 alin.(2) , art.49 alin.(4) din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare .

Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

In temeiul dispozitiilor art.36 alin(4) lit."a", art.45, alin(2), lit"a" si ale art.115 alin (1) , lit."b" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completările ulterioare:

HOTARASTE :

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Ion Creangă , conform anexei la prezenta.

Art.2 Primarul comunei Ion Creangă , județul Neamt , prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul comunei va comunica prezenta instituțiilor si persoanelor interesate

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
CANARAU GABRIELA



Contrasemneaza ptr. legalitate
SECRETAR
NITA MIHAELA



ANEXA LA HOTARAREA NR. 57 DIN 31.10.2012

- I. SE DIMINUEAZA BUGETUL DE VENITURI AL COMUNEI ION CREANGA CU SUMA DE = -10.000 LEI**
I.1. La capitolul de venituri 11.02.02 “Sume din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, la nivelul comunelor” cu suma de = -10.000 lei
- II. SE DIMINUEAZA BUGETUL DE CHELTUIELI AL COMUNEI ION CREANGA CU SUMA DE = -10.000 LEI**
II.1. La capitolul de cheltuieli 65.02.10.01 “Cheltuieli salariale în bani” , cu suma de = - 7.200
II.2 La capitolul de cheltuieli 65.02.10.03 “Contribuții”
 Cu suma de = - 2.800
- III. SE RECTIFICA BUGETUL LOCAL AL COMUNEI ION CREANGA DE LA UN CAPITOL LA ALTUL, DUPA CUM URMEAZA :**

De la	La
Capitolul de cheltuieli 51.02.71.01.01 – AUTORITĂȚI EXECUTIVE – Construcții – Obiectivul de investiții: “Construcție birou unic primărie” -17.000 lei	Capitolul de cheltuieli 51.02.71.01.30 – AUTORITĂȚI EXECUTIVE – Alte active fixe - Obiectivul de investiții: “Dotări – sisteme monitorizare” +5.000 lei, în trim IV
	Capitolul de cheltuieli 51.02.71.01.30 – AUTORITĂȚI EXECUTIVE – Alte active fixe - Obiectivul de investiții: “Proiecte” +12.000 lei, în trim.IV
Capitolul de cheltuieli 84.02.20.05.30 ”TRANSPORTURI” – Alte obiecte de inventar -7.000 lei	Capitolul de cheltuieli 51.02.20.05.30 AUTORITĂȚI EXECUTIVE – Alte obiecte de inventar +7.000 lei
Capitolul de cheltuieli 84.02.20.01.05 ”TRANSPORTURI” – Bunuri și servicii -15.000 lei	Capitolul de cheltuieli 51.02.20.05.30 AUTORITĂȚI EXECUTIVE – Alte obiecte de inventar +8.000 lei
	Capitolul de cheltuieli 51.02.20.01.09 AUTORITĂȚI EXECUTIVE – Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional +7.000 lei
Capitolul de cheltuieli 84.02.20.01.30 ”TRANSPORTURI” – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare -30.000 lei	Capitolul de cheltuieli 51.02.20.01.09 AUTORITĂȚI EXECUTIVE – Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional +17.000 lei

	Capitolul de cheltuieli 61.02.20.01.05 ORDINE PUBLICĂ – Bunuri și servicii – Carburanți și lubrefianți +13.000 lei
Capitolul de cheltuieli invatamant 65.02.71.01.30 - alte active fixe “ Cumaparare teren pentru construirea Gradinita cu program prelungit - 114.800 lei	Capitolul de cheltuieli 67.02.71.01.01 - ”CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE” – Obiectivul de investiții: - “Bust statuar ION CREANGĂ” +13.000 lei
	Capitolul de cheltuieli 84.02.71.01.01 ”TRANSPORTURI”- constructii “ Modernizare starzi in satul Ion Creanga si d rum satesc Muncelu din comuna Ion Creanga – lucrari in continuare . + 101.800 lei
Capitolul de cheltuieli 67.02.51.01.01 - ”CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE” – Transferuri către instituțiile publice -10.000 lei	Capitolul de cheltuieli 67.02.59.11 - ”CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE” – Asociații și fundații +10.000 lei
Capitolul de cheltuieli 70.02.20.02 - ”SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ” – Reparații curente -20.000 lei	Capitolul de cheltuieli 70.02.20.01.03 - ”SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ” – Încălzit și iluminat +20.000 lei
Capitolul de cheltuieli invatamant 65.02.20.05.30 - alte obiecte de inventar - 22.000 lei	Capitolul de cheltuieli invatamant 65.02.20.01.03- incalzit si iluminat + 6.000 lei
	Capitolul de cheltuieli invatamant 65.02.20.02- reparatii curente + 16.000lei
Capitolul de cheltuieli invatamant 65.02.20.01.01 - furniture de birou - 6.000 lei	Capitolul de cheltuieli invatamant 65.02.20.01.05 - carburanti si lubrifianti + 2.000 lei
	Capitolul de cheltuieli invatamant 65.02.20.02 – reparatii curente + 4.000 lei

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

**HOTARAREA
NR.58 DIN 31.10.2012**

**Privind aprobarea decontarii transportului
Personalului didactic pentru luna septembrie 2012 .**

Consiliul local al comunei Ion Creanga , judetul Neamt ;
Examinand referatul inregistrat la nr.7138 din 25.10.2012.

Avand in vedere adresa nr. 1555 din 23.10.2012 a Scolii cu clasele I- VIII
Comuna Ion Creanga , prin care s-a aprobat de catre Consiliul de administratie ,
decontarea transportului personalului didactic “ la si de la munca “ pentru luna
septembrie 2012 .

Tinand seama de prevederile H.C.L. nr. 4 din 27.01.2012 prin care s-a aprobat
bugetul local al Comunei Ion Creanga pentru anul 2012 , fiind prevazute sumele si
alocate pentru deplasarea “la si de la scoala “ a cheltuielilor cu decontarea
transportului personalului didactic .

Tinand seama de Expunerea de motive a primarului comunei avand nr. 7139
din 25.10.2012 si de Avizul de legalitate al secretarei comunei Ion Creanga .

Avand in vedere prevederile art. 105 , alin.(2) , lit.”f” a ; art. 106 , art. 274 din
Legea nr. 1 /2011 educatiei nationale , a prevederilor art. 1 si 2 din Instructiunile
nr. 2 / 17.02.2012 privind decontarea navetei personalului didactic si ale
prevederilor Legii nr. 273 /2006 privind Finantele Publice Locale cu modificarile
si completarile ulterioare .

Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

In temeiul prevederilor art. 36 , alin. (6) , lit.”b” si ale art. 45 , alin.(1) din
Legea nr. 215 /2001 , privind administratia publica locala , republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare :

HOTARASTE :

Art. 1 . Se aproba decontarea transportului personalului didactic « la si de la
scoala « pentru luna septembrie 2012 , conform anexei la prezenta .

Art. 2 Contabilul primariei impreuna cu directorul scolii va aduce la indeplinire
prevederile prezentei .

Art. 3 Secretarul comunei va comunica prezenta institutiilor si persoanelor
interesate .

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
CANARAU GABRIELA



Contrasemneaza ptr.legalitate
SECRETAR
NITA MIHAELA



Anexa la H.C.L. nr. 58 din 31.10.2012.

Nr crt	Numele și prenumele	Funcția	c/v transport personal didactic			TOTAL	Suma aprobata spre decontare 75% + 15% + 8% -lei Ron-
			iulie	aug	sept		
1	Agavriloaei Denisa – Monica	Prof.I	-	-	70	70	65
2	Artene Catalin	Prof.I	-	-	130	130	121
3	Blanaru Daniela	Inst.I	-	-	115	115	107
4	Bejenescu Corina	Înv.	-	-	65	65	61
5	Bordei Laiu Constantin	Prof.I	-	-	28	28	26
6	Cârpușor Viorica	Prof.inv.pr.	-	-	115	115	107
7	Căuțișanu Ecaterina – Daniela	Înv.	-	-	115	115	107
8	Cioroaba Vasilica Ionela	contabil	48	115	115	278	259
9	Ciresa Constantin	Prof.I	-	-	99	99	92
10	Cocuț Claudia	Prof.I	-	-	130	130	121
11	David Ana	Prof.inv.pr.	-	-	95	95	89
12	Dumitru Georgeta	Prof.inv.pr.	-	-	100	100	93
13	Filip Daniela	Prof.I	-	-	115	115	107
14	Gâlcă Ecaterina	Educ.	-	-	115	115	107
15	Gradinaru Angela	Inv.	-	-	114	114	106
16	Gorgos Ionel	Prof.I	-	-	66	66	62
17	Giugulea Adela	Prof.inv.pr.	-	-	130	130	121
18	Hîrțan Gheorghe	Prof. inv.pr.	-	-	115	115	107
19	Hrestic Coca	Prof.I	-	-	115	115	107
20	Huci Camelia – Elena	Prof.I	-	-	115	115	107
21	Iacoban Mariana	Inv.	-	-	50	50	47
22	Iamandei Nicoleta	Prof.inv.pr.	-	-	115	115	107
23	Iancu Niculae	Prof.I	-	-	115	115	107
24	Ioniță Tatiana- Elena	Inst.I	-	-	115	115	107
25	Ioanitescu Elena Alina	Prof.I	-	-	115	115	107
26	Iordăchioaie Teodora	Prof.I	-	-	115	115	107
27	Maftai Sorina	Prof.I	-	-	165	165	154
28	Maior Felicia	Prof.II	-	-	14	14	14
29	Moraru Mihaela	Prof. inv.pr.	-	-	115	115	107
30	Murărașu Octavian	Prof.I	-	-	165	165	154
31	Murariu Marius	Prof.I	-	-	130	130	121
32	Negurita Laura- Andreea	Prof.I	-	-	115	115	107
33	Nita Liviu	Administrat.	-	-	48	48	45
34	Pleșca Ana	Prof.inv.pri.	-	-	115	115	107
35	Plosnita Carmen	Prof.I	-	-	115	115	107
36	Rusu Cornelia	Prof.II	-	-	130	130	121
37	Vulpe Monica	Prof.inv.pr.	-	-	115	115	107
	TOTAL	X	48	115	3.914	4.077	3.798

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

NR. 59 DIN 31.10.2012

privind aprobarea schimbarii solutiei tehnice la obiectivul de investitie
Modernizare retea de drumuri stradale in comuna Ion Creanga ,jud. Neamt .

Consiliul local al comunei Ion Creanga ,judetul Neamt ;

Avand in vedere :

- Necesitatea urgentarii executiei lucrarilor la obiectivul de investitie “ Modernizare retea de drumuri stradale in comuna Ion Creanga ,jud. Neamt “, solicitate de autoritatea contractanta, a posibilitatilor de urgentare a lucrarilor si de capacitatea tehnica a executantului , S.C. Darcons SRL – Cordun precum si acordul proiectantului lucrarii S.C TOPGEOSYS SRL – Suceava , dat prin Dispozitia de santier nr. 1 din 15.10.2012 , prin care se dispune de comun acord *inlocuirea stratului de baza din piatra sparta cu strat de baza din mixtura asfaltica AB2 din sistemul rutier proiectat initial* din considerente ca stratul de baza din mixtura asfaltica este superioara pietrei sparte , timpul de executie este mai scurt pentru stratul de baza din mixtura asfaltica , distanta de transport este mai mica .
 - Referatul cu nr. 6308 din 02.10.2012 intocmit de viceprimarul comunei ,
 - Expunerea de motive nr. 6309 din 02.10.2012 ,
 - Prevederile art.67 , alin.(2) din Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
 - Prevederile art. 41, art. 44 aliniat din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, actualizată, privind Finantele publice locale, cu referire la cheltuielile de investitii și documentatiile tehnico-economice .
 - Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local
- In temeiul prevederilor art. 36 , alin.(2) , lit. »b » si lit. »c » , alin.(4) ; lit. »d » si lit. »f » , alin. (6) , lit.”a”, pct.13 ; art.45, alin.(1) si ale art.115 , alin.(1) , lit. »b » din Legea nr. 215 / 2001 , privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare :

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba schimbarea solutiei tehnice pentru sistemul rutier , la obiectivul de investitie »
Modernizare retea de drumuri stradale in comuna Ion Creanga ,jud. Neamt , astfel «*inlocuirea stratului de baza din piatra sparta cu strat de baza din mixtura asfaltica AB2 din sistemul rutier proiectat initial* »

Art. 2 Se aproba Notele de renuntare si Notele de Comanda Suplimentara , cantitati de lucrari materializate in dispozitia de santier nr. 1/ 15.10.2012 emise de proiectant S.C.TOPGEOSYS S.R.L – Suceava care fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare .

Art.3 Dirigintele de santier al lucrarii impreuna cu viceprimarul comunei , vor aduce la indeplinire prevederile prezentei .

Art.4 Secretarul comunei va comunica prezenta institutiilor si persoanelor interesate .

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
CANARAU GABRIELA



Contrasemneaza ptr.legalitate
SECRETAR
NITA MIHAELA



PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE:
Beneficiar: COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ
Proiectant: S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA

Obiectiv:
**MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA ION CREANGĂ,
JUDEȚUL NEAMȚ**

Beneficiar: COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ

DISPOZIȚIE ȘANTIER NR. 1 / 15 Octombrie 2012

În prezența beneficiarului reprezentat prin:
- Ing. Facalet Ioan – diriginte șantier
- Primar domnul Prichici Petrica

a proiectantului reprezentat prin:
Ing. Jardă Lucian – proiectant colab. S.C. TOPGEOSYS SRL SUCEAVA

și a executantului reprezentat prin:
- ing TĂBĂCARU DAN NICOLAIE – S.C. DARCONS SRL

În cursul derulării execuției lucrărilor la obiectivul enunțat mai sus, conform adresei nr. 6308/02.10.2012, se solicită de către beneficiar schimbarea soluției tehnice pentru sistemul rutier, și anume înlocuirea stratului de bază din piatră spartă în strat de bază din mixtură asfaltică AB2 din următoarele considerente:

- ca strat de bază mixtura asfaltică este superioară pietrei sparte;
- timpul de execuție este mai scurt pentru stratul de bază din mixtură asfaltică;
- distanța de transport este mai mică;
- pentru creșterea portanței infrastructurii drumului se va suplimenta stratul de fundație din balast amestec optimal 0 - 63 mm cu o grosime medie de 6 cm;

Proiectantul va întocmi listele cu notele de comandă suplimentară și nlistele cu notele de renunțare, iar constructorul va evalua valoric aceste cantități.

NOTE DE RENUNȚARE - LISTE DE CANTITĂȚI

(piatră spartă amestec optimal 0 – 63 mm pentru o grosime medie de 6 cm)

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect I **STRADA CRAMEI**
 Categorie **1.2. Scarificare si fundatie noua (BAO - 15 cm si PSAO - 12 cm)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
7	DA12A1	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica cu impanare si innoiroire	MC	231
		80% x 288 . = 230,52	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 230,52	mc	
8	DA11A1	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala cu impanare si innoiroire	MC	58
		20% x 288 . = 57,63	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 57,63	mc	
9	TRA01A50	Transportul rutier piatra sparta cu autobasculanta pe distanța de 50 km.	TO	680
		piatra sparta 288 x 1,628 x 1,45 . = 680,22	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 680,22	to	
10	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea pietrei sparte	TO	72
		0,250 x 288,16 x 1,00 . = 72,04	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 72,04	to	

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect II **STRADA POGOANELOR**
 Categorie **2.2. Scarificare si fundatie noua (BAO - 15 cm si PSAO - 12 cm)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
7	DA12A1	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica cu impanare si innoiroire	MC	448
		80% x 559 . = 447,57	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 447,57	mc	
8	DA11A1	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala cu impanare si innoiroire	MC	112
		20% x 559 . = 111,89	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 111,89	mc	
9	TRA01A50	Transportul rutier piatra sparta cu autobasculanta pe distanța de 50 km.	TO	1.321
		piatra sparta 559 x 1,628 x 1,45 . = 1320,68	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 1320,68	to	
10	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea pietrei sparte	TO	140
		0,250 x 559,47 x 1,00 . = 139,87	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 139,87	to	

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect III **STRADA PITEI**
 Categorie **3.2. Scarificare si fundatie noua (BAO - 15 cm si PSAO - 12 cm)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
7	DA12A1	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica cu impanare si innoiroire	MC	186
		80% x 232 . = 185,71	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 185,71	mc	
8	DA11A1	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala cu impanare si innoiroire	MC	46
		20% x 232 . = 46,43	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 46,43	mc	
9	TRA01A50	Transportul rutier piatra sparta cu autobasculanta pe distanța de 50 km.	TO	548
		piatra sparta 232 x 1,628 x 1,45 . = 547,99	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 547,99	to	
10	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea pietrei sparte	TO	58
		0,250 x 232,14 x 1,00 . = 58,03	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 58,03	to	

PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE:
 Beneficiar: COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ
 Proiectant: S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect V **STRADA GEORGE COSBUC**
 Categorie **4.2. Scarificare și fundație nouă (BAO - 15 cm și PSAO - 12 cm)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
7	DA12A1	Strat de fundație din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica cu impanare și innoire	MC	171
		80% x 214 . = 171,43	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 171,43	mc	
8	DA11A1	Strat de fundație din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala cu impanare și innoire	MC	43
		20% x 214 . = 42,86	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 42,86	mc	
9	TRA01A50	Transportul rutier piatra sparta cu autobasculanta pe distanța de 50 km.	TO	506
		piatra sparta 214 x 1,628 x 1,45 . = 505,86	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 505,86	to	
10	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea pietrei sparte	TO	54
		0,250 x 214,29 x 1,00 . = 53,57	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 53,57	to	

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect V **STRADA FUNDATURA TEIULUI**
 Categorie **5.2. Scarificare și fundație nouă (BAO - 15 cm și PSAO - 12 cm)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
7	DA12A1	Strat de fundație din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica cu impanare și innoire	MC	71
		80% x 89 . = 71,41	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 71,41	mc	
8	DA11A1	Strat de fundație din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala cu impanare și innoire	MC	18
		20% x 89 . = 17,85	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 17,85	mc	
9	TRA01A50	Transportul rutier piatra sparta cu autobasculanta pe distanța de 50 km.	TO	211
		piatra sparta 89 x 1,628 x 1,45 . = 210,71	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 210,71	to	
10	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea pietrei sparte	TO	22
		0,250 x 89,26 x 1,00 . = 22,32	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 22,32	to	

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect VI **STRADA MIHAI EMINESCU**
 Categorie **6.2. Scarificare și fundație nouă (BAO - 15 cm și PSAO - 12 cm)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
7	DA12A1	Strat de fundație din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica cu impanare și innoire	MC	198
		80% x 248 . = 198,06	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 198,06	mc	
8	DA11A1	Strat de fundație din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala cu impanare și innoire	MC	50
		20% x 248 . = 49,52	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 49,52	mc	
9	TRA01A50	Transportul rutier piatra sparta cu autobasculanta pe distanța de 50 km.	TO	584
		piatra sparta 248 x 1,628 x 1,45 . = 584,43	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 584,43	to	
10	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea pietrei sparte	TO	62
		0,250 x 247,58 x 1,00 . = 61,89	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 61,89	to	

PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE:
 Beneficiar: COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ
 Proiectant: S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect VII **STRADA BISERICII TR I si II**
 Categorie **7.2. Scarificare si fundatie noua (BAO - 15 cm si PSAO - 12 cm)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
7	DA12A1	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica cu impanare si innoiroie	MC	144
TOTAL ARTICOL:			80% x 180 = 144,26 = 144,26	mc mc
8	DA11A1	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala cu impanare si innoiroie	MC	36
TOTAL ARTICOL:			20% x 180 = 36,06 = 36,06	mc mc
9	TRA01A50	Transportul rutier piatra sparta cu autobasculanta pe distanța de 50 km.	TO	426
piatra sparta			180 x 1,628 x 1,45 = 425,67	to
TOTAL ARTICOL:			= 425,67	to
10	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea pietrei sparte	TO	45
0,250 x 180,32 x 1,00 = 45,08			to	
TOTAL ARTICOL:			= 45,08	to

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect VIII **STRADA PROGRESULUI**
 Categorie **8.2. Scarificare si fundatie noua (BAO - 15 cm si PSAO - 12 cm)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
7	DA12A1	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica cu impanare si innoiroie	MC	79
TOTAL ARTICOL:			80% x 99 = 79,20 = 79,20	mc mc
8	DA11A1	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala cu impanare si innoiroie	MC	20
TOTAL ARTICOL:			20% x 99 = 19,80 = 19,80	mc mc
9	TRA01A50	Transportul rutier piatra sparta cu autobasculanta pe distanța de 50 km.	TO	234
piatra sparta			99 x 1,628 x 1,45 = 233,69	to
TOTAL ARTICOL:			= 233,69	to
10	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea pietrei sparte	TO	25
0,250 x 99,00 x 1,00 = 24,75			to	
TOTAL ARTICOL:			= 24,75	to

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect IX **STRADA IAZULUI**
 Categorie **9.2. Scarificare si fundatie noua (BAO - 15 cm si PSAO - 12 cm)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
7	DA12A1	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica cu impanare si innoiroie	MC	150
TOTAL ARTICOL:			80% x 188 = 150,04 = 150,04	mc mc
8	DA11A1	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala cu impanare si innoiroie	MC	38
TOTAL ARTICOL:			20% x 188 = 37,51 = 37,51	mc mc
9	TRA01A50	Transportul rutier piatra sparta cu autobasculanta pe distanța de 50 km.	TO	443
piatra sparta			188 x 1,628 x 1,45 = 442,72	to
TOTAL ARTICOL:			= 442,72	to
10	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea pietrei sparte	TO	47
0,250 x 187,54 x 1,00 = 46,89			to	
TOTAL ARTICOL:			= 46,89	to

PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE:

Beneficiar: COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ

Proiectant: S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect X **STRADA PREOT MORARU**
 Categorie **10.2. Scarificare și fundație nouă (BAO - 15 cm și PSAO - 12 cm)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
7	DA12A1	Strat de fundație din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica cu impanare și innoire	MC	355
		80% x 444 . = 355,18	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 355,18	mc	
8	DA11A1	Strat de fundație din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala cu impanare și innoire	MC	89
		20% x 444 . = 88,80	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 88,80	mc	
9	TRA01A50	Transportul rutier piatra sparta cu autobasculanta pe distanța de 50 km.	TO	1.048
		piatra sparta 444 x 1,628 x 1,45 . = 1048,05	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 1048,05	to	
10	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea pietrei sparte	TO	111
		0,250 x 443,98 x 1,00 . = 110,99	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 110,99	to	

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect XI **STRADA VATRA SATULUI**
 Categorie **11.2. Scarificare și fundație nouă (BAO - 15 cm și PSAO - 12 cm)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
7	DA12A1	Strat de fundație din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica cu impanare și innoire	MC	240
		80% x 300 . = 239,98	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 239,98	mc	
8	DA11A1	Strat de fundație din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala cu impanare și innoire	MC	60
		20% x 300 . = 60,00	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 60,00	mc	
9	TRA01A50	Transportul rutier piatra sparta cu autobasculanta pe distanța de 50 km.	TO	708
		piatra sparta 300 x 1,628 x 1,45 . = 708,12	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 708,12	to	
10	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea pietrei sparte	TO	75
		0,250 x 299,98 x 1,00 . = 74,99	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 74,99	to	

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect XII **STRADA COTUNEI**
 Categorie **12.2. Scarificare și fundație nouă (BAO - 15 cm și PSAO - 12 cm)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
7	DA12A1	Strat de fundație din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica cu impanare și innoire	MC	214
		80% x 267 . = 213,86	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 213,86	mc	
8	DA11A1	Strat de fundație din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala cu impanare și innoire	MC	53
		20% x 267 . = 53,47	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 53,47	mc	
9	TRA01A50	Transportul rutier piatra sparta cu autobasculanta pe distanța de 50 km.	TO	631
		piatra sparta 267 x 1,628 x 1,45 . = 631,05	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 631,05	to	
10	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea pietrei sparte	TO	67
		0,250 x 267,33 x 1,00 . = 66,83	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 66,83	to	

PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE:

Beneficiar: COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ

Proiectant: S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect XIII **STRADA UNIRII**
 Categorie **13.2. Scarificare si fundatie noua (BAO - 15 cm si PSAO - 12 cm)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
7	DA12A1	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica cu impanare si innoroire	MC	426
		80% x 533 . = 426,28	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 426,28	mc	
8	DA11A1	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala cu impanare si innoroire	MC	107
		20% x 533 . = 106,57	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 106,57	mc	
9	TRA01A50	Transportul rutier piatra sparta cu autobasculanta pe distanța de 50 km.	TO	1.258
		piatra sparta 533 x 1,628 x 1,45 . = 1257,84	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 1257,84	to	
10	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea pietrei sparte	TO	133
		0,250 x 532,85 x 1,00 . = 133,21	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 133,21	to	

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect XIV **STRADA PACII**
 Categorie **14.2. Scarificare si fundatie noua (BAO - 15 cm si PSAO - 12 cm)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
7	DA12A1	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica cu impanare si innoroire	MC	271
		80% x 339 . = 271,13	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 271,13	mc	
8	DA11A1	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala cu impanare si innoroire	MC	68
		20% x 339 . = 67,78	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 67,78	mc	
9	TRA01A50	Transportul rutier piatra sparta cu autobasculanta pe distanța de 50 km.	TO	800
		piatra sparta 339 x 1,628 x 1,45 . = 800,03	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 800,03	to	
10	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea pietrei sparte	TO	85
		0,250 x 338,91 x 1,00 . = 84,73	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 84,73	to	

PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE:
 Beneficiar: COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ
 Proiectant: S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA

NOTE DE COMANDĂ SUPPLEMENTARĂ - LISTE DE CANTITĂȚI

(suplimentare strat de fundație din balast amestec optimal 0 – 63 mm pentru o grosime medie de 6 cm)

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect I **STRADA CRAMEI**
 Categorie **1.2. Scarificare si fundatie noua**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
Strat de fundatie din balast amestec optimal 0 - 63 mm - suplimentare 6 cm				
3	DA06B1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere mecanica	MC	130
		80% 163 x 0,80 . = 130,40	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 130,40	mc	
4	DA06A1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere manuală	MC	33
		20% 163 x 0,20 . = 32,60	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 32,60	mc	
5	TRA01A10	Transportul rutier balast cu autobasculanta pe distanța de 10 km.	TO	363
		130 x 1,311 x 1,70 . = 290,62	to	
		33 x 1,311 x 1,70 . = 72,66	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 363,28	to	
6	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea balastului existent.	TO	38
		0,232 x 163,00 x 1,00 . = 37,82	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 37,82	to	

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect II **STRADA POGOANELOR**
 Categorie **1.2. Scarificare si fundatie noua**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
Strat de fundatie din balast amestec optimal 0 - 63 mm - suplimentare 6 cm				
3	DA06B1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere mecanica	MC	258
		80% 323 x 0,80 . = 258,40	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 258,40	mc	
4	DA06A1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere manuală	MC	65
		20% 323 x 0,20 . = 64,60	mc	
		TOTAL ARTICOL: . = 64,60	mc	
5	TRA01A10	Transportul rutier balast cu autobasculanta pe distanța de 10 km.	TO	720
		258 x 1,311 x 1,70 . = 575,90	to	
		65 x 1,311 x 1,70 . = 143,97	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 719,87	to	
6	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea balastului existent.	TO	75
		0,232 x 323,00 x 1,00 . = 74,94	to	
		TOTAL ARTICOL: . = 74,94	to	

PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE:

Beneficiar: COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ

Proiectant: S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect III **STRADA PITEI**
 Categorie **1.2. Scarificare si fundatie noua**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
Strat de fundatie din balast amestec optimal 0 - 63 mm - suplimentare 6 cm				
3	DA06B1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere mecanica	MC	107
		80% 134 x 0,80 . = 107,20 mc		
		TOTAL ARTICOL: . = 107,20 mc		
4	DA06A1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere manuală	MC	27
		20% 134 x 0,20 . = 26,80 mc		
		TOTAL ARTICOL: . = 26,80 mc		
5	TRA01A10	Transportul rutier balast cu autobasculanta pe distanța de 10 km.	TO	299
		107 x 1,311 x 1,70 . = 238,92 to		
		27 x 1,311 x 1,70 . = 59,73 to		
		TOTAL ARTICOL: . = 298,65 to		
6	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea balastului existent.	TO	31
		0,232 x 134,00 x 1,00 . = 31,09 to		
		TOTAL ARTICOL: . = 31,09 to		

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect IV **STRADA GEORGE COSBUC**
 Categorie **1.2. Scarificare si fundatie noua**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
Strat de fundatie din balast amestec optimal 0 - 63 mm - suplimentare 6 cm				
3	DA06B1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere mecanica	MC	99
		80% 124 x 0,80 . = 99,20 mc		
		TOTAL ARTICOL: . = 99,20 mc		
4	DA06A1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere manuală	MC	25
		20% 124 x 0,20 . = 24,80 mc		
		TOTAL ARTICOL: . = 24,80 mc		
5	TRA01A10	Transportul rutier balast cu autobasculanta pe distanța de 10 km.	TO	276
		99 x 1,311 x 1,70 . = 221,09 to		
		25 x 1,311 x 1,70 . = 55,27 to		
		TOTAL ARTICOL: . = 276,36 to		
6	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea balastului existent.	TO	29
		0,232 x 124,00 x 1,00 . = 28,77 to		
		TOTAL ARTICOL: . = 28,77 to		

PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE:

Beneficiar: COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ

Proiectant: S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect V **STRADA FUNDATURA TEIULUI**
 Categorie **1.2. Scarificare si fundatie noua**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
Strat de fundatie din balast amestec optimal 0 - 63 mm - suplimentare 6 cm				
3	DA06B1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere mecanica	MC	42
		80% 52 x 0,80 . = 41,60 mc		
		TOTAL ARTICOL: . = 41,60 mc		
4	DA06A1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere manuală	MC	10
		20% 52 x 0,20 . = 10,40 mc		
		TOTAL ARTICOL: . = 10,40 mc		
5	TRA01A10	Transportul rutier balast cu autobasculanta pe distanța de 10 km.	TO	116
		42 x 1,311 x 1,70 . = 92,71 to		
		10 x 1,311 x 1,70 . = 23,18 to		
		TOTAL ARTICOL: . = 115,89 to		
6	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea balastului existent.	TO	12
		0,232 x 52,00 x 1,00 . = 12,06 to		
		TOTAL ARTICOL: . = 12,06 to		

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect VI **STRADA MIHAI EMINESCU**
 Categorie **1.2. Scarificare si fundatie noua**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
Strat de fundatie din balast amestec optimal 0 - 63 mm - suplimentare 6 cm				
3	DA06B1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere mecanica	MC	114
		80% 143 x 0,80 . = 114,40 mc		
		TOTAL ARTICOL: . = 114,40 mc		
4	DA06A1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere manuală	MC	29
		20% 143 x 0,20 . = 28,60 mc		
		TOTAL ARTICOL: . = 28,60 mc		
5	TRA01A10	Transportul rutier balast cu autobasculanta pe distanța de 10 km.	TO	319
		114 x 1,311 x 1,70 . = 254,96 to		
		29 x 1,311 x 1,70 . = 63,74 to		
		TOTAL ARTICOL: . = 318,70 to		
6	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea balastului existent.	TO	33
		0,232 x 143,00 x 1,00 . = 33,18 to		
		TOTAL ARTICOL: . = 33,18 to		

PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE:

Beneficiar: COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ

Proiectant: S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect VII **STRADA BISERICII TRONSON I SI II**
 Categorie **1.2. Scarificare si fundatie noua**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
Strat de fundatie din balast amestec optimal 0 - 63 mm - suplimentare 6 cm				
3	DA06B1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere mecanica	MC	82
		80% 103 x 0,80 . = 82,40 mc		
		TOTAL ARTICOL: . = 82,40 mc		
4	DA06A1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere manuală	MC	21
		20% 103 x 0,20 . = 20,60 mc		
		TOTAL ARTICOL: . = 20,60 mc		
5	TRA01A10	Transportul rutier balast cu autobasculanta pe distanța de 10 km.	TO	230
		82 x 1,311 x 1,70 . = 183,64 to		
		21 x 1,311 x 1,70 . = 45,91 to		
		TOTAL ARTICOL: . = 229,56 to		
6	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea balastului existent.	TO	24
		0,232 x 103,00 x 1,00 . = 23,90 to		
		TOTAL ARTICOL: . = 23,90 to		

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect VIII **STRADA PROGRESULUI**
 Categorie **1.2. Scarificare si fundatie noua**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
Strat de fundatie din balast amestec optimal 0 - 63 mm - suplimentare 6 cm				
3	DA06B1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere mecanica	MC	46
		80% 57 x 0,80 . = 45,60 mc		
		TOTAL ARTICOL: . = 45,60 mc		
4	DA06A1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere manuală	MC	11
		20% 57 x 0,20 . = 11,40 mc		
		TOTAL ARTICOL: . = 11,40 mc		
5	TRA01A10	Transportul rutier balast cu autobasculanta pe distanța de 10 km.	TO	127
		46 x 1,311 x 1,70 . = 101,63 to		
		11 x 1,311 x 1,70 . = 25,41 to		
		TOTAL ARTICOL: . = 127,04 to		
6	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea balastului existent.	TO	13
		0,232 x 57,00 x 1,00 . = 13,22 to		
		TOTAL ARTICOL: . = 13,22 to		

PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE:

Beneficiar: COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ

Proiectant: S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect IX **STRADA IAZULUI**
 Categorie **1.2. Scarificare si fundatie noua**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
Strat de fundatie din balast amestec optimal 0 - 63 mm - suplimentare 6 cm				
3	DA06B1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere mecanica	MC	86
		80% 108 x 0,80 = 86,40 mc		
		TOTAL ARTICOL: = 86,40 mc		
4	DA06A1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere manuală	MC	22
		20% 108 x 0,20 = 21,60 mc		
		TOTAL ARTICOL: = 21,60 mc		
5	TRA01A10	Transportul rutier balast cu autobasculanta pe distanța de 10 km.	TO	241
		86 x 1,311 x 1,70 = 192,56 to		
		22 x 1,311 x 1,70 = 48,14 to		
		TOTAL ARTICOL: = 240,70 to		
6	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea balastului existent.	TO	25
		0,232 x 108,00 x 1,00 = 25,06 to		
		TOTAL ARTICOL: = 25,06 to		

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect X **STRADA PREOR MORARU**
 Categorie **1.2. Scarificare si fundatie noua**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
Strat de fundatie din balast amestec optimal 0 - 63 mm - suplimentare 6 cm				
3	DA06B1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere mecanica	MC	214
		80% 267 x 0,80 = 213,60 mc		
		TOTAL ARTICOL: = 213,60 mc		
4	DA06A1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere manuală	MC	53
		20% 267 x 0,20 = 53,40 mc		
		TOTAL ARTICOL: = 53,40 mc		
5	TRA01A10	Transportul rutier balast cu autobasculanta pe distanța de 10 km.	TO	595
		214 x 1,311 x 1,70 = 476,05 to		
		53 x 1,311 x 1,70 = 119,01 to		
		TOTAL ARTICOL: = 595,06 to		
6	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea balastului existent.	TO	62
		0,232 x 267,00 x 1,00 = 61,94 to		
		TOTAL ARTICOL: = 61,94 to		

PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE:

Beneficiar: COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ

Proiectant: S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect XI **STRADA VATRA SATULUI**
 Categorie **1.2. Scarificare si fundatie noua**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
Strat de fundatie din balast amestec optimal 0 - 63 mm - suplimentare 6 cm				
3	DA06B1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere mecanica	MC	138
		80% 173 x 0,80 . = 138,40 mc		
		TOTAL ARTICOL: . = 138,40 mc		
4	DA06A1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere manuală	MC	35
		20% 173 x 0,20 . = 34,60 mc		
		TOTAL ARTICOL: . = 34,60 mc		
5	TRA01A10	Transportul rutier balast cu autobasculanta pe distanța de 10 km.	TO	386
		138 x 1,311 x 1,70 . = 308,45 to		
		35 x 1,311 x 1,70 . = 77,11 to		
		TOTAL ARTICOL: . = 385,57 to		
6	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea balastului existent.	TO	40
		0,232 x 173,00 x 1,00 . = 40,14 to		
		TOTAL ARTICOL: . = 40,14 to		

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect XII **STRADA COTUNEI**
 Categorie **1.2. Scarificare si fundatie noua**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
Strat de fundatie din balast amestec optimal 0 - 63 mm - suplimentare 6 cm				
3	DA06B1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere mecanica	MC	123
		80% 154 x 0,80 . = 123,20 mc		
		TOTAL ARTICOL: . = 123,20 mc		
4	DA06A1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere manuală	MC	31
		20% 154 x 0,20 . = 30,80 mc		
		TOTAL ARTICOL: . = 30,80 mc		
5	TRA01A10	Transportul rutier balast cu autobasculanta pe distanța de 10 km.	TO	343
		123 x 1,311 x 1,70 . = 274,58 to		
		31 x 1,311 x 1,70 . = 68,64 to		
		TOTAL ARTICOL: . = 343,22 to		
6	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea balastului existent.	TO	36
		0,232 x 154,00 x 1,00 . = 35,73 to		
		TOTAL ARTICOL: . = 35,73 to		

PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE:

Beneficiar: COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ

Proiectant: S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect XIII **STRADA UNIRII**
 Categorie **1.2. Scarificare si fundatie noua**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
Strat de fundatie din balast amestec optimal 0 - 63 mm - suplimentare 6 cm				
3	DA06B1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere mecanica	MC	246
		80% 307 x 0,80 . = 245,60 mc		
		TOTAL ARTICOL: . = 245,60 mc		
4	DA06A1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere manuală	MC	61
		20% 307 x 0,20 . = 61,40 mc		
		TOTAL ARTICOL: . = 61,40 mc		
5	TRA01A10	Transportul rutier balast cu autobasculanta pe distanța de 10 km.	TO	684
		246 x 1,311 x 1,70 . = 547,37 to		
		61 x 1,311 x 1,70 . = 136,84 to		
		TOTAL ARTICOL: . = 684,21 to		
6	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea balastului existent.	TO	71
		0,232 x 307,00 x 1,00 . = 71,22 to		
		TOTAL ARTICOL: . = 71,22 to		

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect XIV **STRADA PACII**
 Categorie **1.2. Scarificare si fundatie noua**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3
Strat de fundatie din balast amestec optimal 0 - 63 mm - suplimentare 6 cm				
3	DA06B1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere mecanica	MC	160
		80% 200 x 0,80 . = 160,00 mc		
		TOTAL ARTICOL: . = 160,00 mc		
4	DA06A1	Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă, cu așternere manuală	MC	40
		20% 200 x 0,20 . = 40,00 mc		
		TOTAL ARTICOL: . = 40,00 mc		
5	TRA01A10	Transportul rutier balast cu autobasculanta pe distanța de 10 km.	TO	446
		160 x 1,311 x 1,70 . = 356,59 to		
		40 x 1,311 x 1,70 . = 89,15 to		
		TOTAL ARTICOL: . = 445,74 to		
6	TRA05A01	Transport apă cu autocisterna la 1 km pentru compactarea balastului existent.	TO	46
		0,232 x 200,00 x 1,00 . = 46,40 to		
		TOTAL ARTICOL: . = 46,40 to		

PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE:

Beneficiar: COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ

Proiectant: S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA

(strat de bază din mixtură asfaltică – AB2 pentru o grosime medie de 6 cm)

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION
CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect I **STRADA CRAMEI**
 Categorie **1.3. Imbracaminte bituminoasa (strat de baza)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3,00
11	DB01A1	Curățirea mecanică a suprafețelor	MP	2237,64
TOTAL ARTICOL:		.= 2237,64	mp	
		.= 2237,64	mp	
12	DB02D1	Amorsarea suprafețelor	100 MP	22,38
TOTAL ARTICOL:		.= 2237,64	mp	
		.= 2237,64	mp	
13	DB14B1	Strat de reprof și aducere la cota din mixturi asfaltice executat la cald AB2	TO	322,22
14	1111111	PROCURARE Mixtura asfaltică - AB2	TO	323,19
TOTAL ARTICOL:		322,22 x 1,003 . = 323,19	to	
		. = 323,19	to	
15	TRA05A...	Transportul rutier bitum cu autocisterna pe distanța de ... km.	TO	1,01
		. = 1,01	to	
		. = 1,01	to	
16	TRA01A...	Transportul rutier mixturi cu autobasculanta pe distanța de ... km.	TO	323,19
		. = 323,2	to	
		. = 323,2	to	

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION
CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect II **STRADA POGOANELOR**
 Categorie **2.3. Imbracaminte bituminoasa (strat de baza)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3,00
11	DB01A1	Curățirea mecanică a suprafețelor	MP	4303,60
TOTAL ARTICOL:		. = 4303,60	mp	
		. = 4303,60	mp	
12	DB02D1	Amorsarea suprafețelor	100 MP	43,04
TOTAL ARTICOL:		. = 4303,60	mp	
		. = 4303,60	mp	
13	DB14B1	Strat de reprof și aducere la cota din mixturi asfaltice executat la cald AB2	TO	619,72
14	1111111	PROCURARE Mixtura asfaltică - AB2	TO	621,58
TOTAL ARTICOL:		619,72 x 1,003 . = 621,58	to	
		. = 621,58	to	
15	TRA05A...	Transportul rutier bitum cu autocisterna pe distanța de ... km.	TO	1,94
		. = 1,94	to	
		. = 1,94	to	
16	TRA01A...	Transportul rutier mixturi cu autobasculanta pe distanța de ... km.	TO	621,58
		. = 621,6	to	
		. = 621,6	to	

PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE:
 Beneficiar: COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ
 Proiectant: S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect III **STRADA PITEI**
 Categorie **3.3. Imbracaminte bituminoasa (strat de baza)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3,00
11	DB01A1	Curățirea mecanică a suprafețelor	MP	1785,68
TOTAL ARTICOL:			.= 1785,68 mp	
			.= 1785,68 mp	
12	DB02D1	Amorsarea suprafețelor	100 MP	17,86
TOTAL ARTICOL:			.= 1785,68 mp	
			.= 1785,68 mp	
13	DB14B1	Strat de reprof și aducere la cota din mixturi asfaltice executat la cald AB2	TO	257,14
14	1111111	PROCURARE Mixtura asfaltică - AB2	TO	257,91
TOTAL ARTICOL:			.= 257,91 to	
			.= 257,91 to	
15	TRA05A...	Transportul rutier bitum cu autocisterna pe distanța de ... km.	TO	0,80
			.= 0,80 to	
			.= 0,80 to	
16	TRA01A...	Transportul rutier mixturi cu autobasculanta pe distanța de ... km.	TO	257,91
			.= 257,9 to	
			.= 257,9 to	

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect IV **STRADA GEORGE COSBUC**
 Categorie **4.3. Imbracaminte bituminoasa (strat de baza)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3,00
11	DB01A1	Curățirea mecanică a suprafețelor	MP	1648,40
TOTAL ARTICOL:			.= 1648,40 mp	
			.= 1648,40 mp	
12	DB02D1	Amorsarea suprafețelor	100 MP	16,48
TOTAL ARTICOL:			.= 1648,40 mp	
			.= 1648,40 mp	
13	DB14B1	Strat de reprof și aducere la cota din mixturi asfaltice executat la cald AB2	TO	237,37
14	1111111	PROCURARE Mixtura asfaltică - AB2	TO	238,08
TOTAL ARTICOL:			.= 237,37 x 1,003 = 238,08 to	
			.= 238,08 to	
15	TRA05A...	Transportul rutier bitum cu autocisterna pe distanța de ... km.	TO	0,74
			.= 0,74 to	
			.= 0,74 to	
16	TRA01A...	Transportul rutier mixturi cu autobasculanta pe distanța de ... km.	TO	238,08
			.= 238,1 to	
			.= 238,1 to	

PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE:

Beneficiar: COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ

Proiectant: S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION
CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect V **STRADA FUNDATURA TEIULUI**
 Categorie **5.3. Imbracaminte bituminoasa (strat de baza)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3,00
11	DB01A1	Curățirea mecanică a suprafețelor	MP	700,36
TOTAL ARTICOL:			.= 700,36 mp	
			.= 700,36 mp	
12	DB02D1	Amorsarea suprafețelor	100 MP	7,00
TOTAL ARTICOL:			.= 700,36 mp	
			.= 700,36 mp	
13	DB14B1	Strat de reprof și aducere la cota din mixturi asfaltice executat la cald AB2	TO	100,85
14	1111111	PROCURARE Mixtura asfaltică - AB2	TO	101,15
TOTAL ARTICOL:			100,85 x 1,003 . = 101,15 to	
			. = 101,15 to	
15	TRA05A...	Transportul rutier bitum cu autocisterna pe distanța de ... km.	TO	0,32
			. = 0,32 to	
			. = 0,32 to	
16	TRA01A...	Transportul rutier mixturi cu autobasculanta pe distanța de ... km.	TO	101,15
			. = 101,2 to	
			. = 101,2 to	

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION
CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect VI **STRADA MIHAI EMINESCU**
 Categorie **6.3. Imbracaminte bituminoasa (strat de baza)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3,00
11	DB01A1	Curățirea mecanică a suprafețelor	MP	1904,44
TOTAL ARTICOL:			. = 1904,44 mp	
			. = 1904,44 mp	
12	DB02D1	Amorsarea suprafețelor	100 MP	19,04
TOTAL ARTICOL:			. = 1904,44 mp	
			. = 1904,44 mp	
13	DB14B1	Strat de reprof și aducere la cota din mixturi asfaltice executat la cald AB2	TO	274,24
14	1111111	PROCURARE Mixtura asfaltică - AB2	TO	275,06
TOTAL ARTICOL:			274,24 x 1,003 . = 275,06 to	
			. = 275,06 to	
15	TRA05A...	Transportul rutier bitum cu autocisterna pe distanța de ... km.	TO	0,86
			. = 0,86 to	
			. = 0,86 to	
16	TRA01A...	Transportul rutier mixturi cu autobasculanta pe distanța de ... km.	TO	275,06
			. = 275,1 to	
			. = 275,1 to	

PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE:

Beneficiar: COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ

Proiectant: S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION
CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect VII **STRADA BISERICII TRONSON I SI II**
 Categorie **7.3. Imbracaminte bituminoasa (strat de baza)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3,00
11	DB01A1	Curățirea mecanică a suprafețelor	MP	1389,48
TOTAL ARTICOL:			. = 1389,48 mp	. = 1389,48 mp
12	DB02D1	Amorsarea suprafețelor	100 MP	13,89
TOTAL ARTICOL:			. = 1389,48 mp	. = 1389,48 mp
13	DB14B1	Strat de reprof și aducere la cota din mixturi asfaltice executat la cald AB2	TO	200,09
14	1111111	PROCURARE Mixtura asfaltică - AB2	TO	200,69
TOTAL ARTICOL:			200,09 x 1,003 . = 200,69 to	. = 200,69 to
15	TRA05A...	Transportul rutier bitum cu autocisterna pe distanța de ... km.	TO	0,63
			. = 0,63 to	. = 0,63 to
16	TRA01A...	Transportul rutier mixturi cu autobasculanta pe distanța de ... km.	TO	200,69
			. = 200,7 to	. = 200,7 to

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION
CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect VIII **STRADA PROGRESULUI**
 Categorie **8.3. Imbracaminte bituminoasa (strat de baza)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3,00
11	DB01A1	Curățirea mecanică a suprafețelor	MP	780,14
TOTAL ARTICOL:			. = 780,14 mp	. = 780,14 mp
12	DB02D1	Amorsarea suprafețelor	100 MP	7,80
TOTAL ARTICOL:			. = 780,14 mp	. = 780,14 mp
13	DB14B1	Strat de reprof și aducere la cota din mixturi asfaltice executat la cald AB2	TO	112,34
14	1111111	PROCURARE Mixtura asfaltică - AB2	TO	112,68
TOTAL ARTICOL:			112,34 x 1,003 . = 112,68 to	. = 112,68 to
15	TRA05A...	Transportul rutier bitum cu autocisterna pe distanța de ... km.	TO	0,35
			. = 0,35 to	. = 0,35 to
16	TRA01A...	Transportul rutier mixturi cu autobasculanta pe distanța de ... km.	TO	112,68
			. = 112,7 to	. = 112,7 to

PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE:

Beneficiar: COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ

Proiectant: S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION
CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect IX **STRADA IAZULUI**
 Categorie **9.3. Imbracaminte bituminoasa (strat de baza)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3,00
11	DB01A1	Curățirea mecanică a suprafețelor	MP	1457,58
		.= 1457,58	mp	
	TOTAL ARTICOL:		.= 1457,58	mp
12	DB02D1	Amorsarea suprafețelor	100 MP	14,58
		.= 1457,58	mp	
	TOTAL ARTICOL:		.= 1457,58	mp
13	DB14B1	Strat de reprof și aducere la cota din mixturi asfaltice executat la cald AB2	TO	209,89
14	1111111	PROCURARE Mixtura asfaltică - AB2	TO	210,52
		209,89 x 1,003	.= 210,52	to
	TOTAL ARTICOL:		.= 210,52	to
15	TRA05A...	Transportul rutier bitum cu autocisterna pe distanța de ... km.	TO	0,66
		.= 0,66	to	
		.= 0,66	to	
16	TRA01A...	Transportul rutier mixturi cu autobasculanta pe distanța de ... km.	TO	210,52
		.= 210,5	to	
		.= 210,5	to	

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION
CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect X **STRADA PREOR MORARU**
 Categorie **10.3. Imbracaminte bituminoasa (strat de baza)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3,00
11	DB01A1	Curățirea mecanică a suprafețelor	MP	3507,97
		.= 3507,97	mp	
	TOTAL ARTICOL:		.= 3507,97	mp
12	DB02D1	Amorsarea suprafețelor	100 MP	35,08
		.= 3507,97	mp	
	TOTAL ARTICOL:		.= 3507,97	mp
13	DB14B1	Strat de reprof și aducere la cota din mixturi asfaltice executat la cald AB2	TO	505,15
14	1111111	PROCURARE Mixtura asfaltică - AB2	TO	506,66
		505,15 x 1,003	.= 506,66	to
	TOTAL ARTICOL:		.= 506,66	to
15	TRA05A...	Transportul rutier bitum cu autocisterna pe distanța de ... km.	TO	1,58
		.= 1,58	to	
		.= 1,58	to	
16	TRA01A...	Transportul rutier mixturi cu autobasculanta pe distanța de ... km.	TO	506,66
		.= 506,7	to	
		.= 506,7	to	

PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE:
 Beneficiar: COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ
 Proiectant: S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION
 CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect XI **STRADA VATRA SATULUI**
 Categorie **9.3. Imbracaminte bituminoasa (strat de baza)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3,00
11	DB01A1	Curățirea mecanică a suprafețelor	MP	2337,52
TOTAL ARTICOL:			.= 2337,52 mp	
			.= 2337,52 mp	
12	DB02D1	Amorsarea suprafețelor	100 MP	23,38
TOTAL ARTICOL:			.= 2337,52 mp	
			.= 2337,52 mp	
13	DB14B1	Strat de reprof și aducere la cota din mixturi asfaltice executat la cald AB2	TO	336,60
14	1111111	PROCURARE Mixtura asfaltică - AB2	TO	337,61
TOTAL ARTICOL:			336,60 x 1,003 . = 337,61 to	
			. = 337,61 to	
15	TRA05A...	Transportul rutier bitum cu autocisterna pe distanța de ... km.	TO	1,05
			. = 1,05 to	
			. = 1,05 to	
16	TRA01A...	Transportul rutier mixturi cu autobasculanta pe distanța de ... km.	TO	337,61
			. = 337,6 to	
			. = 337,6 to	

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION
 CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect XII **STRADA COTUNEI**
 Categorie **12.3. Imbracaminte bituminoasa (strat de baza)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3,00
11	DB01A1	Curățirea mecanică a suprafețelor	MP	2083,32
TOTAL ARTICOL:			. = 2083,32 mp	
			. = 2083,32 mp	
12	DB02D1	Amorsarea suprafețelor	100 MP	20,83
TOTAL ARTICOL:			. = 2083,32 mp	
			. = 2083,32 mp	
13	DB14B1	Strat de reprof și aducere la cota din mixturi asfaltice executat la cald AB2	TO	300,00
14	1111111	PROCURARE Mixtura asfaltică - AB2	TO	300,90
TOTAL ARTICOL:			300,00 x 1,003 . = 300,90 to	
			. = 300,90 to	
15	TRA05A...	Transportul rutier bitum cu autocisterna pe distanța de ... km.	TO	0,94
			. = 0,94 to	
			. = 0,94 to	
16	TRA01A...	Transportul rutier mixturi cu autobasculanta pe distanța de ... km.	TO	300,90
			. = 300,9 to	
			. = 300,9 to	

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect XIII **STRADA UNIRII**
 Categorie **14.3. Imbracaminte bituminoasa (strat de baza)**

Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3,00
11	DB01A1	Curățirea mecanică a suprafețelor	MP	4147,54
		TOTAL ARTICOL:	.= 4147,54 mp .= 4147,54 mp	
12	DB02D1	Amorsarea suprafețelor	100 MP	41,48
		TOTAL ARTICOL:	.= 4147,54 mp .= 4147,54 mp	
13	DB14B1	Strat de reprof și aducere la cota din mixturi asfaltice executat la cald AB2	TO	597,25
14	1111111	PROCURARE Mixtura asfaltică - AB2	TO	599,04
		TOTAL ARTICOL:	597,25 x 1,003 . = 599,04 to .= 599,04 to	
15	TRA05A...	Transportul rutier bitum cu autocisterna pe distanța de ... km.	TO	1,87
			. = 1,87 to .= 1,87 to	
16	TRA01A...	Transportul rutier mixturi cu autobasculanta pe distanța de ... km.	TO	599,04
			. = 599,0 to .= 599,0 to	

Obiectiv **MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ**
 Obiect XIV **STRADA PACII**
 Categorie **11.3. Imbracaminte bituminoasa (strat de baza)**


Nr.crt.	Simbol articol și denumirea articolului		UM	Cantitate
0	1		2	3,00
11	DB01A1	Curățirea mecanică a suprafețelor	MP	2625,37
		TOTAL ARTICOL:	. = 2625,37 mp .= 2625,37 mp	
12	DB02D1	Amorsarea suprafețelor	100 MP	26,25
		TOTAL ARTICOL:	. = 2625,37 mp .= 2625,37 mp	
13	DB14B1	Strat de reprof și aducere la cota din mixturi asfaltice executat la cald AB2	TO	378,05
14	1111111	PROCURARE Mixtura asfaltică - AB2	TO	379,19
		TOTAL ARTICOL:	378,05 x 1,003 . = 379,19 to .= 379,19 to	
15	TRA05A...	Transportul rutier bitum cu autocisterna pe distanța de ... km.	TO	1,18
			. = 1,18 to .= 1,18 to	
16	TRA01A...	Transportul rutier mixturi cu autobasculanta pe distanța de ... km.	TO	379,19
			. = 379,2 to .= 379,2 to	

DIMENSIONAREA STRUCTURII RUTIERE

I. DATE INITIALE:

Alcatuirea structurii rutiere existente		
Strat de mixtura asfaltica existenta		0
Strat de fundatie din piatra sparta	sort 0-63	-1
Strat de fundatie din balast	sort 0-63	0
Patul pamantului din pamant coeziv	P4 - P5	∞

Caracteristici geotehnice ale pamintului din pat:		
Categoria de pamint	coeziv	
Tipul de pamint conf. STAS 1243 si Studiu Geotehnic	P4 - P5	
Indicele de plasticitate Ip%;	IP	0-25
Granulozitatea %	Argila	0-30
	Praf	35-10
	Nisip	0-50
Condițiile hidrologice si climatice :		
Regim hidrologic conf. STAS 1709/2-1990	favorabil	2 b
Scurgerea apelor din precipitatii	santuri	
Drenarea apelor de adincime	-	
Nivelul pinzei de apa freatica		-4,0 - 7,0 m
Tipul climateric	I	
Osia standard os115 KN are urm.caracteristici:		
Sarcina pe osiile duble	Sd =	57,5 KN
Presiunea de contact:	Pc =	0,625 MPa
Raza suprafeței circulare ech. sup de contact pneu-cale		0.171m



2. Analiza structurii rutiere la solicitarea osiei standard:

Caracteristicile structurii rutiere:			
Denumirea materialului din strat	Grosime medie in cm	Modul de elasticitate dinamic E in MPa	Coefficientul lui Poisson μ
Straturi din mixturi asfaltice	15	3895,38	0,35
Strat inferior fundatie balast	21	300	0,27
Substrat de balast (zestre existenta)	15	124	0,27
Patul drumului din pamint P3	\$	65	0,42
Modulul de elasticitate mediu ponderat al straturilor de mixtura asfaltica: $E_m = [\sum (E_i^{1/3} \times h_i) / \sum h_i]^3 =$			3895,38 Mpa
Modulul de elasticitate dinamic al mixturii asfaltice din stratul de uzura E1=			3600 Mpa

Modulul de elasticitate dinamic al amesturii asfaltice din stratul de legatură E2=	3000	Mpa
Modulul de elasticitate dinamic al amesturii asfaltice din stratul de bază E3=	5000	Mpa
Modulul de elasticitate dinamic al amesturii asfaltice din stratul existent E4=	0	Mpa
Grosimea stratului de mixtură asfaltică BAPC16 în stratul de uzură E1=	4	cm
Grosimea stratului de mixtură asfaltică BADPC25 în stratul de legatură E2=	5	cm
Grosimea stratului de mixtură asfaltică AB2 în stratul de bază E3=	6	cm
Grosimea stratului de mixtură asfaltică în stratul existent E4=	0	cm
3. Stabilirea comportării sub trafic al structurii rutiere :		
Grosimea necesară a straturilor din mat. granulară este cea pentru care se respectă condiția:		
$RDO < RDO_{adm}$	unde $RDO_{adm} = 1$ pentru drumuri județene	
Rata de degradare la oboseală $RDO = N_c / N_{adm} =$		
Traficul de calcul $N_c =$	0,13	< 1
$N_{adm} = 24.5 \times 10^8 \times \epsilon_r - 3,97 =$	0,15	m.o.s.
Deformația radială $\epsilon_r =$	1,19	m.o.s.
	222	microdeformații
Criteriul deformației specifice verticale adm. la nivelul pământului de fundare este respectat dacă:		
$\epsilon_z \leq \epsilon_{zadm}$	708	\leq
$\epsilon_{zadm} = 600 \times N_c - 0,28 =$	1020,58	microdeformații
	708	microdeformații
Calculul s-a verificat cu programul CALDEROM "2000 pentru următoarele straturi ale structurii rutiere:		
Strat de îmbrăcăminte din BAPC 16 + BADPC 25	15	cm
Strat inferior fundație balast	21	cm
Substrat de balast (zestre existentă)	15	cm
Patul drumului din pământ P3-P4 (STAS 1243)	P4-P5	∞

DRUM: ION CREANGA

Parametrii problemei sunt


Sarcina..... 57.50 kN
Presiunea pneului 0.625 MPa
Raza cercului 17.11 cm

Stratul 1: Modulul 3895. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 15.00 cm
Stratul 2: Modulul 300. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 21.00 cm
Stratul 3: Modulul 65. MPa, Coeficientul Poisson .420 si e semifinit

REZULTATE:

R	Z	sigma r	epsilon r	epsilon z
cm	cm	MPa	microdef	microdef
.0	-15.00	.124E+01	.222E+03	-.266E+03
.0	15.00	.291E-01	.222E+03	-.614E+03
.0	.00	-.174E+01	-.235E+03	.153E+03
.0	-36.00	.103E+00	.293E+03	-.342E+03
.0	36.00	-.136E-02	.293E+03	-.708E+03

Întocmit,
Ing. Jurdă Lucian



Verificat,
Munteanu Adrian



PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE:
Beneficiar: COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ
Proiectant: S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar:

Comuna ION CREANGĂ
Domnul Prichici Petrica

Diriginte de șantier
Ing. Facalet Ioan



Executant:

S.C. DARCONS SRL
Ing. TĂBĂCARU DAN



Proiectant:

S.C. TOPGEOSYS SRL
Ing. JARDĂ LUCIAN



PROFIL TRANSVERSAL TIP I

in conformitate cu Legea Nr. 82/98; OG 43/1997 Ordin 50/27 - 01 - 1998

Norme metodologice nr. 270/1999, STAS 2900, STAS 863/2005

CLASA TEHNICA V

SE APLICA PENTRU DRUMURILE:

STR. CRAMEI, STR. POGOANELOR, STR. MIHAI EMINESCU, STR. BISERICII TR. I si TR. II,

STR. PROGRESULUI, STR. IAZULUI, STR. VATRA SATULUI, STR. COTUNEI si STR. UNIRII


4 cm strat de uzura din BAPC16 sau BAR 16 - conf. conf. SR 174 - 1/2009 si SR 174 - 2/2002

5 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC 25 - conf. conf. SR 174 - 1/2009 si SR 174 - 2/2002

6 cm strat de baza din mixtura asfaltica AB2 conform SR 7970/2001

21 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal - conf. STAS 662/2002

scanificare si reprofilare impietruire existenta - 15 cm



1 Pereu de 10 cm grosime din dale de beton C25/30 (B400),
turnate pe loc in campuri cu suprafata mai mica de 2 mp,
impartite cu rosturi de 2,5 cm latime

2 Strat drenant de 5 cm grosime, din nisip

TABEL SUPRALARGIRI

Raza (m)	25	30	50	70	100	101 - 115	116 - 150	151 - 225
Supralargire	1.60	1.35	0.80	0.60	0,40	0,35	0,30	0,25

VITEZA DE PROIECTARE - 25/40 km/h

ing.	Verificator/Expert	Numar	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data
S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA				Proiect: MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ	Faza PT +DDE
Proiectat	ing. Lucian Jarda			Scara: 1 : 50	PROFIL TIP I SE APLICA PENTRU DRUMURILE: STR. CRAMEI, STR. POGOANELOR, STR. MIHAI EMINESCU, STR. BISERICII TR. I si TR. II, STR. PROGRESULUI, STR. IAZULUI, STR. VATRA SATULUI, STR. COTUNEI si STR. UNIRII
Desenat	ing. P. Antochi				
Topometrie	ing. P. Antochi				
Verificat	ing. Lucian Jarda			Data: 2012	
Sef societate	ing. Jugariu Adrian				Plansa nr. 5.1m


PROFIL TRANSVERSAL TIP II

în conformitate cu Legea Nr. 82/98; OG 43/1997 Ordin 50/27 - 01 - 1998
Norme metodologice nr. 270/1999, STAS 2900, STAS 863/2005

CLASA TEHNICA V

SE APLICA PENTRU DRUMUL STRADA PITEI

4 cm strat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC16 - conf. conf. SR 174 - 1/2009 și SR 174 - 2/2002
5 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC 25 - conf. conf. SR 174 - 1/2009 și SR 174 - 2/2002
6 cm strat de baza din mixtura asfaltică AB2 conform SR 7970/2001
21 cm strat inferior de fundație din balast amestec optimă - conf. STAS 662/2002
scarificare și reprofilare împietruire existentă - 15 cm



TABEL SUPRALARGIRI

Raza (m)	25	30	50	70	100	101 - 115	116 - 150	151 - 225
Supralargire	1.60	1.35	0.80	0.60	0.40	0,35	0,30	0.25

VITEZA DE PROIECTARE - 25/40 km/h

ing.	Nume	Semnatura	Carinta	Referat/Expertiza nr./Data
S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA				Proiect: MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ Beneficiar: COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ
Proiectat	ing. Lucian Jarda			Scara: 1 : 50 Data: 2012
Desenat	ing. P. Antochi			
Topometrie	ing. P. Antochi			
Verificat	ing. Lucian Jarda			
Sef societate	ing. Jugariu Adrian			
				Faza PT +DDE Plansa nr. 5.2m


PROFIL TRANSVERSAL TIP III

in conformitate cu Legea Nr. 82/98; OG 43/1997 Ordin 50/27 - 01 - 1998

Norme metodologice nr. 270/1999, STAS 2900, STAS 863/2005

CLASA TEHNICA V

SE APLICA PENTRU DRUMUL STRADA GEORGE COSBUC



TABEL SUPRALARGIRI

Raza (m)	25	30	50	70	100	101 - 115	116 - 150	151 - 225
Supralargire	1.60	1.35	0.80	0.60	0,40	0,35	0,30	0.25

VITEZA DE PROIECTARE - 25/40 km/h

ing.				
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Șerinta	Referat/Expertiza nr./Data
S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA			Proiect: MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ Beneficiar: COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ	Faza PT +DDE
Proiectat	ing. Lucian Jarda		Scara:	PROFIL TIP III SE APLICA PENTRU DRUMURILE: STRADA GEORGE COSBUC
Desenat	ing. P. Antochi		1 : 50	
Topometrie	ing. P. Antochi			
Verificat	ing. Lucian Jarda		Data:	
Sef societate	ing. Jugariu Adrian		2012	
				Plansa nr. 5.3m

PROFIL TRANSVERSAL TIP V


in conformitate cu Legea Nr. 82/98; OG 43/1997 Ordin 50/27 - 01 - 1998

Norme metodologice nr. 270/1999, STAS 2900, STAS 863/2005

CLASA TEHNICA V

SE APLICA PENTRU DRUMUL STRADA PREOT MORARU

4 cm strat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC16 - conf. conf. SR 174 - 1/2009 si SR 174 - 2/2002
 5 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC 25 - conf. conf. SR 174 - 1/2009 si SR 174 - 2/2002
 6 cm strat de baza din mixtura asfaltica AB2 conform SR 7970/2001
 21 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal - conf. STAS 662/2002
 scarificare si reprofilare impietnire existenta - 15 cm



TABEL SUPRALARGIRI

Raza (m)	25	30	50	70	100	101 - 115	116 - 150	151 - 225
Supralargire	1.60	1.35	0.80	0.60	0,40	0,35	0,30	0,25

VITEZA DE PROIECTARE - 25/40 km/h

ing.	Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data
				Proiect	MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADIALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ
				Beneficiar:	COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ
					Faza PT +DDE
Proiectat	ing. Lucian Jarda			Scara:	PROFIL TIP V SE APLICA PENTRU DRUMURILE: STRADA PREOT MORARU
Desenat	ing. P. Antochi		1 : 50		
Topometrie	ing. P. Antochi				
Verificat	ing. Lucian Jarda		Data:		
Sef societate	ing. Jugariu Adrian		2012		
					Planșa nr. 5.5m


PROFIL TRANSVERSAL TIP VI

in conformitate cu Legea Nr. 82/98; OG 43/1997 Ordin 50/27 - 01 - 1998
Norme metodologice nr. 270/1999, STAS 2900, STAS 863/2005

CLASA TEHNICA V

SE APLICA PENTRU DRUMUL STRADA PACII

4 cm strat de uzura din beton asfaltic rugos BAR16 - conf. conf. SR 174 - 1/2009 si SR 174 - 2/2002
5 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC 25 - conf. conf. SR 174 - 1/2009 si SR 174 - 2/2002
6 cm strat de baza din mixtura asfaltica AB2 conform SR 7970/2001
21 cm strat inferior de fundalie din balast amestec optimai - conf. STAS 662/2002
scarificare si reprofilare impietruire existenta - 15 cm



- 1** Pneu de 10 cm grosime din dale de beton C25/30 (B400), tumate pe loc in campuri cu suprafata mai mica de 2 mp, impartite cu rosturi de 2,5 cm lalime
- 2** Strat drenant de 5 cm grosime, din nisip

TABEL SUPRALARGIRI

Raza (m)	25	30	50	70	100	101 - 115	116 - 150	151 - 225
Supralargire	1.60	1.35	0.80	0.60	0,40	0,35	0,30	0.25

VITEZA DE PROIECTARE - 25/40 km/h

ing.					
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data	
S.C. TOPGEOSYS S.R.L. SUCEAVA			Proiect: MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI STRADALE IN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ Beneficiar: COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ	Faza PT +DDE	
Proiectat	ing. Lucian Jarda		Scara:	PROFIL TIP VI SE APLICA PENTRU DRUMURILE: STRADA PACII	
Desenat	ing. P. Antochi		1 : 50		
Topometrie	ing. P. Antochi				
Verificat	ing. Lucian Jarda		Data:		
Sef societate	ing. Jugariu Adrian		2012		
				Plansa nr. 5.6m	

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

NR. 60 DIN 31.10.2012

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ion Creanga , pentru anul 2013.

Consiliul local al comunei Ion Creanga, judetul Neamt ;

Analizând Raportul de specialitate prin care se propune întocmirea Planurilor de ocupare pentru anul 2013 a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ion Creanga , raport de specialitate întocmit în susținerea Expunerii de motive a Primarului comunei Ion Creanga .

În conformitate cu prevederile Ordinului nr 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice coroborate cu prevederile art. 21 , alin.(1) , lit." a" - „ g" ; art.23 , alin.(5) din Legea nr 188/1999 republicată, actualizată privind Statutul funcționarilor publici precum și cu prevederile art.21, art.22, art. 23, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. c) ,art. 26 , alin.(4) , din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată; ale prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2012 , nr. 293/2011 .

Avand în vedere prevederile OUG nr. 48/ 2005 pentru reglementarea unor masuri privind numarul de posturi si cheltuieli de personal in sectorul bugetar .

Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local

În temeiul prevederilor art. 36 alin .(1) , (2) ,(9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală,

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ion Creanga , valabil pentru anul 2013, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei .

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează secretarul comunei si compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ion Creanga.

Art.3. Prezenta se comunică cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici București, institutiilor si persoanelor interesate

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
CANARAU GABRIELA



Contrasemneaza ptr.legalitate
SECRETAR
NITA MIHAELA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

**HOTARAREA
NR. 61 DIN 31.10.2012**

**Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a Consiliului local al comunei Ion Creanga**

Consiliul local al comunei Ion Creanga , judetul Neamt ;

Examinand referatul inregistrat la nr.6459 din 04.10.2012 intocmit de secretarul comunei Ion Creanga si de Expunerea de motive a primarului comunei avand nr.6460 din 04.10.2012

Avand in vedere prevederile O.G nr. 35 / 2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si fuctionare a Consiliului local cu modificarile si completarile ulterioare .

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si ale prevederilor art. 60 din Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative .

Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Ion Creanga .

In temeiul prevederilor art. 36 , alin. (3) , lit."a" si ale art. 45 , alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001 , privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare :

HOTARASTE :

Art. 1 . Se aproba Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Ion Creanga , conform anexei care face parte integranta din acesta .

Art. 2 Se revoca Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Ion Creanga aprobat prin H.C.L. nr. 8/ 31.03.2012 .

Art. 3 Secretarul comunei va asigura publicitatea si comunicarea prezentei institutiilor si persoanelor interesate .

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
CANARAU GABRIELA



Contrasemneaza ptr.legalitate
SECRETAR
NITA MIHAELA



REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL

CAPITOLUL I CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Art. 1 – (1) Potrivit legii, in termen de 20 zile de la data desfasurarii alegerilor va avea loc sedinta de constituire a Consiliului Local. Convocarea consilierilor declarati alesi ,la sedinta de constituire a Consiliului se face de catre prefect.

(2) Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi .In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, peste trei zile, se va organiza o noua sedinta. In acest scop prefectul va emite un nou ordin.

(3) Daca nici la a treia convocare nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi ,prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la sedinta a consilierilor absenti. Daca absentele nu au la baza motive temeinice ,determinate de boala, care a necesitat spitalizare sa, imobilizarea la pat, deplasarea in strainatate in interes de serviciu, evenimente de forta majora cum ar fi: inundatii sau alte catastrofe, care au impiedicat deplasarea, deces in familie sau alte situatii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarati alesi care au lipsit nemotiv la cele trei convocari anterioare.

Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesati la instanta de contencios administrativ in termen de cinci zile de la comunicare.

(4) Hotararea instantei este definitiva si irevocabila.

Inainte de emiterea ordinului prevezut la alin.(3) prefectul va verifica daca pe listele de candidati depuse de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale ai caror consilieri declarati alesi au lipsit nemotivat mai sunt supleanti. In caz afirmativ prin aceelasi ordin se va dispune organizarea unei noi sedinte de constituire la care vor fi convocati supleantii.

(5) Daca pe listele de candidati nu mai sunt supleanti sau acestia refuza la randul lor sa se prezinte la sedinta prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin.(3). Alegerile se vor organiza in conditiile legii nr. 67/25.02.2004 – pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale ,in cel mult 30 zile de la data emiterii ordinului prefectului si la acestea vor putea participa partidele politice, aliantele politice electorale care au depus initial liste de candidati independenti, care nu au fost declarati alesi la alegerile anterioare.

Art. 2 - La sedinta de constituire legal intrunita poate participa si primarul care a fost declarat ales, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.

Art. 3 – (1) Sedinta de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia care il invita pe cel mai in varsta dintre consilieri precum si pe cei doi asistenti ai acestuia sa preia conducerea sedintei. Asistentii presedintelui de varsta vor fi desemnati cei mai tineri consilieri.

(2) Dupa preluarea conducerii sedintei se ia o pauza in timpul careia se pot constitui grupurile de consilieri potrivit prevederilor statutului alesilor locali ,iar secretarul unitatii administrativ teritoriale prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia dosarele consilierilor declaratii alesi si pe cele ale supleantilor asa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscriptie. Dosarele pot fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupa functii incompatibile potrivit legii cu calitatea de consilier

(3) Daca primarul declarat ales a candidat si pentru functia de consilier si a obtinut mandatul dosarul acestuia va fi insotit de optiunea scrisa pentru una din cele doua functii.

(4) Prevederile alin.(3) se aplica numai in cazul in care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizat

Art. 4 - (1) La reluarea lucrarilor consilierii declarati alesi vor alege prin vot deschis exprimat prin ridicare de maini o comisie de validare alcatuita din 3 – 5 consilieri locali. Numarul membrilor comisiei se stabileste prin vot deschis la propunerea presedintelui de varsta .Comisia este aleasa pe intrega durata a mandatului.

(2) Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de consilieri constituita potrivit art. 3 alin.(2), iar numarul de locuri convenite fiecarui grup se determina in functie de numarul de mandate obtinute de grupul in cauza.

(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual prin vot deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire, iar rezultatul va fi consemnat in hotararea numarului 1.

Art. 5 -Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor sai un presedinte si un secretar, cu respectarea procedurii de vot. La art. 4 alin.(3)

Art. 6- (1) Dupa alegerea comisiei de validare presedintele dispune o noua pauza in timpul careia va fi examinata de catre comisie legalitatea alegerii fiecarui consilier pe baza dosarelor prezentate de presedintele de varsta si vor fi elaborate propunerile de validare sau invalidare a mandatelor. In acest scop se incheie un proces verbal al carui model este prezentat in anexa nr. 1.

(2) Daca primarul al carui mandat a fost validat, a fost ales si consilier si opteaza pentru functia de primar sau daca consilierii care detin functii incompatibile opteaza in scris pentru renuntare la functia de consilier va fi examinat in vederea validarii, dosarul supleantului, respectiv supleantilor de pe aceeaasi lista de candidati.

(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca aceasta a constatat ca au fost incalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca alegerea s-a facut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral potrivit prevederilor legii nr. 67/25.03.2004, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Invalidarea mandatului se va propune in cazurile prevazute la alin. 2

(4) Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validati sau invalidati in lipsa.

(5) In cazul in care pana la data validarii un candidat declarat ales numai face parte din partidul pe a carui lista a fost ales, la cererea scrisa apartinutului respectiv va fi validat mandatul primului supleant de pe lista.

Art.7- (1) Validarea sau invalidarea mandatului se face in ordinea alfabetica prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carui mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.

(2) Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza in hotararea nr. 2, care se comunica de indata consilierilor care au absentat motivat.

Art.8 – (1) Consilierii locali ale caror mandate au fost validate depun in fata consiliului local urmatorul jurament: “ Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (orasului, judetului). Asa sa imi ajute Dumnezeu!”

(2) Juramentul se depune dupa urmatoarea procedura : secretarul comunei va da citire juramentului, dupa care consilieri validati se vor prezenta in ordinea alfabetica, in fata unei mese special amenajate pe care se afla un exemplar din Constitutie si Biblie. Consilierul va pune mana pe Constitutie si pe Biblie daca este cazul propunuta cuvantul “JUR” dupa care se va semna juramentul de credinta care va fi imprimat pe formular special.

(3) Juramentul se semneaza in doua exemplare, un exemplar se pastreaza la dosarul de validare iar al doilea se inmaneaza consilierului.

(4) Consilierii pot depune juramentul fara formula religioasa. In acest caz juramentul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula

(5) Consilierii care refuza sa depuna juramentul sunt considerati demisionati de drept fapt care se consemneaza in procesul verbal al sedintei.

In acest caz se va supune validarii mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale respective, daca pana la validarea mandatului partidele politice si aliantele politice confirma in scris apartenenta la partid a consilierului in cauza.

(6) Dupa depunerea juramentului de catre cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului local presedintele de varsta declara consiliul local legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constata prin hotararea nr. 3

(7) Consilierii care au fost validati in lipsa vor depune juramentul in urmatoarea sedinta de consiliu local de la constituirea acestuia.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

Art. 9 – (1) Dupa declararea Consiliului local ca legal constituit se procedeaza la alegerea presedintelui de sedinta. Alegerea se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului presedintelui de sedinta nu poate fi mai mare de 3 luni.

(2) – Dupa alegerea presedintelui de sedinta acesta preia conducerea lucrarilor consiliului.

(3) – Rezultatul alegerii presedintelui de sedinta se consemneaza in hotararea nr. 4.

(4) Hotararile 1- 4 se semneaza de presedintele de varsta si cei 2 asistenti ai acestuia si se contrasemneaza de secretar. Aceste hotarari au caracter consultator. Ele nu produc efecte juridice, neputand forma obiectul unor actiuni in justitie.

Art. 10 – (1) Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:

- a) conduce sedintele consiliului local;
 - b) supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a abtinerilor.
 - c) Semneaza hotararile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, precum si procesul-verbal;
 - d) Asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor;
 - e) Supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului;
 - f) Aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni.
- (2) Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul Regulament sau insarcinari date de consiliul local.

SECTIUNEA A II-A ALEGEREA VICEPRIMARULUI

Art. 11 – (1) Consiliul local alege din randul membrilor sai pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.

(2) Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului se face de catre oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.

(3) Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza, in timpul careia se completeaza buletinele de vot.

(4) Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata putandu-se folosi, la alegere, una din urmatoarele modalitati:

(a) Fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaturilor. Intrand in cabina, din lista candidaturilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor candidaturilor pe care consilierul nu doreste sa ii aleaga. Pe buletin va ramane nebarat numele consilierului sau, dupa caz, al consilierilor pe care doreste sa il/ii aleaga votantul.

(b) Pe buletinul de vot se scrie cuvantul “Da” in dreptul numelui celui pe care doreste sa il voteze.

(c) Alte modalitati, la alegerea consiliului:

(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.

6) In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta la alin. (5) se organizeaza al doilea tur de scrutin, in aceeasi sedinta, la care vor participa candidatii situati pe primele locuri. In al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

Art. 12 – In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care pot participa numai candidatii care au obtinut cele mai multe voturi.

Art. 13 – Alegerea viceprimarului va fi consemnata in hotararea nr. 5 a Consiliului local. Prin aceeasi hotarare Consiliul local ia act de incetarea mandatului de consilier al viceprimarului, in locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale respective, in situatia in care conducerea acestora confirma in scris ca persoana in cauza mai este membru al partidului respectiv.

Art. 14 – Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului Consiliului local. In cazul in care mandatul Consiliului local inceteaza inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.

SECTIUNEA A III-A
COMISIILE DE SPECIALITATE

Art. 15 – (1) După constituirea Consiliului local, stabilește și organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, de numirea acestora și numărul de membri, care va fi întodeauna impar, se stabilesc de către Consiliul local, în funcție de specificul activității din fiecare unitate administrativ-teritorială iar principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate.

(3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

Art. 16 – (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenta majorității și iau hotărâri cu votul majorității membrilor lor.

(2) Comisia poate invita să participe la ședințele sale specialiștii din cadrul aparatului propriu al Consiliului local sau din afara acestuia în special de la unitățile aflate în subordinea Consiliului. Au dreptul să participe la ședințele comisiei și consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.

(3) Ședințele comisiei de specialitate sunt de regulă publice.

(4) Comisia poate invita ca la dezbaterile sale să fie prezente și alte persoane.

(5) Comisia poate hotărâ ca unele ședințe sau dezbaterile unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise.

Art. 17 – (1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri, iar a consilierilor independenți de către Consiliu, avându-se în vedere opțiunea acestora în cadrul Consiliului.

(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenți, de către Consiliu, avându-se în vedere de regulă opțiunea acestora și pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea.

(3) În funcție de numărul membrilor constituit, un consilier poate face parte din una-trei comisii, dintre care una este comisia de bază. Indemnizația de ședință se va achita numai pentru activitatea desfășurată în comisia de bază.

Art. 18 – Fiecare comisie de specialitate își alege prin votul deschis al majorității consilierilor ce o compun, câte un președinte și câte un secretar.

Art. 19 – (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

- a) analizează proiectele de hotărâri ale Consiliului local;
- b) se pronunță asupra altor probleme trimise de Consiliul local spre avizare;
- c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate pe care le prezintă Consiliului local;

(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Art. 20 – (1) Președintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții principale:

- a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acestuia cu Consiliul local și cu celelalte comisii;
- b) convoacă ședințele comisiei;
- c) conduce ședințele comisiei;
- d) propune ca la lucrările comisiei să participe și alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază ca este necesar;
- e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanță pentru comisia pe care o conduce;
- f) susține în ședințele de consiliu avizele formulate de comisii;
- g) anunță rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.

(2) Președintele comisiei îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea comisiei prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local sau stabilite de Consiliul local.

Art. 21 – (1) Secretarul comisiei îndeplinește următoarele atribuții principale:

- (a) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinta a membrilor comisiei;
- (b) numara voturile si il informeaza pe presedintele de sedinta asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotarari si asupra rezultatului votarii;
- (c) asigura redactarea avizelor si proceselor-verbale.

(2) Secretarul comisiei indeplineste orice alte sarcini prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedinte.

Art. 22 - (1) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia, cu cel puțin trei zile inainte.

(2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui, oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3) Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie.

(4) In caz de absenta la sedinta comisiei de baza consilierului în cauza nu I se acorda indemnizatie de sedinta. Daca absentele continua fara a fi motivate presedintele comisiei poate propune consiliului aplicarea altor sanctiuni statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.

Art. 23 – Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara de regula inaintea sedintelor Consiliului, atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora i se solicita avizul.

Art. 24 – (1) Pentru dezbaterile proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, presedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul sedintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentata de initiator.

(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei de baza, amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritate de voturi consilierilor prezenti.

(3) Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat , cu motivarea necesara atat amendamentelor si propunerilor acceptate cat si cele respinse.

(4) Avizul intocmit potrivit alin. (2) si (3) se prezinta secretarului unitatii administrative-teritoriale care se va ingriji de multiplicarea si difuzarea acestora catre consilieri, odata cu ordinea de zi.

Art.25 – Votul in comisie este de regula deschis. In anumite situatii comisia poate hotari ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia.

Art. 26 – (1) Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-verbal. Dupa incheierea sedintei procesul-verbal va fi semnat de catre presedinte si secretarul comisiei.

(2) Presedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor verbale intocmite in sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.

Art. 27 – Daca in urma dezbaterilor din sedinta Consiliului local se impun modificari de fond in continutul proiectului, presedintele de sedinta poate hotari retrimiteria proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul, respectiv raportul.

Art. 28 – (1) Consiliul local poate organiza si comisii speciale de analiza si verificare la propunerea consilierilor sau a primarului.

(2) Componenta nominala a comisiilor prevazute la alin. (1), obiectivele si tematica activitatii acestora, perioada in care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotararea Consiliului local.

(3) Comisia de analiza si verificare va prezenta Consiliului local la termenul stabilit de acesta raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.

Art. 29 – Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numarul si denumirea acestora, a lucrarilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotararea nr. 6 a Consiliului local.

SECTIUNEA A IV-A – ALTE DISPOZITII

Art. 30 – (1) După preluarea conducerii lucrărilor Consiliului local de către președintele de ședință se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau alta persoană desemnată de președintele Judecătoriei prezintă în fața Consiliului local hotărârea de validare.

(2) După prezentarea hotărârii de validare, primarul va depune jurământul prevăzut la alin. (1), art. 8, folosindu-se procedura stabilită în același text.

Art. 31 – (1) După depunerea jurământului, primarul intră în exercitiul de drept al mandatului.

(2) Primarul ocupă în sala de ședințe un loc distinct.

(3) Dacă la lucrările Consiliului local participă prefectul, președintele Consiliului Județean sau reprezentanții ai acestora, vor ocupa un loc distinct.

Art. 32 – Primarul participă la ședințele Consiliului și are dreptul să își exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează în mod obligatoriu, în procesul-verbal de ședință.

Art. 33 – (1) Secretarul comunei participă în mod obligatoriu la ședințele Consiliului. Secretarului îi revin următoarele atribuții principale privitoare la ședințele Consiliului local:

- a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului local, la cererea primarului sau a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor în funcție;
- b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
- c) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a consilierilor;
- d) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință;
- e) informează președintele de ședință cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a Consiliului local;
- f) asigură întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispoziția consilierilor înaintea fiecărei ședințe procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiată a ședinței anterioare, asupra conținutului cărora solicită acordul Consiliului.
- g) asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și stampilarea acestora;
- h) urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale Consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispozițiile art. 47, alin. (1) din legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, informează pe președintele de ședință cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri
- i) prezintă în fața Consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalizarea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării Consiliului, dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
- j) contrasemnează, în condițiile legii și ale prezentului Regulament hotărârile Consiliului local pe care le consideră legale.
- k) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi și a ședințelor ordinare ale Consiliului local;
- l) acordă membrilor Consiliului asistență și sprijin de specialitate în desfășurarea activității, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate și aprobate de Consiliul local. Asemenea obligații revin și aparatului propriu al Consiliului local.

(2) Secretarul îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local sau însărcinări date de Consiliul local privitoare la buna organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului.

CAPITOLUL III

FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL

SECTIUNEA I – DESFASURAREA SEDINTELOR

Art. 34 – (1) Ordinea de zi a ședințelor Consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informații ale conducătorilor unității subordonate sau care se află sub autoritatea Consiliului, timpul acordat declarațiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petițiilor și a altor probleme care se

supun dezbaterii Consiliului. Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta transmise consilierilor si se aduce la cunostinta locuitorilor prin mass-media sau orice alt mijloc de publicitate.

(2) Proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea primarului, consilierilor, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor.

(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii Consiliului.

(4) Proiectul de hotarare si celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai daca sunt insotite de avizul comisiilor de specialitate carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. Raportul compartimentului de resort se intocmeste si se depune la secretarul unitatii administrativ-teritoriale inainte de intocmirea avizului de catre comisia de specialitate, spre a putea fi avut in vedere de catre aceasta comisie.

(5) Sedintele vor fi inregistrate pe casete audio.

(6) Casetele vor fi pastrate pentru conformitatea proceselor-verbale ale sedintelor.

(7) Cetatenii comunei care au fost nominalizati in cadrul vreunei sedinte de Consiliu local si a caror imagine morala a avut de suferit, vor avea dreptul la replica in urmatoarele sedinte ale Consiliului local, daca acestia isi manifesta dorinta.

Art. 35 – Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile Consiliului si sa isi inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretar.

Art. 36 – (1) Dezbaterile problemelor se face de regula in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterile incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul, apoi se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate si daca este cazul sefului compartimentului care a intocmit raportul.

(2) Dupa efectuarea prezentarilor prevazute la alin. (1) se trece la dezbateri.

(3) Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant. Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune Consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbateri a proiectului. Consilierul este obligat ca in cuvantul sau sa se refere exclusiv la probleme care formeaza obiectul dezbaterii.

Presedintele de sedinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilieri. In cazul unor probleme deosebite se va alocat un anumit timp fiecarui grup de consilieri, in functie de marime.

Art. 37 – (1) Presedintele de sedinta va permite oricand unor consilieri sa raspunda intr-o problema de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care se cere cuvantul in probleme privitoare la Regulament.

Art. 38 – Presedintele de sedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia Consiliului. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor.

Art. 39 – In timpul desfasurarii sedintelor telefoanele mobile ale consilierilor vor fi inchise. Pentru folosirea lor in cazuri urgente se va cere aprobarea presedintelui de sedinta, fara perturbarea sedintei.

Art. 40 – In timpul desfasurarii sedintelor fumatul in salile destinate acestora este strict interzisa. In intervalul de o ora in timpul desfasurarii sedintelor, dar numai la terminarea dezbaterilor asupra unui proiect se poate lua o pauza pentru fumat cu aprobarea prin vot deschis al majoritatii consilierilor prezenti.

Art. 41 – Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitor si persoanele aflate in sala.

Art. 42 – In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata presedintele de sedinta poate intrerupe dezbaterile. El poate aplica sanctiunile prevazute de Statutul alesilor locali in competenta sa ori poate propune Consiliului aplicarea de sanctiuni corespunzatoare.

Art. 43 – Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putand formula amendamente de fond sau redactare. Amendamentele formulate se supun votului Consiliului in redactare. Amendamentele formulate se supun votului Consiliului in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

SECTIUNEA A II-A

1. ELABORAREA PROIECTELOR DE HOTARARI

Art. 44 – (1) Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale Consiliului local apartine primarului, consilierilor, cetatenilor.

(2) Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop secretarul unitatii administrativ-teritoriale si peronalul de specialitate din aparatul propriu al Consiliului local vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate.

(3) In cadrul procedurii de elaborare a proiectului de hotarare, autoritatile administratiei vor publica un anunt referitor la elaborarea unui proiect de hotarare care va fi adus la cunostinta publicului cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare.

(4) La publicarea anuntului se va stabili o perioada de cel putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ.

(5) Cele doua autoritati locale – primar si Consiliu local – au obligatia de a organiza intalniri in care sa se dez bata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.

(6) Anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul Primariei prin dispozitia de convocare a Consiliului local.

(7) Presedintele de sedinta ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, puncte de vedere ce au valoare de recomandare.

(8) Secretarul comunei va intocmi minuta sedintei publice si va fi afisata la sediul Primariei.

(9) Conducatorul autoritatii, respectiv primarul comunei va desemna o persoana din cadrul institutiei responsabila pentru relatia cu societatea civila, in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor prezentului act normativ.

(10) Persoanele care asista la sedinta Consiliului local, invitati sau din proprie initiativa, trebuie sa respecte Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local, in caz contrar presedintele de sedinta va dispune avertizarea si in ultima instanta evacuarea acestora.

Art. 45 – (1) Proiectele de hotarari se aduc la cunostinta consilierilor de indata cu indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si a depune amendamente.

(3) Operatiunile prevazute la alin. (2) se realizeaza prin grija secretarului comunei.

Art. 46 – (1) Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului local, precum si compartimentelor de resort ale aparatului propriu al Consiliului local, in vederea intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se transmit spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul comunei.

(2) Odata cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului, avandu-se grija ca raportul sa poata fi transmis si comisiei de specialitate, inainte de intocmirea de catre acesta a avizului.

(3) Initiatorul proiectului sau a altor propuneri le poate retrage sau poate renunta in orice moment.

Art. 47 – (1) Dupa expunerea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

(2) Avizul se transmite secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre consilieri cel mai tarziu odata cu invitatia pentru sedinta.

Art. 48 – Proiectele de hotarari si celelalte propuneri insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al Consiliului local se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului in prima sedinta ordinara a acestuia.

2. INITIATIVA CETATENEASCA

Art. 49 – (1) Cetatenii pot propune Consiliului local spre dezbatere si adoptare proiecte de hotarari.

(2) Promovarea unui proiect de hotarare poate fi initiata de unul sau mai multi cetateni cu drept de vot, daca acesta este sustinut prin semnaturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a comunei.

(3) Initiatorii depun la secretarul localitatii forma propusa pentru proiectul de hotarare. Proiectul de hotarare va fi afisat spre informarea publicului prin grija secretarului.

(4) Initiatorii asigura intocmirea listelor de sustinatori pe formulare puse la dispozitie de secretarul comunei.

(5) Listele de sustinatori vor fi semnate numai de cetatenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza comunei.

Art. 50 – Dupa depunerea documentatiei si verificarea acesteia de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale, proiectul de hotarare va urma procedurile regulamentare de lucru ale Consiliului local.

SECTIUNEA A III-A PROCEDURA DE VOT

Art. 51- (1) Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprima public prin ridicare mainii sau prin apel nominal.

(3) Consiliul local hotaraste la propunerea presedintelui de sedinta sau prin regulament o anumita modalitate.

Art. 52 – (1) Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator: presedintele explica obiectivul votarii si sensul cuvintelor “pentru” si “contra”. Secretarul comunei va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier in ordinea alfabetica. Consilierul nominalizat se ridica si pronunta cuvantul “pentru” sau “contra”, in functie de optiunea sa.

(2) Dupa epuizarea listei votului se repeta prin citirea listei din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

Art. 53 – (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite. Pentru exprimarea optiunii se vor folosi, de regula cuvintele “da” sau “nu”.

(3) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele pe care nu a fost exprimata obtiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute la alin.2.

Art. 54 –(1) Hotararile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti in afara de cazul in care prin lege sau regulament se dispune altfel.

(2) Abtinerea se contabilizeaza la voturile “contra”.

(3) Daca in sala de sedinta nu este intrunit cvorumul legal presedintele amana votarea pana la intrunirea acestuia.

Art. 55 –Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se consemneze expres modul in care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.

Art. 56 – Proiectele de hotarari sau propunerile respinse de Consiliu nu pot fi readuse in dezbaterile acestuia in cursul aceleiasi sedinte.

CAPITOLUL IV INTREBARI, INTERPELARI, PETITII SI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

Art. 57 – (1) Consilierii pot adresa intrebari primarului, viceprimarului si secretarului unitatii administrativ-teritoriale precum si a sefilor compartimentelor din aparatul propriu al Consiliului local sau ai serviciilor unitatilor subordonate.

(2) Din intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau daca nu este posibil la urmatoarea sedinta a Consiliului.

Art. 58 – Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris pana la urmatoarea sedinta a Consiliului sau oral la proxima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii.

Art. 59 – (1) Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa I le furnizeze la termenul stabilit, in conditiile legii.

(2) Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris sau oral.

Art. 60 – Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii Consiliului local. Acestea se inscriu intr-un registru special, sunt analizate si solutionate potrivit reglementarilor legale in vigoare.

CAPITOLUL V
DISPOZITII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CATRE ALESII LOCALI
SECTIUNEA I
EXERCITAREA MANDATULUI DE CATRE CONSILIERII LOCALI

Art. 61 –(1) Dupa declararea ca legal constituit a Consiliului, consilierilor in functie li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al Consiliului, semnata de primar.

(2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti alesi ai colectivitatii locale, pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului.

Art. 62 – (1) Calitatea de consilier inceteaza la data declararii ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local inceteaza de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului in urmatoarele cazuri:

- a) Demisia;
- b) Incompatibilitatea;
- c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia;
- d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive;
- e) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
- f) condamnarea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva la o pedeapsa privativa de libertate;
- g) punerea sub interdictie judecatoreasca;
- h) pierderea drepturilor electorale;
- h¹) pierderea calitatii de mebru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale , pe a caror lista a fost ales .
- i) deces.

(3) Incetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre Consiliul Local, la propunerea primarului.

Art. 63 – Consilierii locali pot demisiona, anuntand in scris presedintele de sedinta, care ia act de aceasta. Presedintele propune Consiliului local adoptarea unei hotarari prin care se ia act de demisie si se declara locul vacant.

SECTIUNEA A II-A
EXERCITAREA MANDATULUI DE CATRE PRIMAR

Art. 64 – (1) Dupa depunerea juramantului in cadrul unei ceremonii publice, primarului i se inmaneaza legitimatia care va fi semnata de presedintele de sedinta, un semn distinctiv al calitatii de primar, pe care acesta are dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului, precum si esarfa in culorile drapelului national al Romaniei.

(2) Legitimatia si insemnul de primar se pot pastra dupa incetarea mandatului, cu titlu evocativ.

Art. 65 – Calitatea de primar inceteaza la data depunerii juramantului de catre noul primar.

Art. 66 – Primarul poate demisiona, anuntand in scris Consiliul local si prefectul. La prima sedinta a Consiliului presedintele de sedinta ia act de aceasta situatie si se consemneaza in procesul-verbal.

CAPITOLUL IV
PROTECTIA LEGALA A ALESILOR LOCALI

Art. 67- (1) In exercitarea mandatului, alesii locali sunt in serviciul colectivitatii, fiind ocrotiti de lege.

(2) Libertatea de opinie si de actiune in exercitarea mandatului alesului local este garantata.

Art. 68 – Alesii locali nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului.

Art. 69 – Retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala ori contraventionala a alesilor locali se aduc la cunostinta atat autoritatii administratiei publice din care fac parte, cat si prefectului, in termen de cel mult 24 de ore, de catre organele care au dispus masurile respective.

Art. 70 – (1) Pe intreaga durata a mandatului, alesii locali se considera in exercitiul autoritatii publice si se bucura de protectia prevazuta de legea penala.

(2) De aceeasi protectie juridica beneficiaza si membrii familiei: sot, sotie si copii – in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmareste nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local in legatura cu exercitarea mandatului sau.

CAPITOLUL VII GRUPURILE DE CONSILIERI

Art. 71 – (1) Consilierii se pot constitui in grupuri, in functie de partide sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel putin 3.

(2) Consilierii care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin vot deschis al majoritatii membrilor grupului.

Art. 72 – Consilierii nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesare pentru a intra in Consiliu cu cel putin un consilier.

Art. 73 – In cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide care sunt reprezentate in Consiliu sau care au deja constituite grupuri pot forma un grup distinct.

CAPITOLUL VIII DREPTURILE ALESILOR LOCALI

Art. 74 – Alesii locali au dreptul la initiativa in promovarea actelor administrative, individual sau in grup.

Art. 75 – (1) Pentru participarea la lucrarile Consiliului si ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizatie de sedinta.

(2) Indemnizatia de sedinta pentru membrii Consiliului care participa la sedintele ordinare ale Consiliului si ale comisiilor de specialitate va fi in quantum de pana la 5% din indemnizatia lunara a primarului.

(3) Numarul de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia este de o sedinta ordinara de Consiliu si 1- 2 sedinte de comisii de specialitate pe luna.

(4) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor alin. 2 si 3 se efectueaza exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale.

Art. 76 – Primarii, viceprimarii, consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au facut in exercitarea mandatului.

Art. 77 – Consilierii care participa la sedintele de consiliu organizate in mod exceptional in timpul programului de lucru, se considera invoit de drept, fara a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munca.

Art. 78 – Alesii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate in decursul mandatului, conform hotararii Consiliului local.

Art. 79 – Dreptul alesilor locali de a avea acces la orice informatii de interes public nu poate fi ingradit.

Art. 80 – (1) Dreptul de asociere este garantat alesilor locali.

(2) In virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitatile locale, structurile asociative legal constituite ale alesilor locali vor fi consultate de catre autoritatile administratiei publice centrale in toate problemele de interes local.

Art. 81 – In urma indeplinirii unor misiuni oficiale, alesii locali sunt obligati sa prezinte la prima sedinta ordinara de Consiliu un raport privind deplasarile efectuate in termen de 30 de zile.

In cazul nerespectarii prevederilor alin. de mai sus, alesii locali vor suporta cheltuielile deplasarii.

CAPITOLUL IX OBLIGATIILE ALESILOR LOCALI

Art. 82 – Alesii locali, in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale au indatorirea de a participa pe durata mandatului la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, cu buna credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales.

Art. 83 – Consilierii locali sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local, sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina, sa nu foloseasca in cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

Art. 84 – Alesii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionala.

Art. 85 – Alesii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interzis sa se ceara, pentru sine sau pentru altii, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

Art. 86 – Consilierii locali au obligatia de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala.

Alesii sunt obligati ca in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in Consiliul local o informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii.

Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte Consiliului un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului comunei.

Art. 87 – (1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrarile Consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decat in situatiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare.

(2) Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrari, intrucat se afla in indeplinirea unei insarcinari oficiale, precum si in alte cazuri stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local.

Art. 88 – Alesii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarea unei activitati private.

CAPITOLUL X RASPUNDEREA ALESILOR LOCALI

Art. 89 – Alesii locali raspund, in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin.

Art. 90 – (1) Consilierii raspund in nume propriu pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.

(2) In procesul-verbal al sedintei va fi consemnat rezultatul votului, iar la cererea consilierului, se va mentiona in mod expres votul acestuia.

Art. 91- (1) Incalcarea de catre consilier a prevederilor legii nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor legii nr. 393/2004, legea privind statutul alesilor locali si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni:

- a) avertisment;
- b) chemarea la ordin;
- c) retragerea cuvantului;
- d) eliminarea din sala de sedinte;
- e) excluderea temporara de la lucrarile Consiliului si ale comisiei de specialitate
- f) retragerea indemnizatiei de sedinta, pentru 1-2 sedinte.

(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a) si d) se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele de la alin. (2) lit. e) si f) de catre Consiliu, prin hotararea adoptata cu votul cel putin a doua treimi din numarul consilierilor in functie.

Pe perioada aplicarii sanctiunii, consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru.

(3) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.1 lit. e),cazul se va trimite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice, aceasta reprezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.

Art.92 –La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului in culpa si il invita sa respecte regulamentul.

Art. 93 – (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui si continua sa se abata de la regulamentul, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prima data, dispozitiile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local vor fi chemati la ordine.

(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de sedinta.

Art. 94 – (1) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre presedinte sa isi retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii.

(2) Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedinte ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica.

Art. 95 – In cazul in care, dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de la regulamentul, presedintele ii va retrage cuvantul, iar daca persista, il va elimina din sala.

Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.

Art. 96-(1)In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat sau a unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.

Art. 97 – Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi 2 sedinte consecutive. Aceasta are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.

In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinta se executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitia presedintelui.

Art. 98 – Pentru mentinerea ordinii in sedinta comisiilor de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta. Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art. 91 alin. 1 lit. a) - d)

CAPITOLUL XI DISPOZITII FINALE

Art. 99 – (1) Consilierii locali sunt obligati sa-si faca publice interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere, depusa in dublu exemplar la secretarul comunei. Un exemplar al declaratiei se pastreaza de catre secretar intr-un dosar special, denumit registru de interese. Al doilea exemplar al declaratiei de interese se va transmite la secretarul general al Prefecturii, care le va pastra intr-un dosar special denumit Registru general de interese. Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea unei hotarari daca au un interes personal in problema supusa dezbaterii.

(2) In situatiile prevazute la alin. (1) consilierii locali sunt obligat sa anunte la inceputul dezbaterilor interesul peronal pe care il au in problema respectiva.

(3) Anuntarea interesului personal si abtinerea de la vot se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.

Art. 100 – (1) Alesii locali au obligatia sa reactualizeze declaratia privind interesele personale la inceputul fiecarui an, dar nu mai tarziu de 1 februarie , daca au intervenit modificari semnificative fata de declaratia anterioara.

(2) Nerespectarea declaratiei privind interesele personale in termenul prevazut la alin. 1 atrage suspendarea de drept a mandatului, pana la depunerea declaratiilor.

(3) Refuzul depunerii declaratiei privind interesele personale atrage incetarea de drept a mandatului.

(4) suspendarea sau incetarea mandatului se constata prin hotararea consiliului local.

Art. 101 – Fapta alesilor locali de a face declaratii privind interesele personale care nu corespund adevarului constituie infractiune de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.

Art.102 – Prezentul Regulament este intocmit conform legislatiei in vigoare:

- legea 215/2001 - legea administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.G. 35/2002 – aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;
- Legea 673/2002 privind aprobare OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;
- Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratie;
- Legea 393/2004- legea privind statutul alesilor locali.

Art. 103 – Prezentul Regulament intra in vigoare la data adoptarii lui in sedinta Consiliului local. La aceeasi data isi inceteaza aplicabilitatea orice alte dispozitii contrare.

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

NR. 62 DIN 31.10.2012

privind atribuirea în folosință gratuită, către Inspectoratul de Poliție al județului Neamț – Secția de Poliție nr. 9, a unui spațiu din imobilul denumit Școala generală cu clasele I-IV - Izvor și terenul aferent, situate în satul Izvoru, comuna Ion Creanga, jud. Neamț.

Consiliul local al comunei Ion Creanga, jud. Neamț;

Având în vedere adresa nr. 121.833 din 31.10.2012 a Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț, înregistrată la primăria comunei Ion Creanga la nr. 7504 din 31.10.2012 prin care solicită atribuirea unui spațiu pentru funcționarea Inspectoratului de Poliție al județului Neamț – Secția de Poliție nr.9.

Văzând referatul compartimentului de specialitate al aparatului de specialitate al primarului, Expunerea de motive a primarului, prin care se propune atribuirea în folosință gratuită, către Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț - Secția nr.9, a unui spațiu din imobilul denumit Școala generală cu clasele I-IV - Izvor și a terenului aferent, situate în satul Izvoru, comuna Ion Creanga, jud. Neamț.

Având în vedere Avizul Inspectoratului Școlar Județean Neamț nr. 7168 din 15.09.2011.

În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, modificată și completată, și Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, Titlul VI, art.858 – 875 din Codul Civil;

În temeiul art.36 alin.(2) lit."c", coroborat cu alin.(5) lit."b", art.45 alin.(3), art.124 și art.61 alin.(2), din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 4 ani, către Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț, a spațiului aparținând domeniului public al comunei Ion Creanga, în suprafață utilă de 127,36 mp, din imobilul denumit Școala cu clasele I-IV Izvor, situată în satul Izvoru, comuna Ion Creanga, județul Neamț, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfășurării activității Secției de Poliție nr.9.

Art. 2 Se aproba atribuirea terenului curti – constructii, aparținând domeniului public al comunei Ion Creanga, aferent imobilului Școala cu clasele I-IV Izvoru în suprafața de 1.546 mp, în folosință gratuită, Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț, în vederea desfășurării activității Secției de Poliție nr.9.

Art.3. Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț va achita toate cheltuielile ocazionate de folosirea spațiului prevăzut la art.1, potrivit destinației sale.

Art.4. Primarul comunei Ion Creanga, prin aparatul de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul comunei va comunica prezenta instituțiilor și persoanele interesate

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
CANARAU GABRIELA




Contrasemneaza ptr.legalitate
SECRETAR
NITA MIHAELA



ANEXĂ

TEREN CC. ATRIBUIT IPJ NEAMŢI - SECŢIA DE POUTIE NR9, ÎN FOZORINŢĂ GRATUITĂ, ÎN SUPRAFAŢA DE 1.546 mp.



LEGENDA:

- 1-CLADIRE SCOALA CU 4 CLASE
- 2-GRUP SANITAR
- 3-TEREN SPORT
- 4-CURTE RECREATIE
- 5-PLATFORMA GUNOI
- 6-CENTRALA TERMICA
- 7-MAGAZIE COMBUSTIBIL
- 8-PUT FORAT

- ➔ ACCES PRINCIPAL
- LIMITA INCINTA
- CLADIRE PROPUŞA PENTRU DEMOLARE
- ▨ CLADIRE PROPUŞA



COTA ±0,00 - CLADIRE: 80,90
- GRUP SANITAR: 82,70

PROIECTANT GENERAL ARHITECT BOGDAN AUREL S.R.L. VASLUI		PRIMARIA COM. ION CREANGA, JUD. NEAMT	
SC GRUPO SRL Tel: 0232-266661, 0722383336, Fax0232276631		Demolare si reconstructie Cladire Scoala clasele I-IV Sat Izvoru, Com. Ion Creanga, Jud. Neamt	
Proiectat	arh. CONSTANTINIU D.	Scara	PLAN DE SITUATIE
Desenat	ing. PETROVICI B.	1:500	
Sef proiect	dr.ing. GRUMAZESCU I.	Data 10.2004	
			P.A.C. 1

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

**HOTARAREA
NR. 63 DIN 20.11.2012**

**Privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pe urmatoarele
3 luni , decembrie 2012 , ianuarie , februarie 2013.
domnul Chelaru Constantin .**

Consiliul local al comunei Ion Creanga , judetul Neamt ;
Examinand referatul nr. 7918 din 12.11.2012 precum si Expunerea de motive
nr. 7917 din 12.11.2012 a primarului comunei Ion Creanga .

Avand in vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei
publice locale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul dispozitiilor art. 36 , alin.(1) si ale art. 45 din Legea nr. 215 / 2001
a administratiei publice locale , republicata cu modificarile si completarile
ulterioare :

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni : decembrie
2012 , ianuarie , februarie 2012 , domnul Chelaru Constantin.

Art. 2. Secretarul comunei, va comunica prezenta institutiilor si persoanelor
interesate .

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
CANARAU GABRIELA



Contrasemneaza ptr.legalitate
SECRETAR
NITA MIHAELA



ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
NR. 64 DIN 20.11.2012

Privind rectificarea bugetului local al Comunei Ion Creangă pe anul 2012.

Consiliul local al comunei Ion Creanga, judetul Neamt .

Examinand adresele D.G.F.P. Neamt nr. 4425 din 01.11.2012 si nr. 4689 / 2012 prin care se comunica rectificarea bugetului local al comunei Ion Creanga pe anul 2012 , precum si adresa C.J. Neamt nr. 13696 / 2012 .

Văzând referatul compartimentului de specialitate , înregistrat sub nr. 7541 din 01.11.2012, susține rectificarea bugetului local al comunei Ion Creangă, a Expunerii de motive nr. 7552 din 01.11.2012 a Primarului comunei Ion Creanga care propune rectificarea bugetului local al comunei Ion Creangă .

Avand in vedere prevederile art. 33 , alin.(3) din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare , ale OUG nr. 61/ 2012 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2012 , ale prevederilor Legii nr. 293/ 2011 a bugetului de stat pe anul 2012 cu modificarile si completările ulterioare .

Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

In temeiul dispozitiilor art.36 alin(4) lit."a", art.45, alin(2), lit" a" si ale art.115 alin (1) , lit."b" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completările ulterioare:

HOTARASTE :

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Ion Creangă pe anul 2012 , conform anexei la prezenta.

Art.2 Primarul comunei Ion Creangă , județul Neamt , prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul comunei va comunica prezenta instituțiilor si persoanelor interesate

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
CANARAU GABRIELA



Contrasemneaza ptr.legalitate
SECRETAR
NITA MIHAELA



ANEXA LA H.C.L. NR. 64 DIN 20.11.2012

A.SUPLIMENTĂRI

I. SE MAJOREAZA BUGETUL LOCAL AL COMUNEI LA CAPITOLUL VENITURI , cu suma de = + 69.000 lei ,

Astfel :

1.Capitolul 11.02.02 “Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor” , cu suma de = + 46.000 lei.

2. Capitolul 11.02.06 “Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale” destinate plății arieratelor , cu suma de = +23.000 lei .

II. SE MAJOREAZA BUGETUL LOCAL AL COMUNEI LA CAPITOLUL CHELTUIELI , cu suma de = + 69.000 lei ,

Astfel :

1.Capitolul 68.02.57.02.01 – ASIGURĂRI SI ASISTENȚĂ SOCIALĂ - “Ajutoare sociale în numerar” Indemnizațe pentru persoanele cu handicap , cu suma de = + 46.000 lei

2.Capitolul 51.02.71.01.30 AUTORITĂȚI EXECUTIVE - “Alte active fixe” - obiectivul de investiții “Proiecte”, cu suma de = + 7.000 lei

3. Capitolul 67.02.71.01.01 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE - “Construcții” - obiectivul de investiții “Construcție camin cultural” , cu suma de = + 6.000 lei .

4. Capitolul 67.02.71.01.01 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE “Construcții” obiectivul de investiții “Construcție bază sportivă” , cu suma de = + 10.000 lei

B.REALOCĂRI

De la	La
Capitolul de cheltuieli 67.02.71.01.01 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE - Construcții – Obiectivul de investiții “Construcție cămin cultural nou” -190.000 lei	Capitolul de cheltuieli 84.02.71.01.01 - ”TRANSPORTURI” – Construcții - Obiectivul de investiții: “Modernizare rețea de drumuri comunale” +190.000 lei
Capitolul de cheltuieli 67.02.71.01.01 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE - Construcții – Obiectivul de investiții “Construcție bază sportivă” -40.000 lei	Capitolul de cheltuieli 70.02.20.02 – SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ – Reparații curente +21.000 lei
	Capitolul de cheltuieli 51.02.20.01.09 AUTORITĂȚI EXECUTIVE – Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional +12.500 lei
	Capitolul de cheltuieli 65.02.10.02.05 ”INVATAMANT” – Transportul la și de la locul de muncă” +4.000 lei
	Capitolul de cheltuieli 67.02.59.01 - ”CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE” Burse pentru sportivi +2.500 lei

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

**HOTARAREA
NR. 65 DIN 20.11.2012**

**Privind aprobarea decontarii transportului
Personalului didactic pentru luna octombrie 2012 .**

Consiliul local al comunei Ion Creanga , judetul Neamt ;
Examinand referatul compartimentului de specialitate inregistrat la nr.7138
din 16.11.2012.

Avand in vedere adresa nr.1653 din 16.11.2012 a Scolii cu clasele I- VIII
Comuna Ion Creanga , prin care s-a aprobat de catre Consiliul de administratie
, decontarea transportului personalului didactic “ la si de la munca “ pentru luna
octombrie 2012 .

Tinand seama de prevederile H.C.L. nr. 4 din 27.01.2012 cu modificarile si
completarile ulterioare prin care s-a aprobat bugetul local al Comunei Ion
Creanga pentru anul 2012 .

Tinand seama de Expunerea de motive a primarului comunei avand nr. 7139
din 16.11.2012 si de Avizul de legalitate al secretarei comunei Ion Creanga .

Avand in vedere prevederile art. 105 , alin.(2) , lit.”f” a ; art. 106 , art. 274 din
Legea nr. 1 / 2011 educatiei nationale , a prevederilor art. 1 si 2 din
Instructiunile nr. 2 / 17.02.2012 privind decontarea navetei cadrelor didactice si
ale prevederilor Legii nr. 273 / 2006 privind Finantele Publice Locale cu
modificarile si completarile ulterioare .

In temeiul prevederilor art. 36 , alin. (6) , lit.”b” si ale art. 45 , alin.(1)
din Legea nr. 215 / 2001 , privind administratia publica locala , republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare :

HOTARASTE :

Art. 1 . Se aproba decontarea transportului personalului didactic « la si de la
scoala « pentru luna octombrie 2012 , conform anexei la prezenta .

Art. 2 Contabilul primariei impreuna cu directorul scolii va aduce la
indeplinire prevederile prezentei .

Art. 3 Secretarul comunei va comunica prezenta institutiilor si persoanelor
interesate .

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
CANARAU GABRIELA



Contrasemneaza ptr.legalitate
SECRETAR
NITA MIHAELA



Anexa la H.C.L. nr. 65 din 20.11.2012.

Nr crt	Numele și prenumele	Funcția	Suma	Suma aprobata spre decontare 75% + 15% + 8% -lei Ron-
1	Agavriloaei Denisa – Monica	Prof.I	120	112
2	Artene Catalin Dumitru	Prof.I	130	121
3	Blanaru Daniela	Inst.I	115	107
4	Bejenescu Babusanu Corina	Înv.	115	107
5	Bordei Laiu Constantin	Prof.I	54	50
6	Cărpuşor Viorica	Prof.inv.pr.	115	107
7	Căuțișanu Ecaterina – Daniela	Înv.	115	107
8	Cioroaba Vasilica Ionela	contabil	115	107
9	Ciresa Constantin	Prof.I	99	92
10	Cocuț Claudia	Prof.I	130	121
11	Damian Maria	Educatoare	24	23
12	David Ana	Prof.inv.pr.	95	89
13	Dumitru Georgeta	Prof.inv.pr.	165	154
14	Filip Daniela	Prof.I	115	107
15	Gâlcă Ecaterina	Educ.	115	107
16	Gradinaru Angela	Inv.	165	154
17	Gorgos Ionel	Prof.I	129	120
18	Giugulea Adela	Prof.inv.pr.	115	107
19	Hîrțan Gheorghe	Prof. inv.pr.	115	107
20	Hrestic Coca	Prof.I	115	107
21	Huci Camelia – Elena	Prof.I	115	107
22	Iacoban Mariana	Inv.	50	47
23	Iamandei Nicoleta	Prof.inv.pr.	115	107
24	Iancu Niculae	Prof.I	115	107
25	Ioniță Tatiana- Elena	Inst.I	115	107
26	Ioanitescu Elena Alina	Prof.I	115	107
27	Iordăchioaie Teodora	Prof.I	115	107
28	Maftai Sorina Violeta	Prof.I	165	154
29	Maior Felicia	Prof.II	60	56
30	Moraru Mihaela	Prof. inv.pr.	115	107
31	Murărașu Octavian	Prof.I	165	154
32	Murariu Marius	Prof.I	130	121
33	Negurita Laura- Andreea	Prof.I	130	121
34	Nîta Liviu	Administrat.	48	45
35	Pleşca Ana	Prof.inv.pri.	115	107
36	Plosnita Carmen	Prof.I	115	107
37	Rusu Cornelia	Prof.II	130	121
38	Vulpe Monica	Prof.inv.pr.	115	107
	TOTAL	X	4.289	3.995

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
NR. 66 DIN 20.11.2012

pentru dezlipirea unui teren in suprafata de 487 mp, situat in satul Ion Creanga si trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Ion Creanga .

Consiliul local al comunei Ion Creanga , judetul Neamt .

Examinand referatul compartimentului de specialitate nr. 7444 din 20.10.2012 prin care sustine dezlipirea terenului in suprafata de 487 mp si trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei , teren agricol , situat in satul Ion Creanga , parcela „ Deal Muncelu „ cu nr. cadastral 50320 .

Tinand seama de Expunerea de motive a primarului comunei avand nr. 7443 din 30.10.2012.

Analizand domeniul public al comunei publicat in anexa nr. 8 la H.G nr. 131 / 17.02.2010, pozitia 58 .

Avand in vedere prevederile art. 3 Legii nr. 213/ 1997 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare , Titlul II din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare .

Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local .

In temeiul prevederilor art. 36 , alin. (2) , lit.”c” ; art. 45 , alin.(1) si ale art. 124 din Legea nr. 215 / 2001 , privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare :

HOTARASTE :

Art. 1 . Se aproba dezlipirea terenului situat in satul Ion Creanga , punctul » Deal Muncelu « proprietate publica , in scris in C.F nr. 50320 Ion Creanga sub numarul cadastral 50320 pentru suprafata de 487 mp, teren agricol extravilan , avand categoria de pasune si trecerea acestuia din domeniul public in domeniul privat al comunei Ion Creanga , conform schitei prezentate in anexa la prezentul proiect de hotarare .

Art. 2 Primarul comunei prin compartimentele de specialitate va aduce la indeplinire prevederile prezentei .

Art. 3 Secretarul comunei va comunica prezenta institutiilor si persoanelor interesate

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
CANARAU GABRIELA



Contrasemneaza ptr.legalitate
SECRETAR
NITA MIHAELA



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
NR. 67 DIN 20.11.2012

privind aprobarea asocierii Comunei Ion Creanga cu Parohia Ion Creanga
in vederea edificarii unei CRUCI .

Consiliul local al comunei Ion Creanga, judetul Neamt .

Avand in vedere referatul de aprobare al domnului viceprimar al comunei , Petrache Gabriel, prin care propune aprobarea asocierii Comunei Ion Creanga cu Parohia Ion Creanga in vederea construirii unei Cruci pe Dealul Muncelului .

Tinand seama de expunerea de motive a primarului comunei si de raportul de avizare pentru legalitate întocmit de secretara comunei .

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea lucrarilor de construire , republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale prevederilor Legii nr. 213/ 1997 privind bunurile proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare .

Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local .

În temeiul art. 36, alin (2), lit. „c”, alin.(6) , lit.”a” pct .19 , lit.”c” , art.115 , alin.(1) ,lit.”b” si art. 124 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicata cu modificările si completările ulterioare.

HOTARASTE :

Art.1 Se aprobă asocierea Comunei Ion Creanga cu Parohia Ion Creanga in vederea edificarii unei CRUCI inalte de 27 m in satul Ion Creanga , punctul „ Deal Muncelu „ .

Art.2 Comuna Ion Creanga pune la dispozitia Parohiei Ion Creanga suprafata de 487 mp teren agricol extravilan , conform schitei din anexa , teren apartinand domeniului privat al comunei , situat in punctul Deal Muncel , avand nr. parcela 35/ 274 , in folosinta gratuita , pe durata existentei constructiei .

Art 3 , alin.(1) Compartimentul cadastru si urbanism va preda terenul catre Parohia Ion Creanga prin proces- verbal .

Alin.(2) Terenul isi va pastra regimul juridic de domeniu privat al comunei Ion Creanga pe toata durata existentei constructiei .

Art.4 Parohia Ion Creanga , se va preocupa de aducerea la indeplinire a construirii acestei CRUCI .

Art. 5 Secretarul comunei va asigura publicitatea si comunicarea prezentei institutiilor si persoanelor interesate .

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
CANARAU GABRIELA



Contrasemneaza ptr.legalitate
SECRETAR
NITA MIHAELA

