

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 62 din 31.07.2019

Privind aprobarea investitiei «Imprejmuire Targ animale vii sat Izvoru »

Consiliul local al comunei Ion Creangă, jud. Neamț ;

Examinand raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 5832 din 28.06.2019 întocmit de d-l Iftimie Vasile , agent de mediu , si devizul de cheltuieli întocmit de specialist in constructii , Referatul de aprobare nr. 5833 in 28.06.2019 a Primarul comunei Ion Creanga care propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie : « Imprejmuire Targ animale vii sat Izvoru ,,

Avand in vedere prevederile H.C.L nr. 79 din 23.08.2018 pentru aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii « Imprejmuire Targ animale vii sat Izvoru »

In conformitate cu :

- Art. 44 alin.(1) si urmatoarele din Legea nr. 273 /2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.
- H.C.L nr. 10 din 16.02.2018 pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2018 , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- H.C.L nr. 121 din 28.12.2017 privind aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Ion Creanga ;
- Strategia de dezvoltare durabila a comunei Ion Creanga , jud. Neamt , pentru perioada 2014-2020 , aprobata prin H.C.L nr. 67 din 30.09.2014.

Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

In temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4) lit.”d” , art.139 alin.(1) , art. 140, alin.(1) , precum si al art. 196, alin.(1) lit. „a”din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 :

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă investitia »Imprejmuire Targ animale vii sat Izvoru « , in valoare de 34.292,174 lei fara TVA / 40.807 , 68 lei cu TVA .

Art.2 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie »Imprejmuire Targ animale vii sat Izvoru « , prevazuti in anexa nr. 1 la prezenta .

Art.3 Finantarea se va face din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Ion Creanga pe anul 2019 , capitolul 51.02.01.03 art. 71.01.01. Autoritati publice .

Art.4 Primarul comunei Ion Creangă , județul Neamt , prin compartimentul finante contabilitate si achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate , va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei .

Art.5 Secretarul comunei va comunica prezenta institutiilor si persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
TABACARIU DUMITRU-DORIN

Contrasemneaza ptr. Legalitate
SECRETAR
NIȚĂ MIHAELA

Obiectivul: Imprejmuire Targ animale vii sat Izvoru

Obiectul: Estimare

Devizul: Estimare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CO07B1#	Imprejmuiri din plasa sarma zincata cu H=1.70m pe stalpi din teava de 42x3mm	m	190,0000	70,920	13 474,800
				Material:	47,980	9 116,200
				Manopera:	22,940	4 358,600
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
1.1	6301822	Stalp metalic pentru fixat imprejm inclusiv piese fixe 42mm	kg	988,0000	3,700	3 655,600
				Material:	3,700	3 655,600
				Transport:	0,000	0,000
1.2	7336525	Plasa sarma zincata	mp	323,0000	9,000	2 907,000
				Material:	9,000	2 907,000
				Transport:	0,000	0,000
1.3	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	12,1600	210,000	2 553,600
				Material:	210,000	2 553,600
				Transport:	0,000	0,000
1.4	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	64,6000	18,500	1 195,100
1.5	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	64,6000	18,500	1 195,100
1.6	12511	Montator prefabricate beton categoria I	ora	20,9000	18,500	386,650
1.7	12521	Montator prefabricate beton categoria a II-a	ora	20,9000	18,500	386,650
1.8	19621	Sapator categoria a II-a	ora	36,1000	18,500	667,850
1.9	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	22,8000	18,500	421,800
1.10	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	5,7000	18,500	105,450
2	CK14G1%	Porti metalice confecționate din profiluri de oțel laminat si tabla din otel, cu suprafața cuprinsa între 7 și 15 mp inclusiv ;	mp	32,2600	324,175	10 457,879
				Material:	240,000	7 742,400
				Manopera:	84,175	2 715,479
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
2.1	6306406	Confecție metalica uzinata, vopsita, grunduita, gata de montaj	mp	32,2600	240,000	7 742,400
				Material:	240,000	7 742,400
				Transport:	0,000	0,000
2.2	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	4,1938	18,500	77,585
2.3	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	2,9034	18,500	53,713
2.4	13421	Zidar categoria a II-a	ora	1,2904	18,500	23,872
2.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2,5808	18,500	47,745
2.6	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	8,7099	18,500	161,133
2.7	26821	Montator constructii metalice categoria a II-a	ora	75,4884	18,500	1 396,535
2.8	26831	Montator constructii metalice categoria a III-a	ora	22,9046	18,500	423,735
2.9	26851	Montator constructii metalice categoria a V-a	ora	15,1622	18,500	280,501
2.10	21441	Lacatus constructii metalice categoria a IV-a	ora	7,7424	18,500	143,234
2.11	222721	Sudor electric-b categoria a II-a	ora	5,8068	18,500	107,426
2.12	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	ora	0,1936	0,000	0,000
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cu asternere manuala;	mc	3,0000	73,937	221,812
				Material:	52,477	157,432
				Manopera:	21,460	64,380
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
3.1	2200393	Balast nepalait de riu 0-70 mm	mc	3,9330	40,000	157,320
				Material:	40,000	157,320
				Transport:	0,000	0,000
3.2	6202806	Apa industrială pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,6960	0,161	0,112
				Material:	0,161	0,112
				Transport:	0,000	0,000
3.3	12811	Pavator categoria I	ora	2,6100	18,500	48,285
3.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0,8700	18,500	16,095
4	CL21A1	Confecții metalice diverse înglobate total sau parțial in beton	kg	572,0000	7,405	4 235,660
				Material:	5,000	2 860,000
				Manopera:	2,405	1 375,660
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
4.1	6309886	Confecție metalica inglobata in beton	kg	572,0000	5,000	2 860,000

				Material:	5,000	2 860,000
				Transport:	0,000	0,000
4.2	12311	Izolator termic categoria I	ora	5,7200	18,500	105,820
4.3	12331	Izolator termic categoria a III-a	ora	5,7200	18,500	105,820
4.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	22,8800	18,500	423,280
4.5	21431	Lacatus constructii metalice categoria a III-a	ora	17,1600	18,500	317,460
4.6	21441	Lacatus constructii metalice categoria a IV-a	ora	5,7200	18,500	105,820
4.7	22731	Sudor electric categoria a III-a	ora	17,1600	18,500	317,460
5	CC02G1	Montare plase sudate având greutatea peste 4,44 kg/m2	kg	450,0000	4,320	1 943,817
				Material:	3,802	1 710,717
				Manopera:	0,518	233,100
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
5.1	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	4,5000	2,500	11,250
				Material:	2,500	11,250
				Transport:	0,000	0,000
5.2	3803128	Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	0,4500	4,200	1,890
				Material:	4,200	1,890
				Transport:	0,000	0,000
5.3	6719093	Distanțier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	135,0000	0,075	10,077
				Material:	0,075	10,077
				Transport:	0,000	0,000
5.4	2000884	Plasa sudata 44,4kg/mp, 6x100	kg	450,0000	3,750	1 687,500
				Material:	3,750	1 687,500
				Transport:	0,000	0,000
5.5	11111	Fierar beton categoria I	ora	3,6000	18,500	66,600
5.6	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	7,6500	18,500	141,525
5.7	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	1,3500	18,500	24,975

Total manopera (ore)	472,8227
Total greutate materiale (tone)	42,5646


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	21 586,749	8 747,219	0,000	0,000	30 333,969

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	196,812	0,000	0,000	196,812

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	21 586,749	8 944,032	0,000	0,000	30 530,781
Cheltuieli indirecte	8,0000%				2 442,463
Profit	4,0000%				1 318,930

Total General fara TVA	34 292,174
TVA (19%)	6 515,513
TOTAL GENERAL (Lei)	40 807,687

S.C. TRACKING WORKS SRL



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro; RC: J271/2017