

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 66 din 23.08.2019

Privind aprobarea investitiei :
« Reamenajare spațiu , din sală de clasă în grupuri sanitare la
Școala Gimnazială comuna Ion Creangă , jud. Neamț »

Consiliul local al comunei Ion Creangă , jud. Neamț ;

Examinand raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 6869 din 23.07.2019 întocmit de d-na Oprea Maria- Cristina, si referatul de aprobare nr. 6870 din 23.07.2019 pentru aprobarea investitiei « Reamenajare spațiu , din sală de clasă în grupuri sanitare la Școala Gimnazială comuna Ion Creangă , jud. Neamț », avizul pentru legalitate , întocmit de secretarul comunei precum si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local .

Având in vedere prevederile :

-H. G nr. 363 din 30.05.2019 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale prevazute in bugetul MEN pentru finantarea in anul 2019 a unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.

-H.C.L nr. 45 din 28.06.2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ion Creanga pentru anul 2019 , aprobat prin H.C.L nr. 29 din 19.04.2019 .

- H.C.L nr. 58 din 23.08.2019 pentru aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de proiectare pentru aprobarea investitiei : « Reamenajare spațiu , din sală de clasă în grupuri sanitare la Școala Gimnazială comuna Ion Creangă , jud. Neamț »

-H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

-Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare

-H.G. nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

In temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4) lit.”d” , art.139 alin.(1) , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a” din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 :

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă investitia « Reamenajare spațiu , din sală de clasă în grupuri sanitare la Școala Gimnazială comuna Ion Creangă , jud. Neamț », in valoare de 150.200 lei fara TVA / 178.738 lei cu TVA , indicatorii tehnico- economici si devizului general , conform anexelor la prezenta .

Art. 2 Se aproba intocmirea unei expertize tehnice la sala de clasa , supusa recompartimentarii .

Art.3 Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului se va preocupa de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei pentru obtinerea autorizatiei de construire.

Art.4 Primarul comunei Ion Creangă , județul Neamț , prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei .

Art. 5 Secretarul comunei va comunica prezenta instituțiilor si persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
ULIANU LIVIU – MIHAI



Contrasemneaza ptr. Legalitate
SECRETAR GENERAL AL U.A.T
NIȚĂ MIHAELA



DEVIZ GENERAL-ESTIMATIV

Privind cheltuielile de capital necesare realizării investiției

“Reamenajare spațiu, din sala de clasă în grupuri sanitare”

Beneficiar: UAT ION CRENGA-JUD NEAMT


În mii lei / mii euro la cursul din data de 15/07/2019

1EURO= 4.73

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli			Valoare fără T.V.A.		T.V.A.	Valoare inclusiv T.V.A.	
				mil lei	mli euro	mil lei	mil lei	mil euro
1	2			3	4	5	6	7
1.	Capitolul 1							
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1.	Obținerea terenului			0.000	0.000	0.000	0.000	0,00
1.2.	Amenajarea terenului			0.000	0.000	0.000	0.000	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total capitol 1				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.	Capitolul 2							
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului							
Total capitol 2				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.	Capitolul 3							
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1.	studii de teren	topo		1.000	0.211	0.190	1.190	0.252
		geo		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.2.	taxă pentru obținerea de avize si acorduri			0.800	0.169	0.152	0.952	0.201
	taxă pentru obținerea autorizației de construi		0.5%	0.751	0.159	0.143	0.894	0.189
					0.000	0.000	0.000	0.000
3.3.	proiectare si engineering			11.000	2.326	2.090	13.090	2.767
	verificare atestata			1.500	0.000	0.285	0.000	0.000
3.4.	organizarea procedurilor de achizitie			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5.	consultanta			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.6.	asistenta tehnica			4.000	0.846	0.760	4.760	1.006
Total capitol 3				19.051	4.028	3.620	22.671	4.793
4.	Capitolul 4							
	Cheltuieli pentru investiția de baza							
4.1.	Construcții și instalații			150.200	31.755	28.538	178.738	37.788
				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.2.	Montaj utilaje tehnologice			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5.	Dotări			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6.	Active necorporale			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total capitol 4				150.200	31.755	28.538	178.738	37.788
5.	Capitolul 5							
	Alte cheltuieli							
5.1.	Organizare de santier		0%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.1.	Lucrari de constructii							
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului							
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului							
5.2.1.	Taxa I.S.C. Conform Legii 10/1995		0.5%	0.751	0.159	0.143	0.894	0.189
5.2.2.	Taxa I.S.C.		0.1%	0.150	0.032	0.029	0.179	0.038
5.2.3.	Casa socială a constructorilor		0.5%	0.751	0.159	0.143	0.894	0.189
5.2.4.	Comision Banca Finantatoare			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.5.	Taxa timbru arhitect		0.05%	0.075	0.016	0.014	0.089	0.019
5.2.6.	Costul creditului			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute		0.0%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total capitol 5				1.727	0.365	0.328	2.055	0.435
6.	Capitolul 6							

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar								
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2.	Probe tehnologice și teste			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total capitol 6				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL				170.978	36.148	32.486	203.464	43.016
Din care C.M.				150.200	31.755	28.538	178.738	37.788

Întocmit,
arh. VASILIU DANIEL



CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Reamenajare spațiu, din sala de clasă în grupuri sanitare- str. I.C. Brătianu, nr. 93, sat Ion Creangă, com. Ion Creangă, județul Neamț

TITULAR: UAT Ion Creangă

BENEFICIAR: Școala gimnazială Ion Creangă, sat Ion Creangă, com. Ion Creangă, jud. Neamț

AMPLASAMENT: str. I.C. Brătianu, nr. 93, sat Ion Creangă, com. Ion Creangă, județul Neamț

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției (fără TVA) mii lei: 170.978

Valoarea totală a investiției (cu TVA) mii lei: 203.464

din care C+M (fără TVA) mii lei: 150.200

din care C+M (cu TVA) mii lei: 178.738

Capacități:

Suprafața terenului- 8649 mp

Suprafață construită totală- 2734 mp mp

Suprafața desfășurată totală- 3087 mp

Suprafața construită subsol parțial construcție propusă pentru reamenajare: 88.80 mp

Suprafața construită parter construcție propusă pentru reamenajare: 360.00 mp

Suprafața construită etaj construcție propusă pentru reamenajare: 360.00 mp

Suprafața totală desfășurată construcție propusă pentru reamenajare: 808.80 mp

Regim de înălțime: subsol parțial + parter + etaj

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: 3 luni

FACTORI DE RISC: Structura de rezistență se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI- Finanțarea obiectivului de investiții se face prin HG 363/30.05.2019

OBIECTIV: Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare
OBIECTUL: Constructii si instalatii
LISTA: Lista echipamente
Beneficiar: UAT ION CREANGA
Proiectant: S.C. NEW SPACE S.R.L.
Executant: _____

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

- lei -							
Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar - lei/um -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	Boiler electric 50 l, 2000 W	buc	1,00	400,00	400,00	ROMSTAL Bucuresti	
TOTAL:				lei	400,00		
				euro	90,02		
TVA:			19.00 %	lei	76.00		
TOTAL cu TVA:				lei	476.00		

1 euro = 4.44 lei, curs la data de 29/05/2015

Proiectant,

S.C. NEW SPACE S.R.L.,

OBIECTIV: Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare
Beneficiar: UAT ION CREANGA
Proiectant: S.C. NEW SPACE S.R.L.
Executant:

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20013092 Adeziv gresie si faianta DEKOFIX C1	kg	157.50	2.90	457.04	DataConstruct	
2	20013093 Adeziv gresie si faianta DEKOFIX C2	kg	213.00	3.27	696.17	DataConstruct	
3	5904756 Aliaj de lipit staniu-plumb Ip50	kg	0.22	38.18	8.40		
4	7800857 Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	14.24	30.55	434.97		
5	17000754295 Apa	mc	0.18	4.58	0.82		
6	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.00	4.58	0.00		
7	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	3.26	4.58	14.94		
8	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.83	4.58	3.78	DataConstruct	
9	4201561 Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit)	buc	6.00	45.60	273.59		
10	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	2.40	0.52	1.25		
11	4204301 Baterie cu temporizator pentru pisoar	buc	3.00	610.92	1,832.76	DataConstruct	
12	2 Baterie st cu brat de comanda	buc	1.00	458.19	458.19		
13	4201299 Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	5.00	381.82	1,909.12		
14	6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	kg	0.12	7.64	0.92	DataConstruct	
15	6200573 Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	0.45	7.64	3.44		
16	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	6.42	381.82	2,451.31	DataConstruct	
17	20027733 Bloc zidarie BCA 25X25X60	mc	0.49	534.55	260.59	DataConstruct	
18	20027739 Bloc zidarie BCA 35X25X60	mc	0.98	534.55	521.19	DataConstruct	
19	5893438 Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	32.00	0.41	13.02		
20	5893397 Bolt tornado k 6/20 OL 50	buc	67.20	0.23	15.40	DataConstruct	
21	4802602 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s 8778	m	20.60	9.26	190.66	DataConstruct	
22	48020781 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3 x 1.5 U s.8778	m	10.30	7.64	78.66	DataConstruct	
23	4802078 Cablu energie cyy-f 0,6/ 1 KV 3X 2.5 U s.8778	m	46.35	10.69	495.29		
24	20010075 Cale portante si distantiere	buc	69.20	1.53	105.69	DataConstruct	
25	6719575 Capac vas wc creta bej	buc	1.00	229.09	229.09		
26	6719574 Capac wc din bachelita	buc	5.00	76.36	381.82		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
27	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.06	4.04	0.22		
28	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.08	6.11	0.46	DataConstruct	
29	7308504 Cartus pistol implintat bolturi tornado	buc	67.20	0.21	14.37	DataConstruct	
30	7308499 Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	32.00	0.42	13.29		
31	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	83.20	0.76	63.54	DataConstruct	
32	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1.00	0.76	0.76		
33	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,295.70	0.76	989.46	DataConstruct	
34	2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	5.40	0.76	4.12	DataConstruct	
35	6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.38	31.10	11.66	DataConstruct	
36	4625565 Contor rot,multijet, capete intr+iesire filet DN = 32 MM	buc	1.00	610.92	610.92		
37	7 Corp de iluminat de siguranta tip CISA LED 4W 230 V echipat cu kit emergenta 120 min IP 40	buc	4.01	259.64	1,041.68		
38	2 Corp de iluminat panou LED 24w 230V IP40 30 x 60	buc	8.02	320.73	2,573.56		
39	6719430 Cot pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm	buc	0.48	22.91	11.00	DataConstruct	
40	6719485 Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	16.00	1.53	24.44		
41	6719486 Cot din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	17.50	1.53	26.73		
42	6719487 Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	0.06	2.14	0.13		
43	5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	0.66	7.64	5.04	DataConstruct	
44	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0.23	7.64	1.72	DataConstruct	
45	6715217 Curba PVC tip bergman 90 gr. DN 16 nii 5795	buc	20.25	3.05	61.85	DataConstruct	
46	7315778 Decapant	KG	0.52	12.39	6.39		
47	7315778 Decapant	kg	0.06	16.31	0.91	DataConstruct	
48	7315789 Decofrol	kg	1.98	30.91	61.21	DataConstruct	
49	6313356 Diblu cu expandare marimea 10	buc	55.20	1.53	84.31	DataConstruct	
50	6719251 Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75	buc	8.00	0.35	2.78		
51	6719275 Diblu PVC marimea 3 nii-1030-75	buc	31.50	0.47	14.91	DataConstruct	
52	20010078 Dibluri expandabile L= 135 mm	buc	21.00	2.29	48.11	DataConstruct	
53	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	0.18	11.23	1.96	DataConstruct	
54	YC01 Diferenta pret material	lei	160.00	1.53	244.37	DataConstruct	
55	20029539 Dop canal pvc d.110mm	buc	3.00	38.18	114.55	DataConstruct	
56	7319187 Doza aparat	buc	5.25	18.33	96.22	DataConstruct	
57	7318999 Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg21	buc	8.40	18.33	153.95	DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
58	7319321 Doza ramif.pt.tub.protej.tip. rotund simb.rip mar.13	buc	11.25	18.33	206.19	DataConstruct	
59	7319280 Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip	buc	5.00	6.87	34.36		
60	2904339 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.01	1,298.20	10.88	DataConstruct	
61	2904418 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942	mc	0.03	1,298.20	40.76	DataConstruct	
62	20022800 Element de zidarie Ytong basic, plan 50x200x600 mmm, palet	buc	6.62	534.55	3,536.07	DataConstruct	
63	2434891 Element plinta gresie	m	55.08	22.91	1,261.84	DataConstruct	
64	20010103 Fereastră PVC	mp	3.50	946.92	3,314.23	DataConstruct	
65	1 Filtru de impuritati tip Dn40, Pn10	buc	1.00	178.93	178.93		
66	7800043 Glet CT 126	kg	747.60	1.83	1,370.17		
67	7325046 Hartie absorbanta	KG	2.53	76.36	193.20		
68	7325046 Hartie absorbanta	kg	0.16	76.36	12.22	DataConstruct	
69	7324699 Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri	kg	0.18	2.18	0.38	DataConstruct	
70	6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581	buc	4.25	0.78	3.31	DataConstruct	
71	5508382 Intrerupator manual 10A	buc	4.04	30.55	123.41	DataConstruct	
72	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	106.80	0.43	45.67	DataConstruct	
73	2100830 Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	7.75	0.51	3.95		
74	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	2.63	0.52	1.36	DataConstruct	
75	2439607 Lavoar portelan cu spatar ls1-600MM alb C. 2 S1540	buc	5.05	381.82	1,928.21		
76	1 Lavoar portelan pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.01	833.15	841.48		
77	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.01	377.01	4.37	DataConstruct	
78	6621595 Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet	buc	6.00	3.94	23.62		
79	2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.27	389.77	105.04	DataConstruct	
80	2101200 Mortar tencuiala M 100 (var pasta) s 1030	kg	1.87	389.77	729.64	DataConstruct	
81	20027786 Mortar uscat adeziv zidarie Ytong, 30 kg/mc	kg	202.50	0.90	182.47	DataConstruct	
82	6719423 Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm	buc	0.72	22.12	15.92	DataConstruct	
83	6719479 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 MM	buc	0.09	8.20	0.74		
84	6713568 Mufa PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 16 s 7176	buc	15.00	0.52	7.79	DataConstruct	
85	2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	0.73	105.38	76.72	DataConstruct	
86	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	4.11	76.36	313.86	DataConstruct	
87	2200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 MM	mc	0.00	76.36	0.28		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
88	5886734 Nituri pop	buc	84.00	0.08	6.41	DataConstruct	
89	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	1.16	51.93	60.24	DataConstruct	
90	3645485 Panou PVC (h= 2,0 m)	mp	26.64	458.19	12,206.15	DataConstruct	
91	6200729 Parchetin, s 44	l	0.71	5.25	3.70	DataConstruct	
92	7332752 Pasta etansare pentru filete metalice	KG	0.17	77.49	13.17		
93	2453823 Piedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806	buc	5.05	152.73	771.28		
94	2453825 Piedestal suspendat lavoar orhideea alb cod 79se6705	buc	1.01	152.73	154.26		
95	6715504 Piesa curatire din PVC cu capac D = 110 mm nii 2167	buc	5.00	17.76	88.81	DataConstruct	
96	2451241 Pisoar portelan tip u1 alb c.1 s 2383	buc	3.03	51.42	155.81	DataConstruct	
97	5842972 Piulita hexag. spre S6218 OL37 M 6	buc	32.00	0.34	10.85		
98	5840558 Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	4.00	0.73	2.92		
99	5841007 Piulita patrata M 8 gr. 6 s 926	buc	10.00	0.12	1.22	DataConstruct	
100	6420783 Placa B.A. b250 fundatie cam. lucru s. 2448-73 p. 3.3.4	buc	2.02	110.50	223.21	DataConstruct	
101	2419323 Placa gresie	mp	46.35	76.36	3,539.51	DataConstruct	
102	6622381 Placa teh.cauc.comp.1F imprim tip.1 met GR. 3MM S 11419	kg	0.06	22.05	1.32		
103	2400255 placi Faianta	mp	74.55	76.36	5,693.00	DataConstruct	
104	8000182 Plasa sudata o 4 mm	mp	57.00	5.35	304.70	DataConstruct	
105	5536157 Priza simpla cu contact de protectie 16a	buc	1.01	22.91	23.14		
106	6719534 Racord drept polipropilena D = 16 MM X 1/2	buc	60.00	5.22	313.20		
107	7336203 Racord flexibil avand diametrul de 3/8	buc	6.00	11.36	68.14		
108	7336204 Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	BUCATA	12.00	10.53	126.38		
109	6719462 Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 40/25 mm	buc	0.40	42.89	17.15	DataConstruct	
110	6719458 Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 25/20 MM	buc	2.50	28.43	71.08		
111	6719460 Reductie polipropilena diam ext 32/25 MM	buc	0.05	27.98	1.40		
112	2452958 Rezervor wc R 2 semiinaltime alb C.1 S 9441	buc	5.00	150.25	751.26		
113	2452972 Rezervor wc R 5 normal alb C.1 ni1117	buc	1.00	43.12	43.12		
114	4201743 Robinet pisoar alama cromat 3/8 clopot masc. s 261	buc	3.00	39.37	118.12	DataConstruct	
115	4201755 Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 " ni 514	buc	6.00	23.87	143.25		
116	4201755 Robinet coltar cu sfera 3/8 ni 514	buc	6.00	19.26	115.56	DataConstruct	
117	420419311 Robinet sfera si rac oland,sect trec tot,fluture manevra 1 1/2"	buc	1.00	45.82	45.82	DataConstruct	
118	4204190 Robinet sfera si rac oland,sect trec tot,fluture manevra 1/2"	buc	15.00	38.18	572.74	DataConstruct	
119	4501868 Robinet vent. PN10 DN 40	buc	2.00	76.36	152.73		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
120	5883005 Saiba plata pentru lemn A M 9 OL 34 s 7565	kg	0.08	18.77	1.54	DataConstruct	
121	5882257 Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	kg	0.04	17.26	0.74		
122	3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	0.04	6.03	0.21	DataConstruct	
123	2904004 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,50m s 942	mc	0.02	1,221.84	24.74	DataConstruct	
124	7344376 Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	227.25	0.46	104.12		
125	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0.50	8.81	4.41	DataConstruct	
126	6721103 Sifon pard,1 iesire d50, 1 intrare d40 si capac prot	buc	3.00	82.41	247.24	DataConstruct	
127	4202773 Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 S 9611	buc	1.00	39.39	39.39		
128	6721102 Sifon pard 1ies d50, 2 intr.	buc	1.00	56.85	56.85	DataConstruct	
129	6721122 Sifon pentru lavoar din pp cu dop de curatire	buc	5.00	83.19	415.97		
130	4203155 Sifon pentru pisoar tip butelie. alama ni.cr.1 tol.simb.448	buc	3.00	97.38	292.14	DataConstruct	
131	734496215 Siguranta automata 10 a	buc	2.00	52.89	105.78	DataConstruct	
132	73449626 Siguranta automata 160a	buc	3.00	13.91	41.74	DataConstruct	
133	20012680 Silicon de etansare	l	1.84	46.78	86.08	DataConstruct	
134	2905955 Sipci rasin.cl I/II gros 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	mc	0.02	1,298.20	19.47		
135	3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	0.15	6.26	0.94	DataConstruct	
136	20029741 Solutie unguenta	kg	0.24	25.15	5.91	DataConstruct	
137	7345967 Solutie unguenta	KG	0.57	17.52	9.95		
138	20010080 Spuma poliuretunica	l	2.58	45.82	118.21	DataConstruct	
139	20010081 Spuma siliconica	l	0.19	38.29	7.37	DataConstruct	
140	7346207 Stearina	kg	0.06	19.07	1.14		
141	4204458 Supapa de sens dn=40	buc	1.00	359.39	359.39	DataConstruct	
142	5824176 Surub cap bombat git patrat M 8x 80 gr. 4.8 s 925	buc	10.00	0.38	3.82	DataConstruct	
143	5836492 Surub cu cap bombat crestat l 5 x 60 f1 s 1451	buc	31.50	0.14	4.33	DataConstruct	
144	5836777 Surub cu cap inecat crestat L 3 X 40 F1 S 1452	buc	233.00	0.06	14.23		
145	5827702 Surub pt.fundatii grosolan a m 16X 200 GR. 4.8 S 2350	buc	4.00	2.00	8.01		
146	TE2 Tablou electric conform schema monofilara - 8 module	buc	1.00	1,985.49	1,985.49		
147	6700250 Teava din P.v.C.rigid tip U 40X1,8 stas 6675/2	m	1.80	2.48	4.46		
148	6700212 Teava din PVC rigid tip U 16x1 stas 6675/2	m	1.80	0.98	1.76	DataConstruct	
149	3336474 Teava plumb marca pb99,96 presiune 44X 7,5 S 671	kg	4.50	28.74	129.32		
150	20029726 Teava pvc d.125x4,8mm cu mufa pn10 l6m	buc	10.00	316.30	3,163.03	DataConstruct	
151	6719452 Teu pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm	buc	1.00	65.73	65.73	DataConstruct	
152	6719493 Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM	buc	27.00	1.44	38.91		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
153	6719494 Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM	buc	11.25	1.67	18.84		
154	6719495 Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM	buc	0.15	2.66	0.40		
155	6700303 Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	13.80	10.84	149.55		
156	6306327 Treapta din otel rotund diam 14- 20 mm	kg	24.64	6.84	168.59	DataConstruct	
157	6704701 Tub izolat tip i.p. (bergman) 16 stas 6990	m	75.75	0.84	63.63	DataConstruct	
158	6720185 Tub 2 mufe polipropilena ignif,diam 32 MM si L = 1000 MM	buc	8.28	12.28	101.64		
159	2804216 Tub bet.s.circ.fara talpa mufa imb.usc. 1000x1000 s816	buc	2.02	296.22	598.36	DataConstruct	
160	6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 20 MM	m	61.20	18.33	1,121.65		
161	6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 MM	m	25.50	21.38	545.24		
162	6717089 Tub din polipropilena, diametrul de 32 MM	m	1.02	24.44	24.93		
163	6717090 Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm	m	8.16	20.56	167.75	DataConstruct	
164	6720182 Tub fara mufa poliprop ignif,diam 110 MM si L = 1000 MM	buc	30.90	25.96	802.29		
165	6720172 Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 50 MM si L =1000 MM	buc	20.00	16.80	336.01		
166	2804955 Tub tronconic pentru camin vizitare 800x1000 I0,5m s816	buc	2.02	305.46	617.03	DataConstruct	
167	6720297 Usa din profile PVC	mp	9.20	1,069.11	9,835.79	DataConstruct	
168	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.16	344.76	53.78	DataConstruct	
169	2442743 Vas closet iesire laterala clasic alb cod 79se9702	buc	5.05	178.53	901.56		
170	3 Vas closet persoane cu dizabilitati	buc	1.01	626.19	632.45		
171	4203181 Ventil scurgere metalic boira DN 11/2 cod M310	buc	1.00	9.94	9.94		
172	4203182 Ventil scurgere metalic boira DN 11/4 cod M310	buc	5.00	15.15	75.73		
173	4203260 Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	6.00	19.33	115.95		
174	7800859 Vopsea lavabila acrilica	kg	55.18	22.91	1,264.14		
175	7801035 Material marunt	%			200.20		
176	7819201 Material marunt	%			4.54		
177	8000277 Material marunt	%			10.01	DataConstruct	
178	7801049 Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	%			2.65	DataConstruct	
179	7801064 Material marunt (Diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,codez,di cloretan,etc.)	%			11.36	DataConstruct	
180	7801062 Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%			84.81		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
	Valoare directa			lei	82,770.75		
	Recapitulatie			lei	12,829.47		
	TOTAL			lei	95,600.21		
				euro	21,514.62		

1 euro = 4.44 lei, curs la data de 29/05/2015

Proiectant,

S.C. NEW SPACE S.R.L.,

OBIECTIV: Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare
Beneficiar: UAT ION CREANGA
Proiectant: S.C. NEW SPACE S.R.L.
Executant: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10221 Betonist	7.48	45.82	342.73	
2	10741 Dulgher constructii	13.10	45.82	600.27	
3	10941 Faiantar	95.85	45.82	4,391.74	
4	12031 Instalator alimentare apa	2.64	45.82	120.92	
5	17110 Instalator alimentare cu apa	7.52	45.82	344.37	
6	30 Instalator electrician	95.70	45.82	4,384.87	
7	17160 Instalator sanitar	138.95	45.82	6,366.53	
8	12100 Ipsosar	80.10	45.82	3,670.09	
9	21400 Lacatus constructii metalice	21.60	45.82	989.69	
10	12641 Mozaicar	151.89	45.82	6,959.43	
11	100 Muncitor calificat	90.50	45.82	4,146.61	
12	20000002 Muncitor deservire	3.00	45.82	137.46	
13	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	59.54	45.82	2,728.06	
14	49 Muncitor necalificat	44.56	45.82	2,041.69	
15	60191 Tamplar	7.38	45.82	338.14	
16	13451 Zidar	119.53	45.82	5,476.66	
17	13300 Zugrav vopsitor	49.84	45.82	2,283.61	
Total ore manopera:		989.17			
Valoare directa			lei	45,322.87	
Recapitulatie			lei	8,202.87	
TOTAL			lei	53,525.75	
			euro	12,045.85	

1 euro = 4.44 lei, curs la data de 29/05/2015

Proiectant,

S.C. NEW SPACE S.R.L.,

OBIECTIV: Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare
Beneficiar: UAT ION CREANGA
Proiectant: S.C. NEW SPACE S.R.L.
Executant: _____

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1/7914	Aparat de sudura sd	0.01	7.64	0.08
2/7913	Aparat de sudura sr	3.56	7.64	27.20
3/7913	Aparat de sudura sr (electrofuziune)	0.10	80.05	7.62
4/6751	Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	1.11	96.89	107.55
5/7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	2.29	37.48	85.83
6/6702	Macara de fereastră 0,15tf	2.35	18.66	43.86
7/3817	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	5.64	27.67	156.08
8/20000001	Utilaj de ridicat	0.07	228.74	16.01
9/2425	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	1.78	78.29	139.35
Total ore utilaje:		16.91		
Valoare directa			lei	583.59
Recapitulatie			lei	90.46
TOTAL			lei	674.04
			euro	151.69

1 euro = 4.44 lei, curs la data de 29/05/2015

Proiectant,

S.C. NEW SPACE S.R.L.,

CUPRINS

OBIECTIV: Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare

CAPITOLUL	Pagina
DG - DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii - din proiect	1
F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv	3
F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari - Constructii si instalatii	4
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - [0003] - Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare - Arhitectura	5
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - [0003] - Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare - Instalatii electrice	8
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - [0003] - Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare - Instalatii sanitare	11
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - [0003] - Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare - Instalatii canalizare exterioara	15
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - [0003] - Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare - Instalatii sanitare - alimentare cu apa	16
F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale - [0003] - Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare - Lista echipamente	18
C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale - cumulat proiect - Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare	19
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - cumulat proiect - Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare	26
C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - cumulat proiect - Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare	27

OBIECTIV: Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare
Beneficiar: UAT ION CREANGA
Proiectant: S.C. NEW SPACE S.R.L.
Executant: _____

DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
	TOTAL CAPITOL 1			
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2			
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier			

DEVIZUL GENERAL: Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare

1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3			
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.3.1.1	[0003.1] Lista echipamente			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL CAPITOL 4			
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
	TOTAL CAPITOL 5			
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
	TOTAL CAPITOL 6			
TOTAL GENERAL				
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)				

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,

S.C. NEW SPACE S.R.L.,

OBIECTIV: Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare
 Beneficiar: UAT ION CREANGA
 Proiectant: S.C. NEW SPACE S.R.L.
 Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
2	Realizarea utilităților necesare obiectivului		
2.1	Constructii si instalatii		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investiția de bază		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	Constructii si instalatii		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.3.1	Constructii si instalatii		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,

S.C. NEW SPACE S.R.L.,

OBIECTIV: Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare
OBIECTUL: Constructii si instalatii
Beneficiar: UAT ION CREANGA
Proiectant: S.C. NEW SPACE S.R.L.
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Constructii si instalatii

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
2.1	[0003.1.4] Instalatii canalizare exterioara	
2.2	[0003.1.5] Instalatii sanitare - alimentare cu apa	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0003.1.1] Arhitectura	
4.1.2	[0003.1.2] Instalatii electrice	
4.1.3	[0003.1.3] Instalatii sanitare	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0003.1] Lista echipamente	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,

S.C. NEW SPACE S.R.L.,

OBIECTIV: Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: UAT ION CREANGA
Proiectant: S.C. NEW SPACE S.R.L.
Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSK08C# Desfacerea pardoselilor din parchet, dusumele, pavele din lemn, etc.	mp	47.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCT10XA-asi Desfacerea stratului de var existent m	mp	201.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	CG01A#-ASIM Strat suport pentru pardoseli executat din ...mortar ciment m 100-t, 5-6 cm grosime, driscuit fin	mp	47.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	8000182 Plasa sudata o 4 mm	mp	57.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CD08E1QS002 Zidarie din blocuri BCA Ytong grosime 12,5 cm nearmata	mc	6.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.L	20022800 Element de zidarie Ytong basic, plan 50x200x600 mmm, palet	buc	6.62		
6	CD07C2QS001 Zidarie din blocuri BCA grosime 25 cm	mc	0.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.L	2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.03		
6.L	20027733 Bloc zidarie BCA 25X25X60	mc	0.49		
7	CD07C2QS004 Zidarie din blocuri BCA grosime 37,5 cm	mc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.L	2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.07		
7.L	20027739 Bloc zidarie BCA 35X25X60	mc	0.98		

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	104.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	2101200	Mortar tencuiala M 100 (var pasta) s 1030	kg	1.87	
9	CF10A1-asim	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de var la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu CT 126	mp	178.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CF04XB-asim	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elemбет.aplic.man -CT 127	mp	178.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CG11A1-asim	Pardoseli din placi din gresie ceramica pt pardoseli executate : cu placi patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	45.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.L	2419323	Placa gresie	mp	46.35	
12	CG12A1	Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T inclusiv curatarea si spalarea	m	54.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.L	2434891	Element plinta gresie	m	55.08	
13	CI06A#	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pana la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp...fixate cu mortar de ciment- var M 100-T de cca, 2 cm grosime	mp	71.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.L	2400255	placi Faianta	mp	74.55	
14	CN05A%	Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de glet de ipsos	mp	178.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.L	7800859	Vopsea lavabila acrilica	kg	55.18	
15	CK07C+	Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului peste 2,5 mp, izolarea rosturilor cu spume poliuretane, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida cu goluri sau BCA	mp	3.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.L	20010103	Fereastră PVC	mp	3.50	
16	CK33B+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafata tocului:...peste 2,5 mp.	mp	9.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.L	6313356	Diblu cu expandare marimea 10	buc	55.20	
16.L	20012680	Silicon de etansare	l	1.84	
16.L	20010080	Spuma poliuretana	l	2.30	

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16.L	6720297 Usa din profile PVC	mp	9.20		
17	CD07A%-asim Pereti despartitori din panouri PVC inclusiv usi	mp	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.L	3645485 Panou PVC (h= 2,0 m)	mp	26.64		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte				
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit				
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,

S.C. NEW SPACE S.R.L.,

OBIECTIV: Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
Beneficiar: UAT ION CREANGA
Proiectant: S.C. NEW SPACE S.R.L.
Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	
0	1		2	3	4
					5 = 3 x 4
1	EC02B1	Cablu energie montat scoabe bach.direct pe zid pe dibluri lemn,conducte 16 sau 25mmp	m	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.L	48020781	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3 x 1.5 U s.8778	m	10.30	
2	EC02B1	Cablu energie montat scoabe bach.direct pe zid pe dibluri lemn,conducte 16 sau 25mmp	m	45.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.L	4802078	Cablu energie cyy-f 0,6/ 1 KV 3X 2.5 U s.8778	m	46.35	
3	EA01A2	Tub izolan IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat ingropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat ingropat	m	75.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	EC02B1	Cablu energie montat scoabe bach.direct pe zid pe dibluri lemn,conducte 16 sau 25mmp	m	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	4802602	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s 8778	m	20.60	
5	EF03A1	Tablou electric panou,dulap,celula sau pupitru gata echipat,cu greutatea <150Kg	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.L	TE2	Tablou electric conform schema monofilara - 8 module	buc	1.00	
6	734496215	Siguranta automata 10 a	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	73449626	Siguranta automata 160a	buc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	EE12H1-ASIMIL AT	Corp de iluminat, pentru lampi LED tubulare etans, montat pe dibluri (bolțuri) metalice	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	2	Corp de iluminat panou LED 24w 230V IP40 30 x 60	buc	8.02	
9	EE12B1-ASIMIL AT	Corp de iluminat, pentru lampi LED tubulare neetans, montat pe dibluri de material plastic	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.L	7	Corp de iluminat de siguranta tip CISA LED 4W 230 V echipat cu kit emergenta 120 min IP 40	buc	4.01	
10	ED08A1	Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.L	5536157	Priza simpla cu contact de protectie 16a	buc	1.01	
11	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11.L	5508382	Intrerupator manual 10A	buc	4.04	
12	EA04XA	Doze de derivatie sau ramificaie p.cabluri,cond.elec.,mont.ingr.apar.pe dibluri/console,mediu normal	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12.L	7318999	Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg21	buc	8.40	
13	EA04XA	Doze de derivatie sau ramificaie p.cabluri,cond.elec.,mont.ingr.apar.pe dibluri/console,mediu normal	buc	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13.L	7319187	Doza aparat	buc	5.25	
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,

S.C. NEW SPACE S.R.L.,

OBIECTIV: Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
Beneficiar: UAT ION CREANGA
Proiectant: S.C. NEW SPACE S.R.L.
Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	
0	1		2	3	4
					5 = 3 x 4
1	SC07A#	Vas clos, echip, semiport, port san incl pentru hand, asez pe pard, rez apa la inalt, semiinalt, sif S	buc	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.L	2442743	Vas closet iesire laterala clasic alb cod 79se9702	buc	5.05	
1.L	2452958	Rezervor wc R 2 semiinaltime alb C.1 S 9441	buc	5.00	
1.L	6719574	Capac wc din bachelita	buc	5.00	
2	SC07A#	Vas clos, echip, semiport, port san incl pentru hand, asez pe pard, rez apa la inalt, semiinalt, sif S	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.L	3	Vas closet persoane cu dizabilitati	buc	1.01	
2.L	2452972	Rezervor wc R 5 normal alb C.1 ni1117	buc	1.00	
2.L	6719575	Capac vas wc creta bej	buc	1.00	
3	SC04C#	Lavuar semiport, portel san, incl pentru hand, tevi sc pvc, montare pe pedestal	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	1	Lavuar portelan pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.01	
3.L	2453825	Pedestal suspendat lavoar orhideea alb cod 79se6705	buc	1.01	
3.L	4203181	Ventil scurgere metalic boira DN 11/2 cod M310	buc	1.00	
3.L	6700250	Teava din P.v.C.rigid tip U 40X1,8 stas 6675/2	m	0.30	
3.L	4202773	Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 S 9611	buc	1.00	
4	SC04C#	Lavuar semiport, portel san, incl pentru hand, tevi sc pvc, montare pe pedestal	buc	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	2439607	Lavuar portelan cu spatat ls1-600MM alb C. 2 S1540	buc	5.05	
4.L	2453823	Pedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806	buc	5.05	
4.L	4203182	Ventil scurgere metalic boira DN 11/4 cod M310	buc	5.00	
4.L	6700250	Teava din P.v.C.rigid tip U 40X1,8 stas 6675/2	m	1.50	
4.L	6721122	Sifon pentru lavoar din pp cu dop de curatire	buc	5.00	

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	SD04A#	Baterie amestec brat bascul, stativa, pt lavoar sau spalator, indif inchidere, incl pt hand, D=1/2"	buc	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.L	4201299	Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	5.00	
6	SD04A#	Baterie amestec brat bascul, stativa, pt lavoar sau spalator, indif inchidere, incl pt hand, D=1/2"	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.L	2	Baterie st cu brat de comanda	buc	1.00	
7	SC09A#	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din...zidarie de caramida sau b. c. a.	buc	3.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.L	6700212	Teava din PVC rigid tip U 16x1 stas 6675/2	m	1.80	
7.L	2451241	Pisoar portelan tip u1 alb c.1 s 2383	buc	3.03	
8	4204301	Baterie cu temporizator pentru pisoar	buc	3.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	SD07A#	Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel, D=3/8" - 1/2"	buc	15.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.L	4204190	Robinet sfera si rac oland, sect trec tot, fluture manevra 1/2"	buc	15.00	
10	SD05A#	Robinet reglaj, drepentru sau coltar, Montare inaintea armaturilor de la...obiecte sanit, d=3/8 -1/2	buc	6.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.L	4201755	Robinet coltar cu sfera 3/8 ni 514	buc	6.00	
11	SD07A#	Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel, d=3/8 - 1/2	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.L	420419311	Robinet sfera si rac oland, sect trec tot, fluture manevra 1 1/2"	buc	1.00	
12	YC01	Filtru impuritati y dn 20	lei	160.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	SA17C#	Teava din material plastic(pp, pe, pp-r si similare) imbin sud prin polifuz, in cond distrib la clad loc si soc-cult, d=40 mm	m	8.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.L	6717090	Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm	m	8.16	

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13.L	6719430	Cot pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm	buc	0.48	
13.L	6719452	Teu pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm	buc	1.00	
13.L	6719462	Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 40/25 mm	buc	0.40	
13.L	6719423	Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm	buc	0.72	
13.L	7913	Aparat de sudura sr (electrofuziune)	ora	0.10	
14	SA17B#	Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,D=32 MM	m	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14.L	6717089	Tub din polipropilena, diametrul de 32 MM	m	1.02	
14.L	6719487	Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	0.06	
14.L	6719495	Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM	buc	0.15	
14.L	6719460	Reductie polipropilena diam ext 32/25 MM	buc	0.05	
14.L	6719479	Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 MM	buc	0.09	
14.L	7914	Aparat de sudura sd	ora	0.01	
15	SA15B#	Teava pp,pe,pp-R imb sud prin polifuz,in cond leg,la ob san,la clad loc,soc-cult,D=20-25MM	m	25.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15.L	6717088	Tub din polipropilena, diametrul de 25 MM	m	25.50	
15.L	6719486	Cot din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	17.50	
15.L	6719494	Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM	buc	11.25	
15.L	6719458	Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 25/20 MM	buc	2.50	
15.L	7913	Aparat de sudura sr	ora	1.05	
16	SA15B#	Teava pp,pe,pp-R imb sud prin polifuz,in cond leg,la ob san,la clad loc,soc-cult,D=20-25MM	m	60.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16.L	6717087	Tub din polipropilena, diametrul de 20 MM	m	61.20	
16.L	6719485	Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	16.00	
16.L	6719493	Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM	buc	27.00	
16.L	6719534	Racord drept polipropilena D = 16 MM X 1/2	buc	60.00	
16.L	7913	Aparat de sudura sr	ora	2.51	
17	SB08E#	Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=110 MM	m	30.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17.L	6720182	Tub fara mufa poliprop ignif,diam 110 MM si L = 1000 MM	buc	30.90	
18	SB08C#	Teava pe,pp,pp-R pt canal,imbin cu garn cauciuc,mont apar sau ingrop sub pard,DN=50 MM	m	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
18.L	6720172	Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 50 MM si L =1000 MM	buc	20.00			
19	SB08A#	Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu gam cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=32 MM	m	8.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
19.L	6720185	Tub 2 mufe polipropilena ignif,diam 32 MM si L = 1000 MM	buc	8.28			
20	SB21C1	Piesa de curatare...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire avand d=110 mm	buc	5.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
21	AcE146A01+	Dop PVC VALROM pt. canalizare exteriora gravitationala D = 110 mm	buc	3.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
21.L	20029539	Dop canal pvc d.110mm	buc	3.00			
22	SB28A#	Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 MM	buc	3.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
22.L	6721103	Sifon pard,1 iesire d50, 1 intrare d40 si capac prot	buc	3.00			
23	SB28A#	Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 MM	buc	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
23.L	6721102	Sifon pard 1ies d50, 2 intr.	buc	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inklusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inklusiv Beneficiu:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,

S.C. NEW SPACE S.R.L.,

OBIECTIV: Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii canalizare exterioara
Beneficiar: UAT ION CREANGA
Proiectant: S.C. NEW SPACE S.R.L.
Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACD04H1	Camin vizitare STAS 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 800	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	3.21		
1.L	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.09		
2	AcE131A01+	Teava PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D.125 mm D = 125 mm, L = 1 m	buc	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	20029726	Teava pvc d.125x4,8mm cu mufa pn10 l6m	buc	10.00		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,

S.C. NEW SPACE S.R.L.,

Proiectant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare
OBIECTUL: Constructii si instalatii
LISTA: Lista echipamente
Beneficiar: UAT ION CREANGA
Proiectant: S.C. NEW SPACE S.R.L.
Executant: _____

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

- lei -							
Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar - lei/um -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	Boiler electric 50 l, 2000 W	buc	1,00			ROMSTAL Bucuresti	
TOTAL:				lei			
				euro			
TVA:			19.00 %	lei			
TOTAL cu TVA:				lei			

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,

S.C. NEW SPACE S.R.L.,

OBIECTIV: Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare
Beneficiar: UAT ION CREANGA
Proiectant: S.C. NEW SPACE S.R.L.
Executant:

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20013092 Adeziv gresie si faianta DEKOFIX C1	kg	157.50			DataConstruct	
2	20013093 Adeziv gresie si faianta DEKOFIX C2	kg	213.00			DataConstruct	
3	5904756 Aliaj de lipit staniu-plumb Ip50	kg	0.22				
4	7800857 Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	14.24				
5	17000754295 Apa	mc	0.18				
6	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.00				
7	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	3.26				
8	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.83			DataConstruct	
9	4201561 Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit)	buc	6.00				
10	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	2.40				
11	4204301 Baterie cu temporizator pentru pisoar	buc	3.00			DataConstruct	
12	2 Baterie st cu brat de comanda	buc	1.00				
13	4201299 Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	5.00				
14	6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	kg	0.12			DataConstruct	
15	6200573 Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	0.45				
16	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	6.42			DataConstruct	
17	20027733 Bloc zidarie BCA 25X25X60	mc	0.49			DataConstruct	
18	20027739 Bloc zidarie BCA 35X25X60	mc	0.98			DataConstruct	
19	5893438 Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	32.00				
20	5893397 Bolt tornado k 6/20 OL 50	buc	67.20			DataConstruct	
21	4802602 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 2.5 U s 8778	m	20.60			DataConstruct	
22	48020781 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3 x 1.5 U s.8778	m	10.30			DataConstruct	
23	4802078 Cablu energie cyy-f 0,6/ 1 KV 3X 2.5 U s.8778	m	46.35				
24	20010075 Cale portante si distantiere	buc	69.20			DataConstruct	
25	6719575 Capac vas wc creta bej	buc	1.00				
26	6719574 Capac wc din bachelita	buc	5.00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
27	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.06				
28	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.08			DataConstruct	
29	7308504 Cartus pistol implintat bolturi tornado	buc	67.20			DataConstruct	
30	7308499 Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	32.00				
31	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	83.20			DataConstruct	
32	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1.00				
33	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,295.70			DataConstruct	
34	2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	5.40			DataConstruct	
35	6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.38			DataConstruct	
36	4625565 Contor rot,multijet,capete intr+iesire filet DN = 32 MM	buc	1.00				
37	7 Corp de iluminat de siguranta tip CISA LED 4W 230 V echipat cu kit emergenta 120 min IP 40	buc	4.01				
38	2 Corp de iluminat panou LED 24w 230V IP40 30 x 60	buc	8.02				
39	6719430 Cot pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm	buc	0.48			DataConstruct	
40	6719485 Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	16.00				
41	6719486 Cot din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	17.50				
42	6719487 Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	0.06				
43	5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	0.66			DataConstruct	
44	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0.23			DataConstruct	
45	6715217 Curba PVC tip bergman 90 gr. DN 16 nii 5795	buc	20.25			DataConstruct	
46	7315778 Decapant	KG	0.52				
47	7315778 Decapant	kg	0.06			DataConstruct	
48	7315789 Decofrol	kg	1.98			DataConstruct	
49	6313356 Diblu cu expandare marimea 10	buc	55.20			DataConstruct	
50	6719251 Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75	buc	8.00				
51	6719275 Diblu PVC marimea 3 nii-1030-75	buc	31.50			DataConstruct	
52	20010078 Dibluri expandabile L= 135 mm	buc	21.00			DataConstruct	
53	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	0.18			DataConstruct	
54	YC01 Diferenta pret material	lei	160.00			DataConstruct	
55	20029539 Dop canal pvc d.110mm	buc	3.00			DataConstruct	
56	7319187 Doza aparat	buc	5.25			DataConstruct	
57	7318999 Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg21	buc	8.40			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
58	7319321 Doza ramif.pt.tub.protej.tip. rotund simb.rip mar.13	buc	11.25			DataConstruct	
59	7319280 Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip	buc	5.00				
60	2904339 Dulap rasiinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.01			DataConstruct	
61	2904418 Dulap rasiinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942	mc	0.03			DataConstruct	
62	20022800 Element de zidarie Ytong basic, plan 50x200x600 mmm, palet	buc	6.62			DataConstruct	
63	2434891 Element plinta gresie	m	55.08			DataConstruct	
64	20010103 Fereastră PVC	mp	3.50			DataConstruct	
65	1 Filtru de impuritati tip Dn40, Pn10	buc	1.00				
66	7800043 Glet CT 126	kg	747.60				
67	7325046 Hartie absorbanta	KG	2.53				
68	7325046 Hartie absorbanta	kg	0.16			DataConstruct	
69	7324699 Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri	kg	0.18			DataConstruct	
70	6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581	buc	4.25			DataConstruct	
71	5508382 Intrerupator manual 10A	buc	4.04			DataConstruct	
72	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	106.80			DataConstruct	
73	2100830 Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	7.75				
74	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	2.63			DataConstruct	
75	2439607 Lavoar portelan cu spatar ls1-600MM alb C. 2 S1540	buc	5.05				
76	1 Lavoar portelan pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.01				
77	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.01			DataConstruct	
78	6621595 Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet	buc	6.00				
79	2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.27			DataConstruct	
80	2101200 Mortar tencuiala M 100 (var pasta) s 1030	kg	1.87			DataConstruct	
81	20027786 Mortar uscat adeziv zidarie Ytong, 30 kg/mc	kg	202.50			DataConstruct	
82	6719423 Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm	buc	0.72			DataConstruct	
83	6719479 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 MM	buc	0.09				
84	6713568 Mufa PVC neplast.imbin.prim lip.pn 10 DN 16 s 7176	buc	15.00			DataConstruct	
85	2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	0.73			DataConstruct	
86	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	4.11			DataConstruct	
87	2200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 MM	mc	0.00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
88	5886734 Nituri pop	buc	84.00			DataConstruct	
89	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	1.16			DataConstruct	
90	3645485 Panou PVC (h= 2,0 m)	mp	26.64			DataConstruct	
91	6200729 Parchetin, s 44	l	0.71			DataConstruct	
92	7332752 Pasta etansare pentru filete metalice	KG	0.17				
93	2453823 Piedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806	buc	5.05				
94	2453825 Piedestal suspendat lavoar orhideea alb cod 79se6705	buc	1.01				
95	6715504 Piesa curatire din PVC cu capac D = 110 mm nii 2167	buc	5.00			DataConstruct	
96	2451241 Pisoar portelan tip u1 alb c.1 s 2383	buc	3.03			DataConstruct	
97	5842972 Piulita hexag. spre S6218 OL37 M 6	buc	32.00				
98	5840558 Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	4.00				
99	5841007 Piulita patrata M 8 gr. 6 s 926	buc	10.00			DataConstruct	
100	6420783 Placa B.A. b250 fundatie cam. lucru s. 2448-73 p. 3.3.4	buc	2.02			DataConstruct	
101	2419323 Placa gresie	mp	46.35			DataConstruct	
102	6622381 Placa teh.cauc.comp.1F imprim tip.1 met GR. 3MM S 11419	kg	0.06				
103	2400255 placi Faianta	mp	74.55			DataConstruct	
104	8000182 Plasa sudata o 4 mm	mp	57.00			DataConstruct	
105	5536157 Priza simpla cu contact de protectie 16a	buc	1.01				
106	6719534 Racord drept polipropilena D = 16 MM X 1/2	buc	60.00				
107	7336203 Racord flexibil avand diametrul de 3/8	buc	6.00				
108	7336204 Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	BUCATA	12.00				
109	6719462 Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 40/25 mm	buc	0.40			DataConstruct	
110	6719458 Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 25/20 MM	buc	2.50				
111	6719460 Reductie polipropilena diam ext 32/25 MM	buc	0.05				
112	2452958 Rezervor wc R 2 semiinaltime alb C.1 S 9441	buc	5.00				
113	2452972 Rezervor wc R 5 normal alb C.1 ni1117	buc	1.00				
114	4201743 Robinet pisoar alama cromat 3/8 clopot masc. s 261	buc	3.00			DataConstruct	
115	4201755 Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 " ni 514	buc	6.00				
116	4201755 Robinet coltar cu sfera 3/8 ni 514	buc	6.00			DataConstruct	
117	420419311 Robinet sfera si rac oland,sect trec tot,fluture manevra 1 1/2"	buc	1.00			DataConstruct	
118	4204190 Robinet sfera si rac oland,sect trec tot,fluture manevra 1/2"	buc	15.00			DataConstruct	
119	4501868 Robinet vent. PN10 DN 40	buc	2.00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
120	5883005 Saiba plata pentru lemn A M 9 OL 34 s 7565	kg	0.08			DataConstruct	
121	5882257 Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	kg	0.04				
122	3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	0.04			DataConstruct	
123	2904004 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,50m s 942	mc	0.02			DataConstruct	
124	7344376 Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	227.25				
125	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0.50			DataConstruct	
126	6721103 Sifon pard,1 iesire d50, 1 intrare d40 si capac prot	buc	3.00			DataConstruct	
127	4202773 Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 S 9611	buc	1.00				
128	6721102 Sifon pard 1ies d50, 2 intr.	buc	1.00			DataConstruct	
129	6721122 Sifon pentru lavoar din pp cu dop de curatire	buc	5.00				
130	4203155 Sifon pentru pisoar tip butelie. alama ni.cr.1 tol.simb.448	buc	3.00			DataConstruct	
131	734496215 Siguranta automata 10 a	buc	2.00			DataConstruct	
132	73449626 Siguranta automata 160a	buc	3.00			DataConstruct	
133	20012680 Silicon de etansare	l	1.84			DataConstruct	
134	2905955 Sipci rasin.cl I/II gros 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	mc	0.02				
135	3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	0.15			DataConstruct	
136	20029741 Solutie unguenta	kg	0.24			DataConstruct	
137	7345967 Solutie unguenta	KG	0.57				
138	20010080 Spuma poliuretunica	l	2.58			DataConstruct	
139	20010081 Spuma siliconica	l	0.19			DataConstruct	
140	7346207 Stearina	kg	0.06				
141	4204458 Supapa de sens dn=40	buc	1.00			DataConstruct	
142	5824176 Surub cap bombat git patrat M 8x 80 gr. 4.8 s 925	buc	10.00			DataConstruct	
143	5836492 Surub cu cap bombat crestet l 5 x 60 f1 s 1451	buc	31.50			DataConstruct	
144	5836777 Surub cu cap inecat crestet L 3 X 40 F1 S 1452	buc	233.00				
145	5827702 Surub pt.fundatii grosolan a m 16X 200 GR. 4.8 S 2350	buc	4.00				
146	TE2 Tablou electric conform schema monofilara - 8 module	buc	1.00				
147	6700250 Teava din P.v.C.rigid tip U 40X1,8 stas 6675/2	m	1.80				
148	6700212 Teava din PVC rigid tip U 16x1 stas 6675/2	m	1.80			DataConstruct	
149	3336474 Teava plumb marca pb99,96 presiune 44X 7,5 S 671	kg	4.50				
150	20029726 Teava pvc d.125x4,8mm cu mufa pn10 l6m	buc	10.00			DataConstruct	
151	6719452 Teu pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm	buc	1.00			DataConstruct	
152	6719493 Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM	buc	27.00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
153	6719494 Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM	buc	11.25				
154	6719495 Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM	buc	0.15				
155	6700303 Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	13.80				
156	6306327 Treapta din otel rotund diam 14- 20 mm	kg	24.64			DataConstruct	
157	6704701 Tub izolat tip i.p. (bergman) 16 stas 6990	m	75.75			DataConstruct	
158	6720185 Tub 2 mufe polipropilena ignif,diam 32 MM si L = 1000 MM	buc	8.28				
159	2804216 Tub bet.s.circ.fara talpa mufa imb.usc. 1000x1000 s816	buc	2.02			DataConstruct	
160	6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 20 MM	m	61.20				
161	6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 MM	m	25.50				
162	6717089 Tub din polipropilena, diametrul de 32 MM	m	1.02				
163	6717090 Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm	m	8.16			DataConstruct	
164	6720182 Tub fara mufa poliprop ignif,diam 110 MM si L = 1000 MM	buc	30.90				
165	6720172 Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 50 MM si L =1000 MM	buc	20.00				
166	2804955 Tub tronconic pentru camin vizitare 800x1000 I0,5m s816	buc	2.02			DataConstruct	
167	6720297 Usa din profile PVC	mp	9.20			DataConstruct	
168	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.16			DataConstruct	
169	2442743 Vas closet iesire laterala clasic alb cod 79se9702	buc	5.05				
170	3 Vas closet persoane cu dizabilitati	buc	1.01				
171	4203181 Ventil scurgere metalic boira DN 11/2 cod M310	buc	1.00				
172	4203182 Ventil scurgere metalic boira DN 11/4 cod M310	buc	5.00				
173	4203260 Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	6.00				
174	7800859 Vopsea lavabila acrilica	kg	55.18				
175	7801035 Material marunt	%					
176	7819201 Material marunt	%					
177	8000277 Material marunt	%				DataConstruct	
178	7801049 Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	%				DataConstruct	
179	7801064 Material marunt (Diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,codez,di cloretan,etc.)	%				DataConstruct	
180	7801062 Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%					

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			
				euro			

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,

S.C. NEW SPACE S.R.L.,

OBIECTIV: Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare
Beneficiar: UAT ION CREANGA
Proiectant: S.C. NEW SPACE S.R.L.
Executant: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10221 Betonist	7.48			
2	10741 Dulgher constructii	13.10			
3	10941 Faiantar	95.85			
4	12031 Instalator alimentare apa	2.64			
5	17110 Instalator alimentare cu apa	7.52			
6	30 Instalator electrician	95.70			
7	17160 Instalator sanitar	138.95			
8	12100 Ipsosar	80.10			
9	21400 Lacatus constructii metalice	21.60			
10	12641 Mozaicar	151.89			
11	100 Muncitor calificat	90.50			
12	20000002 Muncitor deservire	3.00			
13	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	59.54			
14	49 Muncitor necalificat	44.56			
15	60191 Tamplar	7.38			
16	13451 Zidar	119.53			
17	13300 Zugrav vopsitor	49.84			
Total ore manopera:		989.17			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,

S.C. NEW SPACE S.R.L.,

OBIECTIV: Reamenajare spatiu, din sala de clasa in grupuri sanitare
Beneficiar: UAT ION CREANGA
Proiectant: S.C. NEW SPACE S.R.L.
Executant: _____

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
17914	Aparat de sudura sd	0.01		
27913	Aparat de sudura sr	3.56		
37913	Aparat de sudura sr (electrofuziune)	0.10		
46751	Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	1.11		
57301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	2.29		
66702	Macara de fereastră 0,15tf	2.35		
73817	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	5.64		
820000001	Utilaj de ridicat	0.07		
92425	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	1.78		
Total ore utilaje:		16.91		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,

S.C. NEW SPACE S.R.L.,