

OBIECTIV:

„Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion
Creanga, judetul Neamt” -->SF
com. Ion Creanga

Beneficiar:

ANEXA NR. 1 VOL II

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv


Nr. cap/ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
4	Investitia de baza	9.600.568,29	8.903.715,92
4.1	Constructii si instalatii	8.903.715,92	8.903.715,92
4.1.1	Retea alimentare cu apa SF	4.180.238,18	4.180.238,18
4.1.1.1	Retea apa - cf cantitati SF	4.156.162,41	4.156.162,41
4.1.1.2	Statii de pompare Stejaru	12.037,89	12.037,89
4.1.1.3	Statii de pompare Aversti	12.037,89	12.037,89
4.1.2	Retea canalizare SF	4.723.477,74	4.723.477,74
4.1.2.1	Retea canalizare - cf cantitati SF	4.550.000,47	4.550.000,47
4.1.2.2	Statii de pompare ape uzate menajere	173.477,27	173.477,27
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	696.852,36	0,00
4.3.1	Retea alimentare cu apa SF	84.487,68	0,00
4.3.1.1	Statii de pompare Stejaru	40.632,96	0,00
4.3.1.2	Statii de pompare Aversti	43.854,72	0,00
4.3.2	Retea canalizare SF	612.364,68	0,00
4.3.2.1	Statii de pompare ape uzate menajere	612.364,68	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		9.600.568,29	8.903.715,92
TVA 19 %		1.824.107,97	1.691.706,03
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		11.424.676,26	10.595.421,95



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV:

„Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion

Creanga, judetul Neamt" -->SF

Beneficiar:

com. Ion Creanga

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**



Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	8.903.715,92
4.1.1	[0003.1] Retea alimentare cu apa SF	4.180.238,18
4.1.1.1	[0003.1.1] Retea apa - cf cantitati SF	4.156.162,41
4.1.1.1.1	[0003.1.1.1] Conducte de distributie	1.972.248,57
4.1.1.1.2	[0003.1.1.2] Camin de vane si golire	589.019,25
4.1.1.1.3	[0003.1.1.3] Hidranti	121.170,65
4.1.1.1.4	[0003.1.1.4] Refacere stratificatii rutiere	328.929,22
4.1.1.1.5	[0003.1.1.5] Camin bransament	788.307,10
4.1.1.1.6	[0003.1.1.6] Subtraversari 14 Buc	116.073,43
4.1.1.1.7	[0003.1.1.7] Supraversare 7 buc	204.954,65
4.1.1.1.8	[0003.1.1.8] Reglatoarele de presiune	35.459,53
4.1.1.2	[0003.1.2] Statii de pompare Stejaru	12.037,89
4.1.1.2.1	[0003.1.2.1] Terasamente	2.616,52
4.1.1.2.2	[0003.1.2.2] Constructii	3.385,03
4.1.1.2.3	[0003.1.2.3] Instalatii electrice interioare	3.957,20
4.1.1.2.4	[0003.1.2.4] Montaj container statie pompare gata echipat	2.079,13
4.1.1.3	[0003.1.3] Statii de pompare Aversti	12.037,89
4.1.1.3.1	[0003.1.3.1] Terasamente	2.616,52
4.1.1.3.2	[0003.1.3.2] Constructii	3.385,03
4.1.1.3.3	[0003.1.3.3] Instalatii electrice interioare	3.957,20
4.1.1.3.4	[0003.1.3.4] Montaj container statie pompare gata echipat	2.079,13
4.1.2	[0003.2] Retea canalizare SF	4.723.477,74
4.1.2.1	[0003.2.1] Retea canalizare - cf cantitati SF	4.550.000,47
4.1.2.1.1	[0003.2.1.1] Conducte PVC SN8 D=250 mm	1.764.075,31
4.1.2.1.2	[0003.2.1.2] Conducte PVC SN8 D=315 mm	264.562,34
4.1.2.1.3	[0003.2.1.3] Conducte de refulare	419.716,32
4.1.2.1.4	[0003.2.1.4] Camin de vane	69.687,75
4.1.2.1.5	[0003.2.1.5] Subtraversari REFULARE 20 BUC	146.311,05
4.1.2.1.6	[0003.2.1.6] Supraversari REFULARE 8 buc	198.093,27
4.1.2.1.7	[0003.2.1.7] Caminde racord	837.870,63
4.1.2.1.8	[0003.2.1.8] Refacere stratificatii rutiere	223.180,09
4.1.2.1.9	[0003.2.1.9] Camin de CANALIZARE	626.503,71
4.1.2.2	[0003.2.2] Statii de pompare ape uzate menajere	173.477,27
4.1.2.2.1	[0003.2.2.1] Terasamente	68.039,81
4.1.2.2.2	[0003.2.2.2] Instalatii sanitare	28.577,96
4.1.2.2.3	[0003.2.2.3] Instalatii electrice	76.859,50
TOTAL I		8.903.715,92
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
TOTAL II		0,00


1	2	3
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	696.852,36
4.3.1	[0003.1] Retea alimentare cu apa SF	84.487,68
4.3.1.1	[0003.1.2] Statii de pompare Stejaru	40.632,96
4.3.1.1.1	[0003.1.2] Lista echipamente	40.632,96
4.3.1.2	[0003.1.3] Statii de pompare Aversti	43.854,72
4.3.1.2.1	[0003.1.3] Lista echipamente	43.854,72
4.3.2	[0003.2] Retea canalizare SF	612.364,68
4.3.2.1	[0003.2.2] Statii de pompare ape uzate menajere	612.364,68
4.3.2.1.1	[0003.2.2] Lista echipamente	612.364,68
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	696.852,36
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		9.600.568,29
TVA 19%:		1.824.107,97
TOTAL VALOARE:		11.424.676,26



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->SF
OBIECTUL: Retea apa - cf cantitati SF
CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa SF
STADIUL FIZIC: Conducte de distributie
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -


20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	Conducte pehd PE100 PN6, D=63mm	m	1.130,00	46,10	52.096,91	
			material:	11,84	13.380,58	
			manopera:	27,93	31.563,10	
			utilaj:	2,59	2.927,85	
			transport:	3,74	4.225,38	
2	Conducte pehd PE100 PN6, D=75mm	m	1.120,00	46,77	52.380,61	
			material:	12,78	14.318,44	
			manopera:	27,65	30.972,24	
			utilaj:	2,59	2.901,94	
			transport:	3,74	4.187,99	
3	Conducte pehd PE100 PN6, D=110mm	m	19.368,00	46,49	900.361,69	
			material:	19,12	370.397,84	
			manopera:	21,01	407.010,11	
			utilaj:	2,61	50.531,50	
			transport:	3,74	72.422,23	
4	Conducte pehd PE100 PN6, D=125 mm	m	4.023,00	51,30	206.373,26	
			material:	23,20	93.350,21	
			manopera:	21,75	87.483,86	
			utilaj:	2,61	10.496,09	
			transport:	3,74	15.043,09	
5	Conducte pehd PE100 PN6, D=140 mm	m	8.358,00	68,91	575.931,93	
			material:	27,92	233.331,42	
			manopera:	34,09	284.927,86	
			utilaj:	3,16	26.419,81	
			transport:	3,74	31.252,84	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		724.778,48	841.957,19	93.277,19	127.131,53	1.787.144,40
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	18.944,04	0,00	18.944,04
Total Inklusiv Cheltuieli directe:		724.778,48	860.901,23	93.277,19	127.131,53	1.806.088,43
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	36.238,92	43.045,06	4.663,86	90.304,42
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		761.017,41	903.946,29	97.941,05	133.488,11	1.896.392,85
Profit		4,0000 %	30.440,70	36.157,85	3.917,64	75.855,71
Total Inklusiv Beneficiu:		791.458,10	940.104,14	101.858,70	138.827,63	1.972.248,57
TOTAL GENERAL (fara TVA):						1.972.248,57
TVA:					19,00 %	374.727,23
TOTAL GENERAL:						2.346.975,80

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->SF
OBIECTUL: Retea apa - cf cantitati SF
CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa SF
STADIUL FIZIC: Camin de vane si golire
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	Camin de vane si golire (inclusiv vane si fitinguri)	buc	162,00	3.324,26	538.530,92	
			material:	2.947,03	477.418,48	
			manopera:	237,04	38.399,79	
			utilaj:	140,20	22.712,65	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuleli directe:		477.418,48	38.399,79	22.712,65	0,00	538.530,92
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	864,00	0,00	864,00
Total Inklusiv Cheltuleli directe:		477.418,48	39.263,79	22.712,65	0,00	539.394,92
	Cheltuieli indirecte	5,0000 %	23.870,92	1.963,19	1.135,63	26.969,75
Total Inklusiv Cheltuleli indirecte:		501.289,41	41.226,98	23.848,28	0,00	566.364,66
	Profit	4,0000 %	20.051,58	1.649,08	953,93	22.654,59
Total Inklusiv Beneficlu:		521.340,98	42.876,06	24.802,21	0,00	589.019,25
TOTAL GENERAL (fara TVA):						589.019,25
TVA:					19,00 %	111.913,66
TOTAL GENERAL:						700.932,91



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV:

„Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt“ ->SF

OBIECTUL:

Retea apa - cf cantitati SF

CAPITOLUL:

Retea alimentare cu apa SF

STADIUL FIZIC:

Hidranti

Beneficiar:

com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	Hidranti	buc	77,00	1.435,91	110.565,05	
			material:	1.188,79	91.536,95	
			manopera:	229,20	17.648,44	
			utilaj:	0,33	25,58	
			transport:	17,59	1.354,08	

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt“ ->SF
OBIECTUL: Retea apa - cf cantitati SF
CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa SF
STADIUL FIZIC: Refacere stratificatii rutiere
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	Refacere stratificatii existente	mp	10.200,00	29,36	299.423,51
			material:	18,03	183.880,50
			manopera:	7,82	79.721,37
			utilaj:	3,51	35.821,64
			transport:	0,00	0,00
		</			



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->SF
OBIECTUL: Retea apa - cf cantitati SF
CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa SF
STADIUL FIZIC: Camin bransament
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	Camin bransament	buc	875,00	820,23	717.705,27	
			material:	590,39	516.590,44	
			manopera:	212,71	186.119,12	
			utilaj:	1,39	1.217,61	
			transport:	15,75	13.778,10	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		516.590,44	186.119,12	1.217,61	13.778,10	717.705,27
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	4.187,68	0,00	4.187,68
Total Inklusiv Cheltuieli directe:		516.590,44	190.306,80	1.217,61	13.778,10	721.892,95
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	25.829,52	9.515,34	60,88	36.094,65
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		542.419,96	199.822,14	1.278,49	14.467,01	757.987,60
Profit		4,0000 %	21.696,80	7.992,89	51,14	30.319,50
Total Inklusiv Beneficiu:		564.116,76	207.815,02	1.329,63	15.045,69	788.307,10
TOTAL GENERAL (fara TVA):						788.307,10
TVA:					19,00 %	149.778,35
TOTAL GENERAL:						938.085,45



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” -->SF
OBIECTUL: Retea apa - cf cantitati SF
CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa SF
STADIUL FIZIC: Subtraversari 14 Buc
Beneficiar: com. Ion Creanga


F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Subtraversari 14 buc	buc	14,00	7.557,57	105.805,92	
			material:	1.531,93	21.447,03	
			manopera:	1.550,57	21.708,00	
			utilaj:	4.475,06	62.650,89	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Total Cheltuieli directe:	21.447,03	21.708,00	62.650,89	0,00	105.805,92
	Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	488,43	0,00	488,43
	Total Inklusiv Cheltuleli directe:	21.447,03	22.196,43	62.650,89	0,00	106.294,35
	Cheltuieli indirecte	5,0000 %	1.072,35	1.109,82	3.132,54	5.314,72
	Total Inklusiv Cheltuleli Indirecte:	22.519,38	23.306,25	65.783,44	0,00	111.609,07
	Profit	4,0000 %	900,78	932,25	2.631,34	4.464,36
	Total Inklusiv Beneficlu:	23.420,16	24.238,50	68.414,78	0,00	116.073,43
	TOTAL GENERAL (fara TVA):					116.073,43
	TVA:				19,00 %	22.053,95
	TOTAL GENERAL:					138.127,38

M. Budek



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, Judetul Neamt” ->SF
OBIECTUL: Retea apa - cf cantitati SF
CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa SF
STADIUL FIZIC: Supraversare 7 buc
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Supratraversari	buc	7,00	26.726,73	187.087,13	
			material:	17.609,46	123.266,22	
			manopera:	3.811,30	26.679,07	
			utilaj:	5.006,98	35.048,84	
			transport:	299,00	2.093,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuleli directe:		123.266,22	26.679,07	35.048,84	2.093,00	187.087,13
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	600,28	0,00	600,28
Total Inklusiv Cheltuleli directe:			123.266,22	27.279,35	35.048,84	2.093,00
Cheltuleli indirecte		5,0000 %	6.163,31	1.363,97	1.752,44	104,65
Total Inklusiv Cheltuleli indirecte:			129.429,54	28.643,32	36.801,28	2.197,65
Profit		4,0000 %	5.177,18	1.145,73	1.472,05	87,91
Total Inklusiv Beneficiu:			134.606,72	29.789,05	38.273,33	2.285,56
TOTAL GENERAL (fara TVA):						204.954,65
TVA:					19,00 %	38.941,38
TOTAL GENERAL:						243.896,03

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executa nt,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->SF
OBIECTUL: Retea apa - cf cantitati SF
CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa SF
STADIUL FIZIC: Regulate de presiune
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -


08.07.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
	RpAcC11A% Montarea pe pozitie existenta a aparatelor cu plutitor obturator(vana tip fluture),pentru reglarea vitezei de filtrare,avand diametrul de: 100-150 mm	buc	6,00	70,80	424,79		
			material:	61,22	367,34		
			manopera:	9,58	57,46		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	0,00	0,00		
L	5786442 Regulator de presiune dn 100	buc	6,00	5.341,00	32.046,01		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			32.413,35	57,46	0,00	0,00	32.470,81
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	1,29	0,00	0,00	1,29
Total Inklusiv Cheltuieli directe:			32.413,35	58,75	0,00	0,00	32.472,10
	Cheltuieli indirecte	5,0000 %	1.620,67	2,94	0,00	0,00	1.623,61
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:			34.034,02	61,69	0,00	0,00	34.095,71
	Profit	4,0000 %	1.361,36	2,47	0,00	0,00	1.363,83
Total Inklusiv Beneficiu:			35.395,38	64,15	0,00	0,00	35.459,53
TOTAL GENERAL (fara TVA):							35.459,53
TVA:					19,00 %		6.737,31
TOTAL GENERAL:							42.196,85

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV:

„Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->SF

OBIECTUL:

Statii de pompare Stejaru

CAPITOLUL:

Retea alimentare cu apa SF

STADIUL FIZIC:

Terasamente

Beneficiar:

com. Ion Creanga



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


20.06.2019

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 MC	0,34	156,00	53,04
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	156,00	53,04	
			transport:	0,00	0,00	
2	TSC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte,executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m si imprastierea lui,in:...teren catg. 3	100 MC	0,34	329,24	111,94
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	329,24	111,94	
			transport:	0,00	0,00	
3	TSC22H1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10 m in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective...TSC20B1 teren catg.3	100 MC	0,68	147,37	100,21
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	147,37	100,21	
			transport:	0,00	0,00	
4	TRA01A05P	Transportul rutier al ...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	TONE	122,40	2,50	306,01
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,01	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	2,50	306,00	
5	TSE01D1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren foarte tare	100 MP	0,07	152,08	10,34
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	152,08	10,34	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
6	TSE05C1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg.3	100 MP	0,61	35,23	21,56
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	35,23	21,56	
			transport:	0,00	0,00	
7	TSD07H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 1	100 MC	0,14	480,52	65,35
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	56,66	7,71	
			utilaj:	423,87	57,65	
			transport:	0,00	0,00	
8	TSD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulat de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f.compactat cu:...cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	MC	4,76	39,28	186,99
			material:	24,63	117,22	
			manopera:	13,91	66,20	
			utilaj:	0,75	3,57	
			transport:	0,00	0,00	
9	TRA01A10	Transportul rutier al ...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km	TONE	9,69	3,50	33,92
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	3,50	33,92	

STADIUL FIZIC: Terasamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
10	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	TONE	0,51	2,50	1,28	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	2,50	1,28	
11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	MC	2,72	49,63	134,99	
				material:	26,28	71,48	
				manopera:	13,22	35,97	
				utilaj:	10,13	27,54	
				transport:	0,00	0,00	
12	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	MC	10,88	46,04	500,95	
				material:	26,28	285,90	
				manopera:	4,22	45,89	
				utilaj:	15,55	169,15	
				transport:	0,00	0,00	
13	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	TONE	30,31	3,50	106,09	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	3,50	106,09	
14	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	TONE	3,16	2,50	7,91	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	2,50	7,91	
15	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	MC	2,72	49,63	134,99	
				material:	26,28	71,48	
				manopera:	13,22	35,97	
				utilaj:	10,13	27,54	
				transport:	0,00	0,00	
16	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	MC	10,88	46,04	500,95	
				material:	26,28	285,90	
				manopera:	4,22	45,89	
				utilaj:	15,55	169,15	
				transport:	0,00	0,00	
17	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	TONE	30,31	3,50	106,09	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	3,50	106,09	
18	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	TONE	3,16	2,50	7,91	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	2,50	7,91	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			831,98	247,98	741,37	569,18	2.390,51
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	5,58	0,00	0,00	5,58
Total Inklusiv Cheltuieli directe:			831,98	253,56	741,37	569,18	2.396,09
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	41,60	12,68	37,07	28,46	119,80
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:			873,58	266,24	778,44	597,64	2.515,89
Profit		4,0000 %	34,94	10,65	31,14	23,91	100,64
Total Inklusiv Beneficiu:			908,52	276,89	809,57	621,54	2.616,52



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					2.616,52
TVA:				19,00 %	497,14
TOTAL GENERAL:					3.113,66



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,




OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->SF
OBIECTUL: Statii de pompare Stejaru
CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa SF
STADIUL FIZIC: Constructii
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Radier statie pompare						
3	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	1,50	31,97	47,95
			material:	0,03	0,04	
			manopera:	31,12	46,68	
			utilaj:	0,82	1,23	
			transport:	0,00	0,00	
3.1	2100896	Beton de ciment clasa C 10/8 (BC10/B150) cu 317 kg ciment	mc	1,50	175,00	262,50
			material:	175,00	262,50	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
4	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refofosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	mp	4,00	18,15	72,60
			material:	4,81	19,25	
			manopera:	13,34	53,35	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
5	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	290,00	3,07	890,36
			material:	2,73	790,83	
			manopera:	0,29	82,65	
			utilaj:	0,06	16,88	
			transport:	0,00	0,00	
5	CC01A2	Montarea armaturilor din otel-beton în fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mortar de ciment	kg	290,00	0,43	123,89
			material:	0,05	14,79	
			manopera:	0,38	109,10	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
6	CA02D1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime peste 30 cm;	mc	3,90	35,68	139,16
			material:	0,03	0,10	
			manopera:	34,43	134,27	
			utilaj:	1,23	4,80	
			transport:	0,00	0,00	
6.1	2100899	Beton de ciment clasa C 25/20 (BC25/B330) cu 398 kg ciment	mc	3,90	230,00	897,00
			material:	230,00	897,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
7	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	13,20	5,00	66,00
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	5,00	66,00	



STADIUL FIZIC: Constructii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
8	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	8,00	3,50	28,00
			material:		0,00	0,00
			manopera:		0,00	0,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		3,50	28,00
9	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	7,20	5,00	36,00
			material:		0,00	0,00
			manopera:		0,00	0,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		5,00	36,00
Trotuar						
1	TSA05D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand peste 1 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pana la 6 m adancime, cu evacuare manuala, la fundatii, subsoluri, canele etc. in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren foarte tare	mc	1,95	35,57	69,36
			material:		0,00	0,00
			manopera:		35,57	69,36
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
2	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	1,95	4,90	9,56
			material:		0,00	0,00
			manopera:		4,90	9,56
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
3	IFB09B2	Strat drenant din balast, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm	mp	15,00	4,34	65,10
			material:		2,06	30,90
			manopera:		2,28	34,20
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
4	CB01A	Cofraje din scânduri de rasinoase pentru turnarea betonului....la monolitizari între elementele prefabricate de planseu si diafragme, inclusiv sprijinirile	mp	2,50	19,38	48,45
			material:		0,00	0,00
			manopera:		19,38	48,45
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
5	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	15,00	7,09	106,37
			material:		1,85	27,71
			manopera:		5,24	78,66
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
5.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1,22	170,00	206,55
6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	3,20	5,00	16,00
			material:		0,00	0,00
			manopera:		0,00	0,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		5,00	16,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		2.249,67	666,28	22,90	146,00	3.084,85
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 5/4					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		2.249,67	681,27	22,90	146,00	3.099,84
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	112,48	34,06	1,15	7,30	154,99
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		2.362,15	715,33	24,05	153,30	3.254,84
Profit	4,0000 %	94,49	28,61	0,96	6,13	130,19
Total Inclusiv Beneficiu:		2.456,64	743,95	25,01	159,43	3.385,03



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					3.385,03
TVA:				19,00 %	643,16
TOTAL GENERAL:					4.028,19



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,




OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt“ ->SF
OBIECTUL: Statii de pompare Stejaru
CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa SF
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -


20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Instalatii electrice						
1	EC03A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	M	80,00	9,06	724,97
			material:	4,16	332,81	
			manopera:	4,90	392,16	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1	9002327	CABLU CYY-F 3 X 2,5	M	82,40	3,20	263,68
			material:	3,20	263,68	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
2	EC03A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	M	20,00	9,06	181,24
			material:	4,16	83,20	
			manopera:	4,90	98,04	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
2	1534626	CABLU/CONDUCTOR CYY-F 3X1.5	m	20,60	2,25	46,35
			material:	2,25	46,35	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
3	EC03A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	M	20,00	9,06	181,24
			material:	4,16	83,20	
			manopera:	4,90	98,04	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
3	0326198	CABLU CYY-F 3X4	m	20,60	5,29	108,97
			material:	5,29	108,97	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
4	EA12A1	Tub metalic, flexibil, de protectie, neetans cu spirale cu 2 renuri, de forma unui patruleter, tip SPD, având diametrul de 13,5-23mm	M	100,00	3,10	309,66
			material:	0,02	1,86	
			manopera:	3,08	307,80	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
4	7356537	TUB METALIC FLEX.PROT.NEETANS TIP SPD-ROMAN D=20 MM	m	102,50	3,45	353,63
			material:	3,45	353,63	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	



STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
5	EA12B1	Tub metalic, flexibil, de protectie, neetans cu spirale cu 2 renuri, de forma unui patruleter, tip SPD, având diametrul de 29 mm	M	20,00	3,44	68,77
				material:	0,02	0,37
				manopera:	3,42	68,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	7356551	TUB METALIC FLEX.PROT.NEETANS TIP SPD-ROMAN D=25 MM	m	20,50	4,40	90,20
				material:	4,40	90,20
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	EA17A1	Doza de ramificatie si tragere, de tip rotund sau patrat, pentru instalatiile de antena colectiva R + TV si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice, inglobate in beton tip rotund, RIPS, marimea 13,5	BUC	10,00	3,37	33,66
				material:	0,63	6,30
				manopera:	2,74	27,36
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	EA16C1	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata în mediu normal, tip NBU-PG 16	BUC	5,00	3,22	16,08
				material:	0,48	2,40
				manopera:	2,74	13,68
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	7318987	DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16	buc	5,00	3,31	16,55
				material:	3,31	16,55
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	ED01G1	Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau constructie etansa în carcasa de bachelita (antigran, etc), montat aparent pe dibluri de material plastic	BUC	2,00	3,35	6,70
				material:	0,61	1,22
				manopera:	2,74	5,47
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	5519173	INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR SIMBOL 0520 25A ROTATIV	buc	2,02	5,00	10,10
				material:	5,00	10,10
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9	EE12B1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri de material plastic	BUC	1,00	7,50	7,50
				material:	0,55	0,55
				manopera:	6,95	6,95
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9	5720001	CORP DE ILUMINAT EVACUARE LED, 2W, ETANS, 230V/50HZ IP65	buc	1,00	115,00	115,35
				material:	115,00	115,35
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	EE12B1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri de material plastic	BUC	1,00	7,50	7,50
				material:	0,55	0,55
				manopera:	6,95	6,95
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	5102504	CORP DE ILUMINAT LED, 40W, ETANS, 230V/50HZ IP65	buc	1,00	65,00	65,20
				material:	65,00	65,20
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00




STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
11	EE12B1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri de material plastic	BUC	1,00	7,50	7,50
			material:	0,55	0,55	
			manopera:	6,95	6,95	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
11	5102554	CORP DE ILUMINAT LED, ECHIPAT CU SURSA DE SECURITATE, 40W	buc	1,00	65,00	65,20
			material:	65,00	65,00	65,20
			manopera:	0,00	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00	0,00

Instalatii exterioare

12	EE10XA	Reflector, proiector, far, montat pe suport existent cu pozitie fixa	BUC	2,00	13,68	27,36
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	13,68	27,36	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
12	5103675	PROIECTOR LED CU SENZOR CREPUSCULAR DE MISCARE SI TIMER 50W	buc	2,01	69,49	139,67
			material:	69,49	139,67	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
13	EF02XA	Tablou electric format panou, dulap sau pupitru, gata echipat, avind greutatea pina la 300 kg	BUC	1,00	180,27	180,27
			material:	32,07	32,07	
			manopera:	148,20	148,20	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
14	EG05B1	Conducta de captare, montata pe acoperis cu carton asfaltat, conducta fiind din banda din otel zincata, de 25x4 mm	M	15,00	25,84	387,64
			material:	17,41	261,10	
			manopera:	8,44	126,54	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
15	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV	BUC	1,00	27,05	27,05
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	8,78	8,78	
			utilaj:	18,27	18,27	
			transport:	0,00	0,00	
16	EH05C1	Încercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice	BUC	1,00	149,19	149,19
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	105,34	105,34	
			utilaj:	43,85	43,85	
			transport:	0,00	0,00	

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		2.081,08	1.448,03	62,13	0,00	3.591,23
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 5/4					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	32,58	0,00	0,00	32,58
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		2.081,08	1.480,61	62,13	0,00	3.623,81
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	104,05	74,03	3,11	0,00	181,19
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		2.185,13	1.554,64	65,23	0,00	3.805,00
Profit	4,0000 %	87,41	62,19	2,61	0,00	152,20
Total Inclusiv Beneficiu:		2.272,54	1.616,82	67,84	0,00	3.957,20



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					3.957,20
TVA:				19,00 %	751,87
TOTAL GENERAL:					4.709,07



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,




OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt“ ->SF
OBIECTUL: Statii de pompare Stejaru
CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa SF
STADIUL FIZIC: Montaj container statie pompare gata echipat
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RpVC26A# MONTARE CONTAINER	buc	1,00	138,03	138,03	
			material:	50,39	50,39	
			manopera:	68,97	68,97	
			utilaj:	18,67	18,67	
			transport:	0,00	0,00	
2	A37A1# VERIFICARE STATIE POMPARE	buc	1,00	32,51	32,51	
			material:	2,87	2,87	
			manopera:	29,64	29,64	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
3	M7G02B1 Energie electrica pentru probe la term. montaj. Instalatie anexe de...termoficare sau de tratare a apei	kw	0,04	3,67	0,15	
			material:	3,67	0,15	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
4	M7G01C1 FORTE DE MUNCA PT.PROBE LA TERM.MONTAJ INSTALATIEI DE CLORINARE	buc	1,00	1.094,40	1.094,40	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	1.094,40	1.094,40	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1	MDTC4641050 Transport utilaj...50km-65123003-automacara 0,045-0,059mn,h. max. 6,5m,des. max. 5,5m,moment max. 15tfm	buc	1,00	0,05	0,05	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,05	0,05	
			transport:	0,00	0,00	
2	MDTA4623A1 Montarea...completa utilaj-65121002-macara pe pneuri de 0,10-0,149 mn(10-14,9tf)	buc	1,00	0,74	0,74	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,74	0,74	
			transport:	0,00	0,00	
3	AUT6751 Automacara 5tf,hma=6,5m,deschidere max=5,5m	ora	8,00	60,00	480,00	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	60,00	480,00	
			transport:	0,00	0,00	
4	TRA04A35 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.35 km.	tona	7,50	17,50	131,25	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	17,50	131,25	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		53,40	1.193,01	499,46	131,25	1.877,12



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:					
Recap 1 ianuarie 2018 5/4					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	26,84	0,00	0,00
Total Inklusiv Cheltuieli directe:		53,40	1.219,85	499,46	131,25
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	2,67	60,99	24,97	6,56
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		56,07	1.280,85	524,43	137,81
Profit	4,0000 %	2,24	51,23	20,98	5,51
Total Inklusiv Beneficiu:		58,31	1.332,08	545,41	143,33
TOTAL GENERAL (fara TVA):					2.079,13
TVA:				19,00 %	395,03
TOTAL GENERAL:					2.474,16



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV:

„Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->SF

OBIECTUL:

Statii de pompare Aversti

CAPITOLUL:

Retea alimentare cu apa SF

STADIUL FIZIC:

Terasamente

Beneficiar:

com. Ion Creanga



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

20.06.2019


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1 Saptura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 MC	0,34	156,00	53,04
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	156,00	53,04
			transport:	0,00	0,00
2	TSC20B1 Saptura mecanica in profile mixte,executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m si imprastierea lui,in:...teren catg. 3	100 MC	0,34	329,24	111,94
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	329,24	111,94
			transport:	0,00	0,00
3	TSC22H1 Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10 m in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective...TSC20B1 teren catg.3	100 MC	0,68	147,37	100,21
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	147,37	100,21
			transport:	0,00	0,00
4	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	TONE	122,40	2,50	306,01
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,01
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	2,50	306,00
5	TSE01D1 Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren foarte tare	100 MP	0,07	152,08	10,34
			material:	0,00	0,00
			manopera:	152,08	10,34
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
6	TSE05C1 Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg 3	100 MP	0,61	35,23	21,56
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	35,23	21,56
			transport:	0,00	0,00
7	TSD07H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 1	100 MC	0,14	480,52	65,35
			material:	0,00	0,00
			manopera:	56,66	7,71
			utilaj:	423,87	57,65
			transport:	0,00	0,00
8	TSD15B1 Strat de repartitie din nisip cu granulat de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f.compactat cu:...cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	MC	4,76	39,28	186,99
			material:	24,63	117,22
			manopera:	13,91	66,20
			utilaj:	0,75	3,57
			transport:	0,00	0,00
9	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	TONE	9,69	3,50	33,92
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	3,50	33,92


STADIUL FIZIC: Terasamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
10	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	TONE	0,51	2,50	1,28
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	2,50	1,28
11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	MC	2,72	49,63	134,99
				material:	26,28	71,48
				manopera:	13,22	35,97
				utilaj:	10,13	27,54
				transport:	0,00	0,00
12	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	MC	10,88	46,04	500,95
				material:	26,28	285,90
				manopera:	4,22	45,89
				utilaj:	15,55	169,15
				transport:	0,00	0,00
13	TRA01A10	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	TONE	30,31	3,50	106,09
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	3,50	106,09
14	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	TONE	3,16	2,50	7,91
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	2,50	7,91
15	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	MC	2,72	49,63	134,99
				material:	26,28	71,48
				manopera:	13,22	35,97
				utilaj:	10,13	27,54
				transport:	0,00	0,00
16	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	MC	10,88	46,04	500,95
				material:	26,28	285,90
				manopera:	4,22	45,89
				utilaj:	15,55	169,15
				transport:	0,00	0,00
17	TRA01A10	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	TONE	30,31	3,50	106,09
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	3,50	106,09
18	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	TONE	3,16	2,50	7,91
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	2,50	7,91

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		831,98	247,98	741,37	569,18	2.390,51
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 5/4					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	5,58	0,00	0,00	5,58
Total Inklusiv Cheltuieli directe:		831,98	253,56	741,37	569,18	2.396,09
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	41,60	12,68	37,07	28,46	119,80
Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:		873,58	266,24	778,44	597,64	2.515,89
Profit	4,0000 %	34,94	10,65	31,14	23,91	100,64
Total Inklusiv Beneficiu:		908,52	276,89	809,57	621,54	2.616,52



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					2.616,52
TVA:				19,00 %	497,14
TOTAL GENERAL:					3.113,66



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,




OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” -->SF
OBIECTUL: Statii de pompare Aversti
CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa SF
STADIUL FIZIC: Constructii
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Radier statie pompare						
3	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	1,50	31,97	47,95
			material:	0,03	0,04	
			manopera:	31,12	46,68	
			utilaj:	0,82	1,23	
			transport:	0,00	0,00	
3.1	2100896	Beton de ciment clasa C 10/8 (BC10/B150) cu 317 kg ciment	mc	1,50	175,00	262,50
			material:	175,00	262,50	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
4	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	mp	4,00	18,15	72,60
			material:	4,81	19,25	
			manopera:	13,34	53,35	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
5	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	290,00	3,07	890,36
			material:	2,73	790,83	
			manopera:	0,29	82,65	
			utilaj:	0,06	16,88	
			transport:	0,00	0,00	
5	CC01A2	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mortar de ciment	kg	290,00	0,43	123,89
			material:	0,05	14,79	
			manopera:	0,38	109,10	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
6	CA02D1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime peste 30 cm;	mc	3,90	35,68	139,16
			material:	0,03	0,10	
			manopera:	34,43	134,27	
			utilaj:	1,23	4,80	
			transport:	0,00	0,00	
6.1	2100899	Beton de ciment clasa C 25/20 (BC25/B330) cu 398 kg ciment	mc	3,90	230,00	897,00
			material:	230,00	897,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
7	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	13,20	5,00	66,00
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	5,00	66,00	




STADIUL FIZIC: Constructii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
8	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	8,00	3,50	28,00
			material:		0,00	0,00
			manopera:		0,00	0,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		3,50	28,00
9	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor ,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	7,20	5,00	36,00
			material:		0,00	0,00
			manopera:		0,00	0,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		5,00	36,00


Trotuar

1	TSA05D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand peste 1 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pana la 6 m adancime, cu evacuare manuala, la fundatii, subsoluri, canele etc. in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren foarte tare	mc	1,95	35,57	69,36
			material:		0,00	0,00
			manopera:		35,57	69,36
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
2	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	1,95	4,90	9,56
			material:		0,00	0,00
			manopera:		4,90	9,56
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
3	IFB09B2	Strat drenant din balast, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm	mp	15,00	4,34	65,10
			material:		2,06	30,90
			manopera:		2,28	34,20
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
4	CB01A	Cofraje din scanduri de rasinoase pentru turnarea betonului...la monolitizari intre elementele prefabricate de planseu si diafragme, inclusiv sprijinirile	mp	2,50	19,38	48,45
			material:		0,00	0,00
			manopera:		19,38	48,45
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
5	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	15,00	7,09	106,37
			material:		1,85	27,71
			manopera:		5,24	78,66
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
5.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1,22	170,00	206,55
6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	3,20	5,00	16,00
			material:		0,00	0,00
			manopera:		0,00	0,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		5,00	16,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		2.249,67	666,28	22,90	146,00	3.084,85
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 5/4					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		2.249,67	681,27	22,90	146,00	3.099,84
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	112,48	34,06	1,15	7,30	154,99
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		2.362,15	715,33	24,05	153,30	3.254,84
Profit	4,0000 %	94,49	28,61	0,96	6,13	130,19
Total Inclusiv Beneficiu:		2.456,64	743,95	25,01	159,43	3.385,03



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					3.385,03
TVA:				19,00 %	643,16
TOTAL GENERAL:					4.028,19



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->SF

OBIECTUL: Statii de pompare Aversti

CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa SF

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare


Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -


20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Instalatii electrice						
1	EC03A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	M	80,00	9,06	724,97
			material:	4,16	332,81	
			manopera:	4,90	392,16	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1	9002327	CABLU CYY-F 3 X 2,5	M	82,40	3,20	263,68
			material:	3,20	263,68	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
2	EC03A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	M	20,00	9,06	181,24
			material:	4,16	83,20	
			manopera:	4,90	98,04	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
2	1534626	CABLU/CONDUCTOR CYY-F 3X1.5	m	20,60	2,25	46,35
			material:	2,25	46,35	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
3	EC03A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	M	20,00	9,06	181,24
			material:	4,16	83,20	
			manopera:	4,90	98,04	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
3	0326198	CABLU CYY-F 3X4	m	20,60	5,29	108,97
			material:	5,29	108,97	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
4	EA12A1	Tub metalic, flexibil, de protectie, neetans cu spirale cu 2 renuri, de forma unui patrulater, tip SPD, având diametrul de 13,5-23mm	M	100,00	3,10	309,66
			material:	0,02	1,86	
			manopera:	3,08	307,80	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
4	7356537	TUB METALIC FLEX.PROT.NEETANS TIP SPD-ROMAN D=20 MM	m	102,50	3,45	353,63
			material:	3,45	353,63	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	



STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	EA12B1	Tub metalic, flexibil, de protectie, neetans cu spirale cu 2 renuri, de forma unui patrulater, tip SPD, având diametrul de 29 mm	M 20,00	3,44	68,77
		material:		0,02	0,37
		manopera:		3,42	68,40
		utilaj:		0,00	0,00
		transport:		0,00	0,00
5	7356551	TUB METALIC FLEX.PROT.NEETANS TIP SPD-ROMAN D=25 MM	m 20,50	4,40	90,20
		material:		4,40	90,20
		manopera:		0,00	0,00
		utilaj:		0,00	0,00
		transport:		0,00	0,00
6	EA17A1	Doza de ramificatie si tragere, de tip rotund sau patrat, pentru instalatiile de antena colectiva R + TV si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice, inglobate in beton tip rotund, RIPS, marimea 13,5	BUC 10,00	3,37	33,66
		material:		0,63	6,30
		manopera:		2,74	27,36
		utilaj:		0,00	0,00
		transport:		0,00	0,00
7	EA16C1	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata în mediu normal, tip NBU-PG 16	BUC 5,00	3,22	16,08
		material:		0,48	2,40
		manopera:		2,74	13,68
		utilaj:		0,00	0,00
		transport:		0,00	0,00
7	7318987	DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16	buc 5,00	3,31	16,55
		material:		3,31	16,55
		manopera:		0,00	0,00
		utilaj:		0,00	0,00
		transport:		0,00	0,00
8	ED01G1	Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau constructie etansa în carcasa de bachelita (antigran, etc), montat aparent pe dibluri de material plastic	BUC 2,00	3,35	6,70
		material:		0,61	1,22
		manopera:		2,74	5,47
		utilaj:		0,00	0,00
		transport:		0,00	0,00
8	5519173	INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR SIMBOL 0520 25A ROTATIV	buc 2,02	5,00	10,10
		material:		5,00	10,10
		manopera:		0,00	0,00
		utilaj:		0,00	0,00
		transport:		0,00	0,00
9	EE12B1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri de material plastic	BUC 1,00	7,50	7,50
		material:		0,55	0,55
		manopera:		6,95	6,95
		utilaj:		0,00	0,00
		transport:		0,00	0,00
9	5720001	CORP DE ILUMINAT EVACUARE LED, 2W, ETANS, 230V/50HZ IP65	buc 1,00	115,00	115,35
		material:		115,00	115,35
		manopera:		0,00	0,00
		utilaj:		0,00	0,00
		transport:		0,00	0,00
10	EE12B1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri de material plastic	BUC 1,00	7,50	7,50
		material:		0,55	0,55
		manopera:		6,95	6,95
		utilaj:		0,00	0,00
		transport:		0,00	0,00
10	5102504	CORP DE ILUMINAT LED, 40W, ETANS, 230V/50HZ IP65	buc 1,00	65,00	65,20
		material:		65,00	65,20
		manopera:		0,00	0,00
		utilaj:		0,00	0,00
		transport:		0,00	0,00




STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
11	EE12B1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri de material plastic	BUC	1,00	7,50	7,50
			material:		0,55	0,55
			manopera:		6,95	6,95
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
11	5102554	CORP DE ILUMINAT LED, ECHIPAT CU SURSA DE SECURITATE, 40W	buc	1,00	65,00	65,20
			material:		65,00	65,20
			manopera:		0,00	0,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00


Instalatii exterioare

12	EE10XA	Reflector, proiector, far, montat pe suport existent cu pozitie fixa	BUC	2,00	13,68	27,36
			material:		0,00	0,00
			manopera:		13,68	27,36
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
12	5103675	PROIECTOR LED CU SENZOR CREPUSCULAR DE MISCARE SI TIMER 50W	buc	2,01	69,49	139,67
			material:		69,49	139,67
			manopera:		0,00	0,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
13	EF02XA	Tablou electric format panou, dulap sau pupitru, gata echpat, avind greutatea pina la 300 kg	BUC	1,00	180,27	180,27
			material:		32,07	32,07
			manopera:		148,20	148,20
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
14	EG05B1	Conducta de captare, montata pe acoperis cu carton asfaltat, conducta fiind din banda din otel zincata, de 25x4 mm	M	15,00	25,84	387,64
			material:		17,41	261,10
			manopera:		8,44	126,54
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
15	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV	BUC	1,00	27,05	27,05
			material:		0,00	0,00
			manopera:		8,78	8,78
			utilaj:		18,27	18,27
			transport:		0,00	0,00
16	EH05C1	Încercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice	BUC	1,00	149,19	149,19
			material:		0,00	0,00
			manopera:		105,34	105,34
			utilaj:		43,85	43,85
			transport:		0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		2.081,08	1.448,03	62,13	0,00	3.591,23
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 5/4					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	32,58	0,00	0,00	32,58
Total Inklusiv Cheltuieli directe:		2.081,08	1.480,61	62,13	0,00	3.623,81
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	104,05	74,03	3,11	0,00	181,19
Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:		2.185,13	1.554,64	65,23	0,00	3.805,00
Profit	4,0000 %	87,41	62,19	2,61	0,00	152,20
Total Inklusiv Beneficiu:		2.272,54	1.616,82	67,84	0,00	3.957,20



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					3.957,20
TVA:				19,00 %	751,87
TOTAL GENERAL:					4.709,07



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->SF

OBIECTUL: Statii de pompare Aversti

CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa SF

STADIUL FIZIC: Montaj container statie pompare gata echipat


Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RpVC26A#	MONTARE CONTAINER	buc	1,00	138,03	138,03
				material:	50,39	50,39
				manopera:	68,97	68,97
				utilaj:	18,67	18,67
				transport:	0,00	0,00
2	IA37A1#	VERIFICARE STATIE POMPARE	buc	1,00	32,51	32,51
				material:	2,87	2,87
				manopera:	29,64	29,64
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	M7G02B1	Energie electrica pentru probe la term. montaj. Instalatie anexe de...termoficare sau de tratare a apei	kw	0,04	3,67	0,15
				material:	3,67	0,15
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	M7G01C1	FORTE DE MUNCA PT.PROBE LA TERM.MONTAJ INSTALATIEI DE CLORINARE	buc	1,00	1.094,40	1.094,40
				material:	0,00	0,00
				manopera:	1.094,40	1.094,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1	MDTC4641050	Transport utilaj...50km-65123003-automacara 0,045-0,059mn,h. max. 6,5m,des. max. 5,5m,moment max. 15tfm	buc	1,00	0,05	0,05
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,05	0,05
				transport:	0,00	0,00
2	MDTA4623A1	Montarea...completa utilaj-65121002-macara pe pneuri de 0,10-0,149 mn(10-14,9tf)	buc	1,00	0,74	0,74
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,74	0,74
				transport:	0,00	0,00
3	AUT6751	Automacara 5tf,hma=6,5m,deschidere max=5,5m	ora	8,00	60,00	480,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	60,00	480,00
				transport:	0,00	0,00
4	TRA04A35	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.35 km.	tona	7,50	17,50	131,25
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	17,50	131,25
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:			53,40	1.193,01	499,46	131,25
						total
						1.877,12



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	26,84	0,00	26,84
Total Inklusiv Cheltuieli directe:		53,40	1.219,85	499,46	1.903,96
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	2,67	60,99	24,97	95,20
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		56,07	1.280,85	524,43	1.999,16
Profit	4,0000 %	2,24	51,23	20,98	79,97
Total Inklusiv Beneficiu:		58,31	1.332,08	545,41	2.079,13
TOTAL GENERAL (fara TVA):					2.079,13
TVA:				19,00 %	395,03
TOTAL GENERAL:					2.474,16



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,

OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->SF
OBIECTUL: Retea canalizare - cf cantitati SF
CAPITOLUL: Retea canalizare SF
STADIUL FIZIC: Conducte PVC SN8 D=250 mm
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Conducte PVC SN8 D=250 mm	m	24.753,00	64,66	1.600.511,10	
			material:	33,77	835.860,54	
			manopera:	28,83	664.110,17	
			utilaj:	4,08	100.540,39	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		835.860,54	664.110,17	100.540,39	0,00	1.600.511,10
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	14.942,48	0,00	14.942,48
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		835.860,54	679.052,65	100.540,39	0,00	1.615.453,58
	Cheltuieli indirecte	5,0000 %	41.793,03	33.952,63	5.027,02	80.772,68
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:		877.653,57	713.005,28	105.567,41	0,00	1.696.226,26
	Profit	4,0000 %	35.106,14	28.520,21	4.222,70	67.849,05
Total Inclusiv Beneficiu:		912.759,71	741.525,50	109.790,10	0,00	1.764.075,31
TOTAL GENERAL (fara TVA):						1.764.075,31
TVA:					19,00 %	335.174,31
TOTAL GENERAL:						2.099.249,62

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->SF
OBIECTUL: Retea canalizare - cf cantitati SF
CAPITOLUL: Retea canalizare SF
STADIUL FIZIC: Conducte PVC SN8 D=315 mm
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -


20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Conducte PVC SN8 D=315 mm	m	2.930,00	82,09	240.520,98	
			material:	51,45	150.742,79	
			manopera:	26,58	77.876,89	
			utilaj:	4,06	11.901,30	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		150.742,79	77.876,89	11.901,30	0,00	240.520,98
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	1.752,23	0,00	1.752,23
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		150.742,79	79.629,12	11.901,30	0,00	242.273,21
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	7.537,14	3.981,46	595,07	12.113,66
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:		158.279,93	83.610,57	12.496,37	0,00	254.386,87
Profit		4,0000 %	6.331,20	3.344,42	499,85	10.175,47
Total Inclusiv Beneficiu:		164.611,12	86.954,99	12.996,22	0,00	264.562,34
TOTAL GENERAL (fara TVA):						264.562,34
TVA:					19,00 %	50.266,84
TOTAL GENERAL:						314.829,19

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->SF
OBIECTUL: Retea canalizare - cf cantitati SF
CAPITOLUL: Retea canalizare SF
STADIUL FIZIC: Conducte de refulare
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -



20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	Conducte pehd PE100 PN6, D=90mm	m	886,00	56,10	49.705,04		
			material:	20,55	18.207,81		
			manopera:	29,22	25.888,59		
			utilaj:	2,59	2.295,64		
			transport:	3,74	3.313,00		
2	Conducte pehd PE100 PN6, D=110mm	m	2.927,00	48,69	142.527,49		
			material:	21,33	62.445,00		
			manopera:	21,01	61.501,04		
			utilaj:	2,61	7.636,60		
			transport:	3,74	10.944,85		
3	Conducte pehd PE100 PN6, D=140 mm	m	1.261,00	71,09	89.639,27		
			material:	30,10	37.949,97		
			manopera:	34,09	42.988,04		
			utilaj:	3,16	3.986,05		
			transport:	3,74	4.715,22		
4	Conducte pehd PE100 PN10, D=140 mm	m	1.380,00	71,37	98.491,79		
			material:	30,38	41.924,59		
			manopera:	34,09	47.044,80		
			utilaj:	3,16	4.362,21		
			transport:	3,74	5.160,20		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			160.527,36	177.422,47	18.280,50	24.133,27	380.363,60
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	3.992,01	0,00	0,00	3.992,01
Total Inklusiv Cheltuieli directe:			160.527,36	181.414,48	18.280,50	24.133,27	384.355,61
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	8.026,37	9.070,72	914,03	1.206,66	19.217,78
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:			168.553,73	190.485,20	19.194,53	25.339,93	403.573,39
Profit		4,0000 %	6.742,15	7.619,41	767,78	1.013,60	16.142,94
Total Inklusiv Beneficiu:			175.295,88	198.104,61	19.962,31	26.353,53	419.716,32
TOTAL GENERAL (fara TVA):							419.716,32
TVA:					19,00 %		79.746,10
TOTAL GENERAL:							499.462,43

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt“ ->SF
OBIECTUL: Retea canalizare - cf cantitati SF
CAPITOLUL: Retea canalizare SF
STADIUL FIZIC: Camin de vane
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	Camin de vane (inclusiv vane si fittinguri)	buc	21,00	3.034,15	63.717,22	
			material:	2.683,59	56.355,43	
			manopera:	210,36	4.417,55	
			utilaj:	140,20	2.944,23	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		56.355,43	4.417,55	2.944,23	0,00	63.717,22
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	99,39	0,00	99,39
Total Inklusiv Cheltuieli directe:			56.355,43	4.516,95	2.944,23	0,00
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	2.817,77	225,85	147,21	0,00
Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:			59.173,21	4.742,80	3.091,44	0,00
Profit		4,0000 %	2.366,93	189,71	123,66	0,00
Total Inklusiv Beneficiu:			61.540,13	4.932,51	3.215,10	0,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						69.687,75
TVA:					19,00 %	13.240,67
TOTAL GENERAL:						82.928,42

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->SF
OBIECTUL: Retea canalizare - cf cantitati SF
CAPITOLUL: Retea canalizare SF
STADIUL FIZIC: Subtraversari REFULARE 20 BUC
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Subtraversari	buc	20,00	6.668,44	133.368,81	
			material:	1.351,70	27.034,07	
			manopera:	1.368,15	27.363,02	
			utilaj:	3.948,59	78.971,72	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		27.034,07	27.363,02	78.971,72	0,00	133.368,81
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	615,67	0,00	615,67
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			27.034,07	27.978,69	78.971,72	133.984,48
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	1.351,70	1.398,93	3.948,59	6.699,22
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:			28.385,78	29.377,62	82.920,30	140.683,70
Profit		4,0000 %	1.135,43	1.175,10	3.316,81	5.627,35
Total Inclusiv Beneficiu:			29.521,21	30.552,73	86.237,11	146.311,05
TOTAL GENERAL (fara TVA):						146.311,05
TVA:					19,00 %	27.799,10
TOTAL GENERAL:						174.110,15



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->SF
OBIECTUL: Retea canalizare - cf cantitati SF
CAPITOLUL: Retea canalizare SF
STADIUL FIZIC: Supraversari REFULARE 8 buc
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Supratraversari	buc	8,00	22.601,35		180.810,81
			material:	14.310,56		114.484,46
			manopera:	3.296,01		26.368,06
			utilaj:	4.751,89		38.015,09
			transport:	242,90		1.943,20
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		114.484,46	26.368,06	38.015,09	1.943,20	180.810,81
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	593,28	0,00	0,00	593,28
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		114.484,46	26.961,35	38.015,09	1.943,20	181.404,09
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	5.724,22	1.348,07	1.900,75	97,16	9.070,20
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		120.208,68	28.309,41	39.915,85	2.040,36	190.474,30
Profit	4,0000 %	4.808,35	1.132,38	1.596,63	81,61	7.618,97
Total Inclusiv Beneficiu:		125.017,03	29.441,79	41.512,48	2.121,97	198.093,27
TOTAL GENERAL (fara TVA):						198.093,27
TVA:				19,00 %		37.637,72
TOTAL GENERAL:						235.730,99

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

20.06.2019

OBIECTIV:

„Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt" ->SF

OBIECTUL:

Retea canalizare - cf cantitati SF

CAPITOLUL:

Retea canalizare SF

STADIUL FIZIC:

Refacere stratificatii rutiere

Beneficiar:

com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -



20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Refacere stratificatii existente	mp	6.920,75	29,36	203.160,32	
			material:	18,03	124.763,82	
			manopera:	7,82	54.091,34	
			utilaj:	3,51	24.305,15	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		124.763,82	54.091,34	24.305,15	0,00	203.160,32
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	1.217,06	0,00	1.217,06
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		124.763,82	55.308,40	24.305,15	0,00	204.377,37
	Cheltuieli indirecte	5,0000 %	6.238,19	2.765,42	1.215,26	10.218,87
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		131.002,01	58.073,82	25.520,41	0,00	214.596,24
	Profit	4,0000 %	5.240,08	2.322,95	1.020,82	8.583,85
Total Inclusiv Beneficiu:		136.242,09	60.396,77	26.541,23	0,00	223.180,09
TOTAL GENERAL (fara TVA):						223.180,09
TVA:					19,00 %	42.404,22
TOTAL GENERAL:						265.584,31

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” -->SF
OBIECTUL: Retea canalizare - cf cantitati SF
CAPITOLUL: Retea canalizare SF
STADIUL FIZIC: Camin de CANALIZARE
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -


20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Camin de vizitare h<2 m	buc	755,00	759,37	573.324,35	
			material:	736,00	555.680,00	
			manopera:	23,37	17.644,35	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		555.680,00	17.644,35	0,00	0,00	573.324,35
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	397,00	0,00	397,00
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		555.680,00	18.041,35	0,00	0,00	573.721,35
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	27.784,00	902,07	0,00	28.686,07
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		583.464,00	18.943,42	0,00	0,00	602.407,42
Profit		4,0000 %	23.338,56	757,74	0,00	24.096,30
Total Inclusiv Beneficiu:		606.802,56	19.701,15	0,00	0,00	626.503,71
TOTAL GENERAL (fara TVA):						626.503,71
TVA:					19,00 %	119.035,71
TOTAL GENERAL:						745.539,42

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->SF
OBIECTUL: Statii de pompare ape uzate menajere
CAPITOLUL: Retea canalizare SF
STADIUL FIZIC: Terasamente
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Terasamente SPAU 1-13	buc	13,00	4.758,98	61.866,75	
			material:	199,59	2.594,61	
			manopera:	1.506,89	19.589,59	
			utilaj:	2.527,80	32.861,45	
			transport:	524,70	6.821,10	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		2.594,61	19.589,59	32.861,45	6.821,10	61.866,75
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	440,77	0,00	440,77
Total Inklusiv Cheltuieli directe:			20.030,36	32.861,45	6.821,10	62.307,52
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	129,73	1.001,52	1.643,07	3.115,38
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:			21.031,87	34.504,52	7.162,16	65.422,90
Profit		4,0000 %	108,97	841,27	1.380,18	2.616,92
Total Inklusiv Beneficiu:			21.873,15	35.884,71	7.448,64	68.039,81
TOTAL GENERAL (fara TVA):						68.039,81
TVA:					19,00 %	12.927,56
TOTAL GENERAL:						80.967,38

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” -->SF
OBIECTUL: Statii de pompare ape uzate menajere
CAPITOLUL: Retea canalizare SF
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -


20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Priza de pamant SPAU	buc	13,00	1.187,60	15.438,85	
			material:	366,05	4.758,61	
			manopera:	818,92	10.645,92	
			utilaj:	2,64	34,32	
			transport:	0,00	0,00	
	Instalatii electrice si automatizare la statia de pompare SPAU	buc	13,00	1.734,21	22.544,74	
			material:	1.225,70	15.934,13	
			manopera:	396,25	5.151,19	
			utilaj:	110,46	1.436,03	
			transport:	1,80	23,40	
	Imprejmui	buc	13,00	2.444,31	31.775,97	
			material:	1.378,54	17.921,08	
			manopera:	920,24	11.963,07	
			utilaj:	36,35	472,61	
			transport:	109,17	1.419,21	

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, Judetul Neamt” ->SF

OBIECTUL: Statii de pompare Stejaru

CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa SF

LISTA: Lista echipamente

Beneficiar: com. Ion Creanga



F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
la data de 20.06.2019

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar - lei/um -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	Container statie de pompare gata echipat, cu dimensiuni de 6,08 x 2,40 x 2,40 m(H), echipat cu 2 pompe (1A+1R) Qpompa , 7,00 l/s, Hp = 60 mca	buc	1,00	40.632,96	40.632,96	3D CONFORT Bucuresti	
TOTAL:				lei	40.632,96		
TVA:				euro	8.611,96		
TOTAL cu TVA:			19,00 %	lei	7.720,26		
				lei	48.353,22		

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,


Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->SF
OBIECTUL: Statii de pompare Averst
CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa SF
LISTA: Lista echipamente
Beneficiar: com. Ion Creanga

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
la data de 20.06.2019


Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar - lei/um -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0					5 = 3 x 4	6	7
1	Container statie de pompare gata echipat, cu dimensiuni de 6,08 x 2,40 x 2,40 m(H), echipat cu 2 pompe (1A+1R) Qpompa , 10,00 l/s, Hp = 80 mca	buc	1,00	43.854,72	43.854,72	3D CONFORT Bucuresti	
				lei	43.854,72		
				euro	9.294,80		
		19,00 %		lei	8.332,40		
				lei	52.187,12		
	TOTAL:						
	TVA:						
	TOTAL cu TVA:						



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV:

OBIECTUL:

CAPITOLUL:

LISTA:

Beneficiar:

„Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, Judetul Neamt” ->SF

Statii de pompare ape uzate menajere


Retea canalizare SF

Lista echipamente

com. Ion Creanga

**F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
la data de 20.06.2019**

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar - lei/um -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	SPAU 1 (DJ 207 D), Qorar max=1,20, Hpompate=10	buc	1,00	45.945,15	45.945,15	SC HIDRONIC SRL -Cluj Napoca	Fisa tehnica nr. 2.1
2	SPAU 2 (DJ 207 D), Qorar max=1,00, Hpompate=7	buc	1,00	44.749,37	44.749,37	SC HIDRONIC SRL -Cluj Napoca	Fisa tehnica nr. 2.2
3	SPAU 3 (DJ 207 C), Qorar max=0,50, Hpompate=7, Lrefulare=324	buc	1,00	42.689,37	42.689,37	SC HIDRONIC SRL -Cluj Napoca	Fisa tehnica nr. 2.3
4	SPAU 4 (str. Ion Creanga), Qorar max=1,20, Hpompate=14	buc	1,00	45.945,15	45.945,15	SC HIDRONIC SRL -Cluj Napoca	Fisa tehnica nr. 2.4
5	SPAU 5 (str. Mihai Eminescu), Qorar max=0,50, Hpompate=21	buc	1,00	42.689,37	42.689,37	SC HIDRONIC SRL -Cluj Napoca	Fisa tehnica nr. 2.5
6	SPAU 6 (DC 27), Qorar max=0,50, Hpompate=5	buc	1,00	42.689,37	42.689,37	SC HIDRONIC SRL -Cluj Napoca	Fisa tehnica nr. 2.6
7	SPAU 7 (str. Scolii), Qorar max=3,20, Hpompate=40	buc	1,00	55.163,53	55.163,53	SC HIDRONIC SRL -Cluj Napoca	Fisa tehnica nr. 2.7
8	SPAU 8 (DC 79), Qorar max=1,50, Hpompate=9	buc	1,00	50.201,04	50.201,04	SC HIDRONIC SRL -Cluj Napoca	Fisa tehnica nr. 2.2
9	SPAU 9 (DJ 207 C), Qorar max=3,50, Hpompate=13	buc	1,00	60.468,45	60.468,45	SC HIDRONIC SRL -Cluj Napoca	Fisa tehnica nr. 2.3
10	SPAU 10 (DJ 207 C), Qorar max=2,80, Hpompate=4	buc	1,00	53.755,77	53.755,77	SC HIDRONIC SRL -Cluj Napoca	Fisa tehnica nr. 2.4
11	SPAU 11 (str. Valcele), Qorar max=0,50, Hpompate=4,	buc	1,00	42.689,37	42.689,37	SC HIDRONIC SRL -Cluj Napoca	Fisa tehnica nr. 2.5
12	SPAU 12 (str. Cezar Petrescu), Qorar max=0,50, Hpompate=2	buc	1,00	42.689,37	42.689,37	SC HIDRONIC SRL -Cluj Napoca	Fisa tehnica nr. 2.6
13	SPAU 13 (str. Mosilor), Qorar max=0,50, Hpompate=2	buc	1,00	42.689,37	42.689,37	SC HIDRONIC SRL -Cluj Napoca	Fisa tehnica nr. 2.4



TOTAL:


TVA:

TOTAL cu TVA:


1 euro = 4.72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



IMPIANTI E SISTEMI
L. Annunziatelli snc
Giovinetti locuzzo




OBIECTIV:

„Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” -->SF
com. Ion Creanga

Beneficiar:

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**



20.06.2019


Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR17	buc	366,00	22,29	8.158,14	Pret de referinta	
2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	3.994,04	0,25	998,51	DataConstruct	
3	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	45,89	0,25	11,47	Pret de referinta	
4	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.765,55	0,25	441,39	DataConstruct	
5	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	188,06	0,25	47,01	Pret de referinta	
6	6433807 Armatura in prefabr beton pc 60 p6ste 10 mm barem	kg	1.098,00	2,80	3.074,40	VASION	
7	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	33,75	20,00	675,00	Pret de referinta	
8	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	74,41	20,00	1.488,17	DataConstruct	
9	3704865 Banda aluminiu 1 x 25 s5681	kg	0,13	3,30	0,43	Pret de referinta	
10	3704841 Banda aluminiu M 1 x 10 al99 s5681	kg	0,24	18,55	4,45	DataConstruct	
11	20025445 Banda avertizare apa	m	4.375,00	0,45	1.968,75	FUSION	
12	1029446 BANDA AVERTIZARE APA 10cmx0,04mm (rola 200m)	m	185,90	0,80	148,72		
13	9000002 Banda avertizare apa 12 cm doua fire sinusoidale inox	m	40.453,00	0,45	18.203,85	Material generic	
14	6701024 Banda de marcaj	m	945,00	0,42	396,90	Pret de referinta	
15	3700285 Banda din otel lam.cald s908 3 x 20 OL 37-1n	kg	1,05	2,80	2,94	DataConstruct	
16	3701215 Banda din otel lam.cald s908 4 x 20 OL 37-1k	kg	4,50	2,80	12,60	DataConstruct	
17	3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x 25 OL 37-1n	kg	24,30	2,80	68,04	DataConstruct	
18	3700340 Banda din otel laminat la cald, stas 908, 3x25 mm OL 37-1n	kg	74,88	2,80	209,66	Pret de referinta	
19	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	1,20	0,35	0,42	DataConstruct	
20	6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	2,08	4,00	8,32	DataConstruct	
21	7106234 Benzina auto CO/R 75	kg	107,60	4,00	430,40	DataConstruct	
22	6200573 Benzina auto neutilata tip co/r 75 normala s 176	l	1,72	4,00	6,89	DataConstruct	
23	6200573 Benzina auto neutilata tip co/r 75 normala s 176	l	2,34	4,00	9,36	PECO	
24	2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	2,43	170,00	413,10	DataConstruct	
25	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1.763,44	175,00	308.601,52	Pret de referinta	
26	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1.079,70	175,00	188.947,50	VASION	
27	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	29,15	236,00	6.880,00	DataConstruct	
28	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	11,79	170,00	2.004,91	Pret de referinta	
29	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	14,95	175,00	2.616,25	Pret de referinta	
30	2100896 Beton de ciment clasa C 10/8 (BC10/B150) cu 317 kg ciment	mc	3,00	175,00	525,00	VASION	
31	2100899 Beton de ciment clasa C 25/20 (BC25/B330) cu 398 kg ciment	mc	7,80	230,00	1.794,00	VASION	
32	2100914 Beton marfa clasa C 25/20 (BC25/B330)	mc	142,88	230,00	32.863,32	Pret de referinta	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

SALERNO "KONTROL" S.p.A.
 SISTEMI E SISTEMI
 L'AMPIABILITÀ DEL SUO
 GONFOLTO DI LAVORO

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
70	5102504 CORP DE ILUMINAT LED, 40W, ETANS, 230V/50HZ IP65	buc	2,01	65,00	130,39	DataConstruct	
71	5102554 CORP DE ILUMINAT LED, ECHIPAT CU SURSA DE SECURITATE, 40W	buc	2,01	65,00	130,39	DataConstruct	
72	20020205 Cot 45°electrosudabil d. 63	buc	26,00	75,00	1.950,00	Pret de referinta	
73	14248552 Cot 90° pe100 d 63 sdr11 injectat	buc	26,00	28,00	728,00		
74	20020215 Cot 90°electrosudabil d. 63	buc	26,00	65,00	1.690,00	Pret de referinta	
75	4108068 Cot cu picior flansa+mufa pn 10 s1875 DN= 100	buc	77,00	156,00	12.012,00	Material generic	
76	6712590 Cot PVC neplast.imbin.pnn tip.pn 10 DN 90 tip g s7175	buc	3,13	10,96	34,36	DataConstruct	
77	5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	28,27	3,00	84,82	VASION	
78	5886954 Cuie cu cap conic tip a1 3 x 80 OL 34 s 2111	kg	0,24	3,00	0,73	VASION	
79	5887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL 34 s 2111	kg	840,01	3,00	2.520,02	DEDEMAN	
80	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	18,56	4,00	74,25	DataConstruct	
81	5887855 Cuie cu cap plat tip B 2 x 20 OL 34 s 2111	kg	0,16	3,80	0,59	Pret de referinta	
82	7312440 CUTIE CU ECLISA DE SEPARATLE SIMBOL CES.	buc	26,00	31,78	826,28	DataConstruct	
83	7313107 Cutie prat.fonta pentru hydr.subtl. rama+caoac,dn 100	buc	77,00	87,00	6.699,00	Material generic	
84	7315789 Decofrol	kg	69,54	19,20	1.335,17	DataConstruct	
85	2961193 Deseuri de lemn	tona	3,13	46,19	144,59	Pret de referinta	
86	6313306 Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 8	buc	52,00	1,72	89,44	DataConstruct	
87	6719251 Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75	buc	40,00	0,20	8,00	DataConstruct	
88	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	1,75	6,53	11,45	DataConstruct	
89	6109200 Diluant 406, d.004-13, ni 1708-61	kg	5,05	5,00	25,25	Pret de referinta	
90	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	974,70	0,12	117,53	DEDEMAN	
91	2806616 Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	buc	87,00	0,10	8,70	DataConstruct	
92	7318987 DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16	buc	10,00	3,31	33,10	DataConstruct	
93	7319321 Doza ramif.pt.tub.protej.tip. rotund simb.rip mar.13	buc	20,00	0,52	10,40	DataConstruct	
94	7319369 Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	28,80	5,00	144,00	DataConstruct	
95	2917685 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	mc	134,75	600,00	80.847,71	DataConstruct	
96	2904339 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,29	600,00	175,68	DataConstruct	
97	2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,56	600,00	334,82	DataConstruct	
98	2904418 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942	mc	1,10	600,00	658,80	DataConstruct	
99	5901261 Electrode stas 1125/2 tip e51.5a1 1 dxi 5x450 mm	kg	8,48	6,80	57,64	DataConstruct	
100	5901261 Electrode stas 1125/2 tip e51.5a1 1 dxi 5x450 mm	kg	3,66	6,80	24,89	DEDEMAN	
101	7106225 Electrode sud. OL e50.24.13/rg.2.1 D = 4,00mm	kg	139,88	6,80	951,18	DataConstruct	
102	5900358 Electrode sud.ol s.7240-69 e42.26.13/bg.22fe D = 2,50mm	kg	9,10	6,80	61,88	DataConstruct	
103	5900712 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5	kg	0,60	6,80	4,08	DEDEMAN	
104	5900839 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e48t superextra 4	kg	9,10	6,80	61,88	Pret de referinta	
105	5901340 Electrode sud.ol.slab aliat s 1125/2 e50b 4	kg	27,30	6,80	185,64	Pret de referinta	
106	5901235 Electrode sud.otel s 1125/2 e51.2r 2x350 inv.	kg	7,80	6,80	53,04	Pret de referinta	
107	20025536 Element conic CCS 100/75/80/12	buc	755,00	211,00	159.305,00	Pret de referinta	



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
108	20025538 Element de ajustare H=5cm	buc	755,00	45,00	33.975,00	Pret de referinta	
109	6202727 Energie electrica la contor pentru consumatori forta	kwh	6,50	0,51	3,32	DataConstruct	
110	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	16,18	0,51	8,25	DataConstruct	
111	6718400 Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (200x20x2) fpb 1	buc	78,00	5,15	401,70	Pret de referinta	
112	6303791 Ferma zabrele din profile deschid 20-30m g2 - 5 t	kg	36.400,00	3,90	141.960,00	Pret de referinta	
113	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	66,87	0,22	14,71	DataConstruct	
114	20019587 Flansa libera ol d.110 pn10	buc	392,00	66,00	25.872,00	Pret de referinta	
115	20019589 Flansa libera ol.d. 63 pn10	buc	78,00	55,00	4.290,00	Pret de referinta	
116	4400791 Flansa plata pn 6 50- 60 OL 37-2 et pu s 8012	buc	52,00	13,08	680,16	Pret de referinta	
117	7322926 Fringhie -gudronata din fuior de cinepa	kg	1,46	9,61	14,06	DataConstruct	
118	7322940 Fuior cinepa	kg	17,62	6,92	121,90	Pret de referinta	
119	6601820 Garnitura cauciuc cu inser.tip1 21-40%pinza fis.2-3 toli	kg	5,20	41,35	215,02	DataConstruct	
120	6607587 Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 D = 100 M 100-500 g2x4 s1733	buc	77,00	5,65	435,05	DataConstruct	
121	6100515 Grund email perclorvinil. sr.4070 ni 6498-75	kg	18,04	11,00	198,41	Pret de referinta	
122	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	21,94	11,00	241,31	DataConstruct	
123	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	36,45	11,00	400,95	Pret de referinta	
124	6100797 Grund miniu anticoroziv g.355-3 ntr 1703-80	kg	0,60	11,00	6,60	DataConstruct	
125	7106020 Grund ptr. protectie conducte metal. ingropate	kg	102,22	11,00	1.124,42	DataConstruct	
126	6100498 Grund rosu oxid perclorvinil. sr.4070 ntr 6898-75	kg	54,11	11,00	595,24	Pret de referinta	
127	7324340 Hidrant subteran incendiu corp fonta DN100 s695	buc	77,00	800,00	61.600,00	Material generic	
128	6001654 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 16 s1581	buc	15,60	0,23	3,59	Pret de referinta	
129	6001678 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581	buc	26,38	0,57	15,04	DataConstruct	
130	6200303 Huila scop. ener. mixta gran. 0- 80 mm s 1931	kg	39,00	0,35	13,65	Pret de referinta	
131	6601545 Inel cauc.pt.etans.tub ropafs tip prin infas.dn 50	buc	105,04	1,82	191,17	Pret de referinta	
132	5519173 INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR SIMBOL 0520 25A ROTATIV	buc	4,04	5,00	20,20	DataConstruct	
133	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	1,00	2,20	2,20	DataConstruct	
134	2958990 Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	kg	6.542,94	0,20	1.308,59	DEDEMAN	
135	2901052 Lemn foc rasinoase deseuri	tona	0,11	600,00	65,88	Depozit	
136	2900888 Lemn rot cons rur coj fag l min 1m D sub min18cm s4342	mc	3,31	600,00	1.984,36	DataConstruct	
137	2900888 Lemn rot cons rur coj fag l min 1m D sub min18cm s4342	mc	0,01	600,00	7,35	VASION	
138	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,96	600,00	576,99	DataConstruct	
139	6310952 Miner si silduri pentru usi	buc	7,80	30,79	240,16	Pret de referinta	
140	2101150 Mortar hidroizolant masterseal 501	kg	3,75	5,60	21,01	DEDEMAN	
141	7106236 Motorina aditivata pct. congelare -25	l	269,00	5,00	1.345,00	DataConstruct	
142	7330399 Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata, coli	kg	0,80	3,00	2,40	DataConstruct	
143	20020225 Mufa electrosudabila <safekit> pehd d. 63	buc	39,00	12,00	468,00	Pret de referinta	
144	20020228 Mufa electrosudabila <safekit> pehd d. 110	buc	366,00	33,00	12.078,00	Pret de referinta	
145	6713489 Mufa PVC tip g DN 90 nii 2167	buc	17,24	5,94	102,42	DataConstruct	

Al. Burch




LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
146	2206751 Nisip cuartos de riu spalati si sortati 2-3 mm s 1667	mc	11,28	42,00	473,93	Pret de referinta	
147	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	24.510,92	20,50	502.473,79	DataConstruct	
148	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	109,98	20,50	2.254,58	Pret de referinta	
149	2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	1.848,30	2,70	4.990,41	VASION	
150	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	134,50	2,70	363,15	DataConstruct	
151	2000573 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm	kg	6.039,80	2,70	16.307,46	DataConstruct	
152	3435828 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 40 x 6	kg	15,60	2,70	42,12	Pret de referinta	
153	7106229 Oxigen tehnic gazos	mc	49,14	0,31	15,23	DataConstruct	
154	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	7,54	1,36	10,25	Pret de referinta	
155	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	40,57	40,00	1.622,67	VASION	
156	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	40,26	26,00	1.046,76	DataConstruct	
157	13267209 Panou gard bordurat zincat 2500x2000 mm	buc	57,72	26,00	1.500,72		
158	6420771 Piesa B.A. b250 suport capac s. 2448-73 p.3.3.3	buc	184,83	63,00	11.644,29	DataConstruct	
159	4124414 Piesa leg.fon.trec.ol.cond. G = 6,3 G = 50 kg barem pret	kg	366,00	6,64	2.430,24	VASION	
160	2200240 Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	mc	4,39	20,00	87,78	DataConstruct	
161	2200161 Pietris ciuruit spalati de rau 7-30 mm	mc	16,64	20,00	332,80	DataConstruct	
162	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	722,10	0,05	36,11	DataConstruct	
163	5842972 Piulita hexagonala speciala s 6218 OL 37 M 6	buc	756,00	0,05	37,80	DataConstruct	
164	5843067 Piulita hexagonala speciala s 6218 OL 37 M 12	buc	208,00	0,24	49,92	DataConstruct	
165	5840948 Piulita hexagonala uzuala s 922 OL 37 A M 10	kg	32,00	0,50	16,00	DataConstruct	
166	5840558 Piulita hexagonala grosolana A M 16 gr. 5, s 922	buc	91,00	0,34	30,94	DataConstruct	
167	5840479 Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s 922	buc	52,00	0,24	12,48	DataConstruct	
168	5840601 Piulita hexagonala grosolana A M 20 gr. 5, s 922	buc	80,80	0,72	58,09	DEDEMAN	
169	5842703 Piulita hexagonala m 10 zn	buc	36,00	7,79	280,44	Pret de referinta	
170	5842727 Piulita hexagonala m 12 zn	buc	60,00	0,30	18,00	Pret de referinta	
171	5843146 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 16	buc	416,00	0,39	162,24	DEDEMAN	
172	5841007 Piulita patrata M 8 gr. 6 s 926	buc	347,70	0,08	27,82	DataConstruct	
173	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	186,01	0,16	29,76	DataConstruct	
174	6621810 Placi teh.cauciuc pt.garnit.cu insertie textila 3 mm	kg	1,74	10,01	17,42	Pret de referinta	
175	2005066 Plasa sirma zincata ochi patrat 80,0 x4,0 x1500 S 2543	kg	58,50	5,20	304,20	Pret de referinta	
176	464440 Platabanda Zn 40x4 Greutate: 1.285 Kg/M	kg	260,00	3,00	780,00		
177	5217440 Presetupa pentru fixare cabluri latablouri,aparate D = 16	buc	78,00	3,85	300,30	Pret de referinta	
178	3520582 Profil normal I 24 OL 37-1N s 565	kg	312,00	1,21	377,52	Pret de referinta	
179	5103675 PROIECTOR LED CU SENZOR CREPUSCULAR DE MISCARE SI TIMER 50W	buc	4,02	69,49	279,35	DataConstruct	
180	20025529 Radier cu jgheab CI 100/100/10	buc	755,00	236,00	178.180,00	Pret de referinta	
181	20025519 Radier cu jgheab CRJ 100/50/12	buc	755,00	244,00	184.220,00	Pret de referinta	
182	20019732 Reductie apa/gaz pe100 d.110 / 63 sdr17 injectat	buc	13,00	64,19	834,47	Pret de referinta	
183	6714342 Reductie PVC g tip A 90- 75 stas 7178	buc	3,13	5,08	15,93	DataConstruct	




LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
184	5786442 Regulator de presiune dn 100	buc	6,00	5.341,00	32.046,01	MELINDA IMPEX Odorheiu Secuiesc	
185	7106029 Rigla fag neaburite cl. B tiv. G = 50/50 - 100/100 L = 1 - 1,7"	mc	0,54	750,00	403,50	DataConstruct	
186	11604994 Robinet golire din fonta ductila PN16 model lung D= 100 mm	buc	162,00	594,49	96.307,90	Pret de referinta	
187	11528454 Robinet sertar corp plat dn100	buc	21,00	370,51	7.780,71	Pret de referinta	
188	5881198 Saiba gros.plata pentru met M 6 OL 34 s 1388	buc	2,10	0,01	0,02	DataConstruct	
189	5881289 Saiba gros.plata pentru met M 14 OL 34 s 1388	buc	416,00	0,05	20,80	Pret de referinta	
190	2874125881318 Saiba gros.plata pt.met m 16 ol34 s 1388	buc	832,00	0,01	8,32		
191	5883536 Saiba grower seria usor r M 10 arc0 s 7000/2	kg	0,18	3,77	0,67	Pret de referinta	
192	5883005 Saiba plata pentru lemn A M 9 OL 34 s 7565	kg	2,93	12,29	35,99	DataConstruct	
193	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	3,10	11,85	36,74	DataConstruct	
194	5882025 Saiba prec.plata pentru met A M 3 OL 34 s 5200	kg	0,01	59,30	0,47	DataConstruct	
195	5882104 Saiba prec.plata pentru met A M 6 OL 34 s 5200	kg	1,44	23,71	34,14	DataConstruct	
196	5882257 Saiba prec.plata pentru met A M 18 OL 34 s 5200	kg	0,56	6,20	3,47	Pret de referinta	
197	5882295 Saiba prec.plata pentru met A M 22 OL 34 s 5200	kg	1,20	6,22	7,47	Pret de referinta	
198	2606030 Saltea vata minerala sco 3000 x 600 x 100 s 5838 / 3	mp	401,29	12,00	4.815,46	Pret de referinta	
199	3803233 Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	0,40	3,45	1,38	VASIONA	
200	2914229 Scindura fag.lungi.neab.cl.a.gR = 40mm L = 1,8-4m IT = 6 st8689	mc	0,00	600,00	1,05	VASIONA	
201	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,45	600,00	269,06	DataConstruct	
202	2903153 Scindura rasinoase geluite 10-20x80-120 mm	m	6,00	2,09	12,54	DataConstruct	
203	7344376 Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	727,20	0,48	349,06	DataConstruct	
204	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	46,29	6,87	318,04	DEDEMAN	
205	7204435 Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	4,74	10,76	50,96	DataConstruct	
206	3803128 Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	70,78	3,60	254,81	DataConstruct	
207	3805293 Sarma moale zincata D = 1 OL 32 s 889	kg	0,08	3,60	0,28	Pret de referinta	
208	3805322 Sarma moale zincata D = 1,25 OL 32 s 889	kg	17,53	3,60	63,12	Pret de referinta	
209	5900499 Sarma sudura obisnuit s1126 s10 colaci D = 3,25	kg	0,72	10,00	7,20	DataConstruct	
210	7345344 Snur azbest cu ins.pt.gam.tipa,b.6-9mm(dn,lat,patrat)	kg	3,90	11,86	46,25	Pret de referinta	
211	6100338 Solutie de etansare	kg	0,24	6,00	1,44	DataConstruct	
212	20029741 Solutie unguenta	kg	1.263,63	4,00	5.054,53	DataConstruct	
213	6827395 Sprait met.telescop.0,8mm(8ft)pt.sprij.lung.0,6 0-1,50m \$	buc	71,98	12,00	863,71	DataConstruct	
214	6301822 Stalp metalic rectangular pentru fixat imprejm inclusiv piese fixare si placute inclobate in beton 60 x 60 x 4 mm H = 2,5 m/ buc ; 3 buc	kg	2.106,00	3,00	6.318,00	Pret de referinta	
215	7346788 Suport centura legare la pamint 40x4 simbol s-47b	buc	45,00	4,22	189,90	DataConstruct	
216	5824176 Surub cap bombat git patrat M 8x 80 gr. 4.8 s 925	buc	347,70	0,25	86,93	DataConstruct	
217	5810230 Surub cap hex.fil.sub cap prec.m 6 x 16 gr. 5.8 s4845	buc	720,00	0,10	72,00	DataConstruct	
218	5819963 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 25 gr. 4.8 s 920	buc	2,10	0,09	0,19	DataConstruct	




LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
219	5820869 Surub cap hexagonal grosolan M 12x 50 gr. 4.8 s 920	buc	60,00	0,27	16,20	Pret de referinta	
220	5821112 Surub cap hexagonal grosolan M 12x 130 gr. 5.8 s 920	buc	52,00	1,25	65,00	Pret de referinta	
221	5821784 Surub cap hexagonal grosolan M 16x 75 gr. 4.8 s 920	buc	39,00	0,94	36,66	DataConstruct	
222	5822283 Surub cap hexagonal grosolan M 20x 60 gr. 4.8 s 920	buc	72,80	2,05	149,24	Pret de referinta	
223	5800857 Surub cap hexagonal precis M 10 x 50 gr. 5.8 s4272	buc	36,00	0,14	5,04	Pret de referinta	
224	5802001 Surub cap hexagonal precis M 16 x100 gr. 5.8 s4272	buc	416,00	1,09	453,44	Pret de referinta	
225	5817850 Surub cap hexagonal semiprecis M 12x 40 gr. 8.8 s 6220	buc	208,00	0,27	56,16	Pret de referinta	
226	5805183 Surub cu cap hexagonal m10x80 zrn	buc	32,00	2,00	64,00	DataConstruct	
227	5836777 Surub cu cap inecat crestet I 3 x 40 fl s 1452	buc	63,40	0,04	2,54	DataConstruct	
228	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn I 10 x 140 fl s 1455	buc	186,01	0,45	83,71	DataConstruct	
229	5827702 Surub pentru fundatii grosolan A M 16x 200 gr. 4.8 s 2350	buc	52,00	0,80	41,60	Pret de referinta	
230	5827776 Surub pentru fundatii grosolan C M 20x 250 gr. 4.8 s 2350	buc	8,00	7,30	58,40	DataConstruct	
231	3604481 Tabla constr.mecanice s901 3 x1000x2000 OL 37-1n	kg	18,00	2,84	51,12	DataConstruct	
232	3600461 Tabla neagra cal.1 cl.u s1946 1 x 750x1500 OL 34	kg	39,00	2,84	110,76	Pret de referinta	
233	7348853.1 Tablou electric TE - SPuz 1 echipat conform specificatiei echipamentelor (pl. 2.2 E-01)	buc	13,00	658,00	8.554,00		
234	6701128 Teava pn6 DN 90x5.1 cod 64000091	m	899,29	9,23	8.300,45	Pret de referinta	
235	3415770 TEAVA CANAL PVC D.250x6,2mm CU MUFA SN4	m	24.753,00	24,36	602.983,08		
236	3415773 TEAVA CANAL PVC D.315x7,7mm CU MUFA SN4	m	2.930,00	42,00	123.060,00		
237	6700444 Teava din p.v.c.rigid tip M 90x 4,3 stas 6675/2	m	162,95	9,00	1.466,57	DataConstruct	
238	6701155 Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn10 dn140x12.8 cod 64000118	m	1.400,70	19,00	26.613,30	Pret de referinta	
239	6700809 Teava PE 80 SDR11 32mmx3mm	m	4.375,00	2,53	11.068,75	Pret de referinta	
240	6701153 Teava PEHD PE100 PN6, D=110mm	m	22.295,00	12,33	274.897,35	DataConstruct	
241	106504 Teava PEHD PE100 PN6, D=125mm	m	4.023,00	14,20	57.126,60	Pret de referinta	
242	6701131 Teava PEHD PE100 PN6, D=140mm	m	9.619,00	19,00	182.761,00	Pret de referinta	
243	20023279 Teava PEHD PE100 PN6, D=63mm	m	171,54	4,55	780,48		
244	6701126 Teava PEHD PE100 PN6, D=63mm	m	1.130,00	4,55	5.141,50	Pret de referinta	
245	6701127 Teava PEHD PE100 PN6, D=75mm	m	1.136,80	6,24	7.093,63	Pret de referinta	
246	3108475 Teava pentru constructii fara sudura LC 60 x 5 / OLT 35 s 404/2	m	78,00	36,00	2.808,00	DataConstruct	
247	3112402 Teava pentru constructii fara sudura LC 219 x 6 / OLT 35 s 404/2	m	548,76	52,37	28.738,56	Pret de referinta	
248	3305695 Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 25(1) OL 32 1 s 7656	m	19,50	4,78	93,21	Pret de referinta	
249	6730196 TEU BRANSAMENT	buc	875,00	36,00	31.500,00	Material generic	
250	20029650 Teu bransare PVC =200mm	buc	875,00	76,30	66.762,50	DataConstruct	
251	14248119 Teu pe100 d 63 sdr11 injectat	buc	13,00	41,76	542,83		
252	6714897 Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 90 stas 7174	buc	3,13	18,28	57,31	DataConstruct	
253	4115633 Teu redus cu flanse din fonta ductila Pn16 d=50-200-50	buc	162,00	36,23	5.869,26	Pret de referinta	
254	6719392 Tila PVC (cabloprot) tip 33	buc	169,65	0,05	8,48	Pret de referinta	
255	6306327 Treapta din otel rotund diam 14- 20 mm	kg	2.254,56	2,30	5.185,49	DataConstruct	



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
256	2804216 Tub bet.s.circ.fara talpa mufa imb.usc. 1000x1000 s816	buc	369,66	185,00	68.387,10	DataConstruct	
257	9001418 Tub circular tub spiro D315	m	364,00	57,00	20.748,00	Material generic	
258	6717090 Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm	m	79,17	23,00	1.820,91	Pret de referinta	
259	17000772848 Tub compactkit pvc m.strat mufa d.125x3.7 mm sn8 l6m	m	4.375,00	20,88	91.350,00	Pret de referinta	
260	7356537 TUB METALIC FLEX.PROT.NEETANS TIP SPD-ROMAN D=20 MM	m	205,00	3,45	707,25	DataConstruct	
261	7356551 TUB METALIC FLEX.PROT.NEETANS TIP SPD-ROMAN D=25 MM	m	41,00	4,40	180,40	DataConstruct	
262	2804955 Tub tronconic pentru camin vizitare 800x1000 l0,5m s816	buc	184,83	285,00	52.676,55	DataConstruct	
263	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	75,37	5,00	376,83	DataConstruct	
264	6104171 VOPSEAANTICOROZIVA PE BAZA DE BITUM STRAT II V.813-66	KG	1,04	8,83	9,18	Pret de referinta	
265	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	94,64	8,00	757,12	Pret de referinta	
266	20017653 Vopsea minium de plumb V-351/3	kg	2,10	8,00	16,80	Pret de referinta	
267	6103610 Vopsea neagra v.901-2 ntr 90-80	kg	18,72	8,00	149,76	Pret de referinta	
268	6103218 Vopsea ulei orice culoare	kg	147,28	8,00	1.178,24	Pret de referinta	
269	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	25,79	7,88	203,20	DataConstruct	
270	7358286 Zincarea la cald otel-bet benzibare,profile,table ond.	dmp	240,00	0,80	193,20	DataConstruct	
Valoare directa			lei		4.795.718,32		
Recapitulatie			lei		441.206,09		
TOTAL			lei		5.236.924,40		
			euro		1.109.941,16		



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,

OBIECTIV:

„Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt“ ->SF com. Ion Creanga

Beneficiar:

SALERNO
CONTROL S.R.L.
SISTEMI

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect

20.06.2019

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	1.469,78	11,40	16.755,50	
2	10631 Drenor canalist	599,23	11,40	6.831,18	
3	10741 Dulgher constructii	15.455,49	11,40	176.192,59	
4	20541 Electrician automatizare	20,80	11,40	237,12	
5	20141 Electrician linii electrice aeriene	21,06	11,40	240,08	
6	20341 Electrician post trafo	187,14	11,40	2.133,34	
7	11131 Fierar beton	377,83	11,40	4.307,21	
8	11321 Finisor terasamente	1.832,02	11,40	20.885,06	
9	12031 Instalator alimentare apa	1.428,00	11,40	16.279,24	
10	12051 Instalator alimentare cu apa	37.498,09	11,40	427.478,17	
11	30 Instalator electrician	562,69	11,40	6.414,66	
12	11749 Instalator incalzire si gaze	5,20	11,40	59,28	
13	32 Instalator sanitar	4.350,36	11,40	49.594,05	
14	11951 Instalator ventilatorist	12,10	11,40	137,94	
15	12231 Izolator hidrofug	266,55	11,40	3.038,67	
16	221421 Lacatus constr. metal-b	43,32	11,40	493,80	
17	221441 Lacatus constructii metalice	7,28	11,40	82,99	
18	221431 Lacatus constructii metalice-b	2,60	11,40	29,64	
19	21842 Lacatus mecanic intr.rep. 42	97,50	11,40	1.111,50	
20	21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii	143,00	11,40	1.630,17	
21	21661 Lacatus montaj agregate energetice	192,00	11,40	2.188,80	
22	25041 Montator conducte	1.974,80	11,40	22.512,77	
23	46 Montator conducte, constructii	360,36	11,40	4.108,10	
24	26851 Montator constructii metalice	349,48	11,40	3.984,03	
25	26861 Montator c-tii metalice	404,60	11,40	4.612,44	
26	12500 Montator pref.beton	143,52	11,40	1.636,13	
27	12621 Mozaicar	9,60	11,40	109,44	
28	100 Muncitor calificat	2.432,50	11,40	27.730,50	
29	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	28,08	11,40	320,11	
30	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	23,40	11,40	266,76	
31	20000149 Muncitor deservire	8.538,67	11,40	97.340,87	
32	20000147 Muncitor deservire C.M.	3,04	11,40	34,68	
33	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,77	11,40	8,80	
34	19931 Muncitor deservire constructii montaj	6.992,22	11,40	79.711,25	
35	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	11.971,68	11,40	136.477,19	
36	229921 Muncitor deservire c-tii masini	596,23	11,40	6.797,04	
37	19911 Muncitor deservire c-tii montaj	5,46	11,40	62,24	
38	19821 Muncitor deservire st.beton	60,76	11,40	692,64	
39	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	221,59	11,40	2.526,07	
40	49 Muncitor necalificat	7.746,23	11,40	88.307,00	
41	12821 Pavator	69,28	11,40	789,84	
42	90321 Peisagist	5,76	11,40	65,72	
43	12911 Pietrar	37,20	11,40	424,08	
44	23341 Sablator	246,06	11,40	2.805,13	
45	19621 Sapator	106.111,63	11,40	1.209.672,58	
46	56 Sudor	839,30	11,40	9.568,02	
47	22751 Sudor electric	366,26	11,40	4.175,39	
48	222721 Sudor electric-b	21,06	11,40	240,08	
49	12280 Sudor pe sr	525,00	11,40	5.985,00	
50	223021 Vopsitor industrial	66,84	11,40	762,01	

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
51	223031 Vopsitor industrial-b	164,36	11,40	1.873,74	
52	13431 Zidar	5.589,12	11,40	63.715,94	
53	70 Zugrav vopsitor	175,40	11,40	1.999,56	
Total ore manopera:		220.652,29			
Total fara spor		lei		2.515.436,11	
Sporuri deviz		lei		0,00	
Valoare directa		lei		2.515.436,11	
Recapitulatie		lei		293.224,39	
TOTAL		lei		2.808.660,50	
		euro		595.282,21	



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV:

„Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion
Creanga, judetul Neamt” →SF
com. Ion Creanga

Beneficiar:



**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

20.06.2019

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	20000370 Aparat de sud.prim electrofuziune	18,30	15,00	274,50
2	20000370 Aparat de sud.prim electrofuziune	0,91	15,00	13,65
3	7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf	0,90	0,40	0,36
4	20000368 Aparat sud.cap la cap PEHD	311,10	15,00	4.666,50
5	20000368 Aparat sud.cap la cap PEHD	146,12	15,00	2.191,80
6	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	1,25	69,09	86,45
7	3546 Autogreder pina la 175cp	2,47	112,93	279,03
8	4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	15,60	60,00	936,00
9	4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	1,70	73,09	124,25
10	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	562,41	60,00	33.744,84
11	3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	556,42	31,53	17.544,06
12	3553 Buldozer pe senile 65-80CP	3,53	65,00	229,50
13	3554 Buldozer pe senile 81-180 CP	2,71	156,78	424,31
14	1001 Cheltuieli pentru montarea utilajelor	73,92	0,02	1,48
15	1003 Cheltuieli pentru transportul utilajelor	5,00	0,02	0,10
16	2801 Ciocan pneu(exclusiv consum aer) 8-15 kg	1.369,66	1,09	1.492,93
17	2802 Ciocan pneu de nituit(exclusiv compresorul)	246,06	0,91	223,92
18	4004 Compactor autopropcu rulour.(valuri) pina la 12tf	2,24	51,49	115,29
19	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valuri),r8-14;de 14tf	8,32	55,80	464,43
20	7915 Compresor euro 2000	26,25	32,44	851,55
21	3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw	0,60	11,64	6,98
22	3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw	23,40	17,00	397,80
23	3004 Convertizor sudura (inclusiv consum energie electrica) 1-14kw	36,40	9,36	340,70
24	2504 Electrocompresibil de joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	246,06	39,31	9.672,78
25	3516 Excavator graifer 0,71-1,25mc	9,94	170,38	1.693,15
26	3507 Excavator hidraulic draglina pe senile 0,81-1,20mc	11,34	150,00	1.700,40
27	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	1.779,87	50,00	88.993,28
28	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	779,60	60,00	46.775,95
29	20000369 Grup electrogen	147,03	11,00	1.617,33
30	20000369 Grup electrogen	329,40	45,95	15.135,93
31	3006 Grup termic de sudura 28-35kw	15,29	11,00	168,17
32	3006 Grup termic de sudura 28-35kw	192,28	21,51	4.135,96
33	3619 Instalatie de forat si turnat piloti tip celle 42cp	672,50	120,00	80.700,00
34	6702 Macara de fereastr 0,15tf	17,29	20,00	345,82
35	7002 Macara lansator de conducte pe tractor cu senile de peste 15tf	715,54	80,00	57.243,20
36	6737 Macara pe pneuri 80-89,9tf	720,00	80,00	57.600,00
37	4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	1.657,02	12,63	20.928,15
38	4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	10,15	7,84	79,60
39	4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	64,82	3,03	196,41
40	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	11,70	2,79	32,64
41	20000007 Masina de sudura PE cu toate accesoriile	38.909,17	1,20	46.691,00
42	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	1.369,66	30,00	41.089,80
43	4701 Motopompa 6- 8cp	1,98	12,00	23,70
44	4702 Motopompa 9-16cp	2.210,00	14,00	30.940,00
45	4702 Motopompa 9-16cp	180,40	16,00	2.886,33
46	4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	1,83	15,00	27,39

LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

0	1	2	3	4 = 2 x 3
47:382H	Polizor cu disc abraziv	11,70	1,39	16,26
48:4203	Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm	15,62	3,55	55,45
49:20000009	Tirfor 1,5 Tf	8.153,78	3,00	24.461,34
50:20000009	Tirfor 1,5 Tf	11,70	33,26	389,14
51:4030	Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) 500-1000l	37,66	2,72	102,44
52:4029	Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	2,38	3,00	7,14
53:6609	Trolu electric 3,1-5tf	4,69	26,26	123,05
54:20000366	Utilaj de intindere teava	1,69	20,00	33,80
55:3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	126,43	1,64	207,35
56:3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	17,06	2,31	39,41
Total ore utilaje:		61.850,85		
Valoare directa			lei	598.522,83
Recapitulatie			lei	55.064,10
TOTAL			lei	653.586,93
			euro	138.524,64



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV:


„Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt“ ->SF
com. Ion Creanga

Beneficiar:

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

20.06.2019

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA04A35 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.35 km.	15,00	35,00	0,70	0,50	262,50
2	TRA04A025 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dist.2,5 km	33,60	2,50	0,05	4,80	403,20
3	TRA05A05 Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 5	13,67	5,00	0,10	0,50	34,17
4	TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	67,60	30,00	0,60	0,38	760,50
5	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	32,80	10,00	0,20	0,50	164,00
6	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	364,00	15,00	0,30	0,50	2.730,00
7	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	69,41	20,00	0,40	0,14	194,34
8	TRA02A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...10 km.	14,40	10,00	0,20	0,50	72,00
9	TRA02A15 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...15 km.	9,00	15,00	0,30	0,50	67,50
10	TRA02A25 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...25 km.	5,59	25,00	0,50	0,36	50,31
11	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	140,62	10,00	0,20	0,35	492,18
12	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	57,00	15,00	0,30	0,27	228,00
13	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. -hidranti-	201,75	15,00	0,30	0,27	807,01
14	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. -nisip-	27.928,49	15,00	0,30	0,27	111.713,95
15	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. -tub-	2.427,18	15,00	0,30	0,27	9.708,72
16	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	3.843,00	25,00	0,50	0,14	13.450,50
17	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	828,10	25,00	0,50	0,36	7.452,90
18	TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	236,25	35,00	0,70	0,65	5.374,69
19	TRA01A02P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	24.668,82	2,00	0,04	0,65	32.069,47
20	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	243,00	5,00	0,10	0,50	607,50
21	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	244,80	5,00	0,10	0,50	612,00
22	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	16,00	10,00	0,20	0,35	56,00



LISTA cuprinzand costurile privind transporturile

0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Total fara spor					lei	187.311,43
Sporuri deviz					lei	0,00
Valoare directa					lei	187.311,43
Recapitulatie					lei	17.232,65
TOTAL					lei	204.544,08
					euro	43.352,14



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



CUPRINS

OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt”
-->liste cantitati suplimentare

CAPITOLUL

Pagina

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv	1
F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari - cumulat proiect - „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” -->liste cantitati suplimentare	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Conducte de distributie	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Camin de vane si golire	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Hidranti	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Refacere stratificatii rutiere	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Camin bransament	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Subtraversari 14 Buc	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Supraversare 7 buc	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Regulate de presiune	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Terasamente	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Constructii	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Instalatii electrice interioare	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Montaj container statie pompare gata echipat	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Conducte PVC SN8 D=250 mm	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Conducte PVC SN8 D=315 mm	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Conducte de refulare	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Camin de vane	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Subtraversari 1 BUC	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Supraversari	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Caminde racord	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Refacere stratificatii rutiere	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Camin de CANALIZARE	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Subtraversare canalizare ,	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Terasamente	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Instalatii sanitare	1
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Instalatii electrice	1
F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale -	1
Lista echipamente	
F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale -	1
Lista echipamente	
C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale - cumulat proiect - „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” -->liste cantitati suplimentare	1
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - cumulat proiect - „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” -->liste cantitati suplimentare	1
C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - cumulat proiect - „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” -->liste cantitati suplimentare	1
C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile - cumulat proiect - „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” -->liste cantitati suplimentare	1



OBIECTIV:

„Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt“ -->liste cantitati suplimentare
com. Ion Creanga

Beneficiar:

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap/ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
4	Investitia de baza	834.080,75	697.769,99
4.1	Constructii si instalatii	695.690,87	695.690,87
4.1.1	Retea alimentare cu apa	285.140,89	285.140,89
4.1.1.1	Retea apa - cf cantitati suplimentari	275.182,13	275.182,13
4.1.1.2	Statii de pompare Aversti nr. 2	9.958,76	9.958,76
4.1.2	Retea canalizare	410.549,98	410.549,98
4.1.2.1	Retea canalizare - cf cantitati Suplimentare	383.861,17	383.861,17
4.1.2.2	Statii de pompare ape uzate menajere	26.688,81	26.688,81
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.079,13	2.079,13
4.2.1	Retea alimentare cu apa	2.079,13	2.079,13
4.2.1.1	Statii de pompare Aversti nr. 2	2.079,13	2.079,13
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	136.310,76	0,00
4.3.1	Retea alimentare cu apa	43.854,72	0,00
4.3.1.1	Statii de pompare Aversti nr. 2	43.854,72	0,00
4.3.2	Retea canalizare	92.456,04	0,00
4.3.2.1	Statii de pompare ape uzate menajere	92.456,04	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		834.080,75	697.769,99
TVA 19 %		158.475,34	132.576,30
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		992.556,09	830.346,29



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,

OBIECTIV:

„Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” -->liste cantitati suplimentare com. Ion Creanga

Beneficiar:

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	695.690,87
4.1.1	[0004.1] Retea alimentare cu apa	285.140,89
4.1.1.1	[0004.1.1] Retea apa - cf cantitati suplimentari	275.182,13
4.1.1.1.1	[0004.1.1.1] Conducte de distributie	21.957,64
4.1.1.1.2	[0004.1.1.2] Camin de vane si golire	-72.718,43
4.1.1.1.3	[0004.1.1.3] Hidranti	28.325,61
4.1.1.1.4	[0004.1.1.4] Refacere stratificatii rutiere	140.394,73
4.1.1.1.5	[0004.1.1.5] Camin bransament	86.488,55
4.1.1.1.6	[0004.1.1.6] Subtraversari 14 Buc	41.454,80
4.1.1.1.7	[0004.1.1.7] Supraversare 7 buc	29.279,24
4.1.1.1.8	[0004.1.1.8] Regulate de presiune	0,00
4.1.1.2	[0004.1.3] Statii de pompare Aversti nr. 2	9.958,76
4.1.1.2.1	[0004.1.3.1] Terasamente	2.616,52
4.1.1.2.2	[0004.1.3.2] Constructii	3.385,03
4.1.1.2.3	[0004.1.3.3] Instalatii electrice interioare	3.957,20
4.1.2	[0004.2] Retea canalizare	410.549,98
4.1.2.1	[0004.2.1] Retea canalizare - cf cantitati Suplimentare	383.861,17
4.1.2.1.1	[0004.2.1.1] Conducte PVC SN8 D=250 mm	-32.284,01
4.1.2.1.2	[0004.2.1.2] Conducte PVC SN8 D=315 mm	70.790,74
4.1.2.1.3	[0004.2.1.3] Conducte de refulare	-40.482,38
4.1.2.1.4	[0004.2.1.4] Camin de vane	86.280,07
4.1.2.1.5	[0004.2.1.5] Subtraversari 1 BUC	-7.315,55
4.1.2.1.6	[0004.2.1.6] Supraversari	0,00
4.1.2.1.7	[0004.2.1.7] Caminde racord	0,00
4.1.2.1.8	[0004.2.1.8] Refacere stratificatii rutiere	171.817,15
4.1.2.1.9	[0004.2.1.9] Camin de CANALIZARE	0,00
4.1.2.1.10	[0004.2.1.10] Subtraversare canalizare	135.055,16
4.1.2.2	[0004.2.2] Statii de pompare ape uzate menajere	26.688,81
4.1.2.2.1	[0004.2.2.1] Terasamente	10.467,66
4.1.2.2.2	[0004.2.2.2] Instalatii sanitare	4.396,61
4.1.2.2.3	[0004.2.2.3] Instalatii electrice	11.824,54
TOTAL I		695.690,87
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.079,13
4.2.1	[0004.1] Retea alimentare cu apa	2.079,13
4.2.1.1	[0004.1.3] Statii de pompare Aversti nr. 2	2.079,13
4.2.1.1.1	[0004.1.3.4] Montaj container statie pompare gata echipat	2.079,13
TOTAL II		2.079,13
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	136.310,76



1	2	3
4.3.1	[0004.1] Retea alimentare cu apa	43.854,72
4.3.1.1	[0004.1.3] Statii de pompare Aversti nr. 2	43.854,72
4.3.1.1.1	[0004.1.3] Lista echipamente	43.854,72
4.3.2	[0004.2] Retea canalizare	92.456,04
4.3.2.1	[0004.2.2] Statii de pompare ape uzate menajere	92.456,04
4.3.2.1.1	[0004.2.2] Lista echipamente	92.456,04
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
TOTAL III		136.310,76
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
TOTAL IV		0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		834.080,75
TVA 19%:		158.475,34
TOTAL VALOARE:		992.556,09



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,

OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare
OBIECTUL: Retea apa - cf cantitati suplimentari
CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa
STADIUL FIZIC: Conducte de distributie
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	Conducte pehd PE100 PN6, D=63mm	m	145,00	46,10	6.685,00		
			material:	11,84	1.716,98		
			manopera:	27,93	4.050,13		
			utilaj:	2,59	375,70		
			transport:	3,74	542,19		
2	Conducte pehd PE100 PN6, D=75mm	m	22,00	46,77	1.028,90		
			material:	12,78	281,25		
			manopera:	27,65	608,38		
			utilaj:	2,59	57,00		
			transport:	3,74	82,26		
3	Conducte pehd PE100 PN6, D=110mm	m	65,00	46,49	3.021,66		
			material:	19,12	1.243,07		
			manopera:	21,01	1.365,95		
			utilaj:	2,61	169,59		
			transport:	3,74	243,05		
4	Conducte pehd PE100 PN6, D=125 mm	m	-10,00	51,30	-512,98		
			material:	23,20	-232,04		
			manopera:	21,75	-217,46		
			utilaj:	2,61	-26,09		
			transport:	3,74	-37,39		
5	Conducte pehd PE100 PN6, D=140 mm	m	140,00	68,91	9.647,10		
			material:	27,92	3.908,40		
			manopera:	34,09	4.772,66		
			utilaj:	3,16	442,54		
			transport:	3,74	523,50		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
Total Cheltuieli directe:		6.917,66	10.579,66	1.018,74	1.353,62	19.869,68	
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	238,04	0,00	238,04	
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		6.917,66	10.817,71	1.018,74	1.353,62	20.107,73	
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	345,88	540,89	50,94	67,68	1.005,39
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:		7.263,55	11.358,59	1.069,68	1.421,30	21.113,11	
Profit		4,0000 %	290,54	454,34	42,79	56,85	844,52
Total Inclusiv Beneficiu:		7.554,09	11.812,94	1.112,46	1.478,15	21.957,64	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						21.957,64	
TVA:					19,00 %	4.171,95	
TOTAL GENERAL:						26.129,59	

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare
OBIECTUL: Retea apa - cf cantitati suplimentari
CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa
STADIUL FIZIC: Camin de vane si golire
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	Camin de vane si golire (inclusiv vane si fitinguri)	buc	-20,00	3.324,26	-66.485,30	
			material:	2.947,03	-58.940,55	
			manopera:	237,04	-4.740,72	
			utilaj:	140,20	-2.804,03	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		-58.940,55	-4.740,72	-2.804,03	0,00	-66.485,30
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	-106,67	0,00	-106,67
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		-58.940,55	-4.847,38	-2.804,03	0,00	-66.591,97
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	-2.947,03	-242,37	-140,20	0,00
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:		-61.887,58	-5.089,75	-2.944,23	0,00	-69.921,56
Profit		4,0000 %	-2.475,50	-203,59	-117,77	0,00
Total Inclusiv Beneficiu:		-64.363,08	-5.293,34	-3.062,00	0,00	-72.718,43
TOTAL GENERAL (fara TVA):						-72.718,43
TVA:					19,00 %	-13.816,50
TOTAL GENERAL:						-86.534,93



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare
OBIECTUL: Retea apa - cf cantitati suplimentari
CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa
STADIUL FIZIC: Hidranti
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	Hidranti	buc	18,00	1.435,91	25.846,37	
			material:	1.188,79	21.398,25	
			manopera:	229,20	4.125,61	
			utilaj:	0,33	5,98	
			transport:	17,59	316,54	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		21.398,25	4.125,61	5,98	316,54	25.846,37
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	92,83	0,00	92,83
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		21.398,25	4.218,44	5,98	316,54	25.939,20
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	1.069,91	210,92	0,30	1.296,96
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		22.468,16	4.429,36	6,28	332,37	27.236,16
Profit		4,0000 %	898,73	177,17	0,25	1.089,45
Total Inclusiv Beneficiu:		23.366,89	4.606,53	6,53	345,66	28.325,61
TOTAL GENERAL (fara TVA):						28.325,61
TVA:					19,00 %	5.381,87
TOTAL GENERAL:						33.707,47



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare
OBIECTUL: Retea apa - cf cantitati suplimentari
CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa
STADIUL FIZIC: Refacere stratificatii rutiere
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Refacere stratificatii existente	mp	4.353,60	29,36	127.801,00	
			material:	18,03	78.484,52	
			manopera:	7,82	34.026,96	
			utilaj:	3,51	15.289,52	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		78.484,52	34.026,96	15.289,52	0,00	127.801,00
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	765,61	0,00	765,61
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		78.484,52	34.792,56	15.289,52	0,00	128.566,60
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	3.924,23	1.739,63	764,48	6.428,33
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		82.408,75	36.532,19	16.053,99	0,00	134.994,93
Profit		4,0000 %	3.296,35	1.461,29	642,16	5.399,80
Total Inclusiv Beneficiu:		85.705,10	37.993,48	16.696,15	0,00	140.394,73
TOTAL GENERAL (fara TVA):						140.394,73
TVA:				19,00 %		26.675,00
TOTAL GENERAL:						167.069,73



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare
OBIECTUL: Retea apa - cf cantitati suplimentari
CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa
STADIUL FIZIC: Subtraversari 14 Buc
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Subtraversari	buc	5,00	7.557,57	37.787,83	
			material:	1.531,93	7.659,65	
			manopera:	1.550,57	7.752,86	
			utilaj:	4.475,06	22.375,32	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		7.659,65	7.752,86	22.375,32	0,00	37.787,83
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	174,44	0,00	174,44
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			7.659,65	7.927,30	22.375,32	37.962,27
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	382,98	396,36	1.118,77	1.898,11
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:			8.042,64	8.323,66	23.494,09	39.860,38
Profit		4,0000 %	321,71	332,95	939,76	1.594,42
Total Inclusiv Beneficiu:			8.364,34	8.656,61	24.433,85	41.454,80
TOTAL GENERAL (fara TVA):						41.454,80
TVA:					19,00 %	7.876,41
TOTAL GENERAL:						49.331,21



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

20.06.2019

M. Burch

**SALERNO*
KONTROL s.r.l.**
INFANTILI E SISTEMI
L'Amministrazione Unica
Giovanni Lucarelli

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

08.07.2019

M. Bui

SALERNO°
KONTROL s.r.l.
IMPIANTI e SISTEMI
L'Amministrazione unico
Giovani Iniziative

A circular stamp with the text "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top, "DILUCA PROJECT" in the center, "SRL" below it, and "ILFOV ROMANIA" at the bottom. There is a handwritten signature or mark across the bottom of the stamp.

OBIECTIV:

„Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare

OBIECTUL:

Statii de pompare Aversti nr. 2

CAPITOLUL:

Retea alimentare cu apa

STADIUL FIZIC:

Terasamente

Beneficiar:

com. Ion Creanga



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ... pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 MC	0,34	156,00	53,04
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	156,00	53,04	
			transport:	0,00	0,00	
2	TSC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte,executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m si imprastierea lui,in:...teren catg. 3	100 MC	0,34	329,24	111,94
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	329,24	111,94	
			transport:	0,00	0,00	
3	TSC22H1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10 m in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective...TSC20B1 teren catg.3	100 MC	0,68	147,37	100,21
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	147,37	100,21	
			transport:	0,00	0,00	
4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	TONE	122,40	2,50	306,01
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,01	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	2,50	306,00	
5	TSE01D1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren foarte tare	100 MP	0,07	152,08	10,34
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	152,08	10,34	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
6	TSE05C1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg.3	100 MP	0,61	35,23	21,56
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	35,23	21,56	
			transport:	0,00	0,00	
7	TSD07H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 1	100 MC	0,14	480,52	65,35
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	56,66	7,71	
			utilaj:	423,87	57,65	
			transport:	0,00	0,00	
8	TSD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat cu:...cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	MC	4,76	39,28	186,99
			material:	24,63	117,22	
			manopera:	13,91	66,20	
			utilaj:	0,75	3,57	
			transport:	0,00	0,00	
9	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	TONE	9,69	3,50	33,92
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	3,50	33,92	

STADIUL FIZIC: Terasamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
10	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	TONE	0,51	2,50	1,28	
			material:		0,00	0,00	
			manopera:		0,00	0,00	
			utilaj:		0,00	0,00	
			transport:		2,50	1,28	
11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	MC	2,72	49,63	134,99	
			material:		26,28	71,48	
			manopera:		13,22	35,97	
			utilaj:		10,13	27,54	
			transport:		0,00	0,00	
12	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	MC	10,88	46,04	500,95	
			material:		26,28	285,90	
			manopera:		4,22	45,89	
			utilaj:		15,55	169,15	
			transport:		0,00	0,00	
13	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	TONE	30,31	3,50	106,09	
			material:		0,00	0,00	
			manopera:		0,00	0,00	
			utilaj:		0,00	0,00	
			transport:		3,50	106,09	
14	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	TONE	3,16	2,50	7,91	
			material:		0,00	0,00	
			manopera:		0,00	0,00	
			utilaj:		0,00	0,00	
			transport:		2,50	7,91	
15	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	MC	2,72	49,63	134,99	
			material:		26,28	71,48	
			manopera:		13,22	35,97	
			utilaj:		10,13	27,54	
			transport:		0,00	0,00	
16	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	MC	10,88	46,04	500,95	
			material:		26,28	285,90	
			manopera:		4,22	45,89	
			utilaj:		15,55	169,15	
			transport:		0,00	0,00	
17	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	TONE	30,31	3,50	106,09	
			material:		0,00	0,00	
			manopera:		0,00	0,00	
			utilaj:		0,00	0,00	
			transport:		3,50	106,09	
18	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	TONE	3,16	2,50	7,91	
			material:		0,00	0,00	
			manopera:		0,00	0,00	
			utilaj:		0,00	0,00	
			transport:		2,50	7,91	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			831,98	247,98	741,37	569,18	2.390,51
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	5,58	0,00	0,00	5,58
Total Inklusiv Cheltuieli directe:			831,98	253,56	741,37	569,18	2.396,09
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	41,60	12,68	37,07	28,46	119,80
Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:			873,58	266,24	778,44	597,64	2.515,89
Profit		4,0000 %	34,94	10,65	31,14	23,91	100,64
Total Inklusiv Beneficiu:			908,52	276,89	809,57	621,54	2.616,52

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					2.616,52
TVA:				19,00 %	497,14
TOTAL GENERAL:					3.113,66



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” -->liste cantitati suplimentare
OBIECTUL: Statii de pompare Aversti nr. 2
CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa
STADIUL FIZIC: Constructii
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Radier statie pompare						
3	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	1,50	31,97	47,95
			material:	0,03	0,04	
			manopera:	31,12	46,68	
			utilaj:	0,82	1,23	
			transport:	0,00	0,00	
3.1	2100896	Beton de ciment clasa C 10/8 (BC10/B150) cu 317 kg ciment	mc	1,50	175,00	262,50
			material:	175,00	262,50	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
4	CB01A1	Cofraje pentru beton în cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	mp	4,00	18,15	72,60
			material:	4,81	19,25	
			manopera:	13,34	53,35	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
5	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	290,00	3,07	890,36
			material:	2,73	790,83	
			manopera:	0,29	82,65	
			utilaj:	0,06	16,88	
			transport:	0,00	0,00	
5	CC01A2	Montarea armaturilor din otel-beton în fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mortar de ciment	kg	290,00	0,43	123,89
			material:	0,05	14,79	
			manopera:	0,38	109,10	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
6	CA02D1	Turnarea betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime peste 30 cm;	mc	3,90	35,68	139,16
			material:	0,03	0,10	
			manopera:	34,43	134,27	
			utilaj:	1,23	4,80	
			transport:	0,00	0,00	
6.1	2100899	Beton de ciment clasa C 25/20 (BC25/B330) cu 398 kg ciment	mc	3,90	230,00	897,00
			material:	230,00	897,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
7	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	13,20	5,00	66,00
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	5,00	66,00	



STADIUL FIZIC: Constructii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
8	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	8,00	3,50	28,00
			material:		0,00	0,00
			manopera:		0,00	0,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		3,50	28,00
9	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	7,20	5,00	36,00
			material:		0,00	0,00
			manopera:		0,00	0,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		5,00	36,00

Trotuar

1	TSA05D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand peste 1 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pana la 6 m adancime, cu evacuare manuala, la fundatii, subsoluri, canele etc. in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren foarte tare	mc	1,95	35,57	69,36
			material:		0,00	0,00
			manopera:		35,57	69,36
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
2	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	1,95	4,90	9,56
			material:		0,00	0,00
			manopera:		4,90	9,56
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
3	IFB09B2	Strat drenant din balast, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm	mp	15,00	4,34	65,10
			material:		2,06	30,90
			manopera:		2,28	34,20
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
4	CB01A	Cofraje din scânduri de rasinoase pentru turnarea betonului....la monolitizari între elementele prefabricate de planseu si diafragme, inclusiv sprijinirile	mp	2,50	19,38	48,45
			material:		0,00	0,00
			manopera:		19,38	48,45
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
5	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	15,00	7,09	106,37
			material:		1,85	27,71
			manopera:		5,24	78,66
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
5.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1,22	170,00	206,55
6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	3,20	5,00	16,00
			material:		0,00	0,00
			manopera:		0,00	0,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		5,00	16,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		2.249,67	666,28	22,90	146,00	3.084,85
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 5/4					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		2.249,67	681,27	22,90	146,00	3.099,84
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	112,48	34,06	1,15	7,30	154,99
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		2.362,15	715,33	24,05	153,30	3.254,84
Profit	4,0000 %	94,49	28,61	0,96	6,13	130,19
Total Inclusiv Beneficiu:		2.456,64	743,95	25,01	159,43	3.385,03



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					3.385,03
TVA:				19,00 %	643,16
TOTAL GENERAL:					4.028,19



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,




OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare
OBIECTUL: Statii de pompare Aversti nr. 2
CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Instalatii electrice						
1	EC03A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	M	80,00	9,06	724,97
			material:	4,16	332,81	
			manopera:	4,90	392,16	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1	9002327	CABLU CYY-F 3 X 2,5	M	82,40	3,20	263,68
			material:	3,20	263,68	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
2	EC03A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	M	20,00	9,06	181,24
			material:	4,16	83,20	
			manopera:	4,90	98,04	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
2	1534626	CABLU/CONDUCTOR CYY-F 3X1.5	m	20,60	2,25	46,35
			material:	2,25	46,35	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
3	EC03A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	M	20,00	9,06	181,24
			material:	4,16	83,20	
			manopera:	4,90	98,04	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
3	0326198	CABLU CYY-F 3X4	m	20,60	5,29	108,97
			material:	5,29	108,97	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
4	EA12A1	Tub metalic, flexibil, de protectie, neetans cu spirale cu 2 renuri, de forma unui patrulater, tip SPD, având diametrul de 13,5-23mm	M	100,00	3,10	309,66
			material:	0,02	1,86	
			manopera:	3,08	307,80	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
4	7356537	TUB METALIC FLEX.PROT.NEETANS TIP SPD-ROMAN D=20 MM	m	102,50	3,45	353,63
			material:	3,45	353,63	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	



STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
5	EA12B1	Tub metalic, flexibil, de protectie, neetans cu spirale cu 2 renuri, de forma unui patruleter, tip SPD, având diametrul de 29 mm	M	20,00	3,44	68,77
				material:	0,02	0,37
				manopera:	3,42	68,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	7356551	TUB METALIC FLEX.PROT.NEETANS TIP SPD-ROMAN D=25 MM	m	20,50	4,40	90,20
				material:	4,40	90,20
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	EA17A1	Doza de ramificatie si tragere, de tip rotund sau patrat, pentru instalatiile de antena colectiva R + TV si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice, inglobate in beton tip rotund, RIPS, marimea 13,5	BUC	10,00	3,37	33,66
				material:	0,63	6,30
				manopera:	2,74	27,36
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	EA16C1	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata în mediu normal, tip NBU-PG 16	BUC	5,00	3,22	16,08
				material:	0,48	2,40
				manopera:	2,74	13,68
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	7318987	DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16	buc	5,00	3,31	16,55
				material:	3,31	16,55
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	ED01G1	Intrenruptor manual unipolar, constructie normala sau constructie etansa în carcasa de bachelita (antigrn, etc), montat aparent pe dibluri de material plastic	BUC	2,00	3,35	6,70
				material:	0,61	1,22
				manopera:	2,74	5,47
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	5519173	INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR SIMBOL 0520 25A ROTATIV	buc	2,02	5,00	10,10
				material:	5,00	10,10
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9	EE12B1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri de material plastic	BUC	1,00	7,50	7,50
				material:	0,55	0,55
				manopera:	6,95	6,95
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9	5720001	CORP DE ILUMINAT EVACUARE LED, 2W, ETANS, 230V/50HZ IP65	buc	1,00	115,00	115,35
				material:	115,00	115,35
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	EE12B1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri de material plastic	BUC	1,00	7,50	7,50
				material:	0,55	0,55
				manopera:	6,95	6,95
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	5102504	CORP DE ILUMINAT LED, 40W, ETANS, 230V/50HZ IP65	buc	1,00	65,00	65,20
				material:	65,00	65,20
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00



STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
11	EE12B1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri de material plastic	BUC	1,00	7,50	7,50
			material:	0,55	0,55	
			manopera:	6,95	6,95	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
11	5102554	CORP DE ILUMINAT LED, ECHIPAT CU SURSA DE SECURITATE, 40W	buc	1,00	65,00	65,20
			material:	65,00	65,20	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	


Instalatii exterioare

12	EE10XA	Reflector,proiector,far,montat pe suport existent cu pozitie fixa	BUC	2,00	13,68	27,36
			material:		0,00	0,00
			manopera:		13,68	27,36
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
12	5103675	PROIECTOR LED CU SENZOR CREPUSCULAR DE MISCARE SI TIMER 50W	buc	2,01	69,49	139,67
			material:		69,49	139,67
			manopera:		0,00	0,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
13	EF02XA	Tablou electric format panou,dulap sau pupitru,gata echpat,avind greutatea pina la 300 kg	BUC	1,00	180,27	180,27
			material:		32,07	32,07
			manopera:		148,20	148,20
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
14	EG05B1	Conducta de captare, montata pe acoperis cu carton asfaltat, conducta fiind din banda din otel zincata, de 25x4 mm	M	15,00	25,84	387,64
			material:		17,41	261,10
			manopera:		8,44	126,54
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
15	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV	BUC	1,00	27,05	27,05
			material:		0,00	0,00
			manopera:		8,78	8,78
			utilaj:		18,27	18,27
			transport:		0,00	0,00
16	EH05C1	Încercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice	BUC	1,00	149,19	149,19
			material:		0,00	0,00
			manopera:		105,34	105,34
			utilaj:		43,85	43,85
			transport:		0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		2.081,08	1.448,03	62,13	0,00	3.591,23
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 5/4					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	32,58	0,00	0,00	32,58
Total Inklusiv Cheltulell directe:		2.081,08	1.480,61	62,13	0,00	3.623,81
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	104,05	74,03	3,11	0,00	181,19
Total Inklusiv Cheltulell Indirecte:		2.185,13	1.554,64	65,23	0,00	3.805,00
Profit	4,0000 %	87,41	62,19	2,61	0,00	152,20
Total Inklusiv Beneficiu:		2.272,54	1.616,82	67,84	0,00	3.957,20



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					3.957,20
TVA:				19,00 %	751,87
TOTAL GENERAL:					4.709,07



[Handwritten signature]

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,




OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare
OBIECTUL: Statii de pompare Aversti nr. 2
CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa
STADIUL FIZIC: Montaj container statie pompare gata echipat
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RpVC26A# MONTARE CONTAINER	buc	1,00	138,03	138,03	
			material:	50,39	50,39	
			manopera:	68,97	68,97	
			utilaj:	18,67	18,67	
			transport:	0,00	0,00	
2	A37A1# VERIFICARE STATIE POMPARE	buc	1,00	32,51	32,51	
			material:	2,87	2,87	
			manopera:	29,64	29,64	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
3	M7G02B1 Energie electrica pentru probe la term. montaj. Instalatie anexe de...termoficare sau de tratare a apei	kw	0,04	3,67	0,15	
			material:	3,67	0,15	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
4	M7G01C1 FORTE DE MUNCA PT.PROBE LA TERM.MONTAJ INSTALATIEI DE CLORINARE	buc	1,00	1.094,40	1.094,40	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	1.094,40	1.094,40	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1	MDTC4641050 Transport utilaj...50km-65123003-automacara 0,045-0,059mn,h. max. 6,5m,des. max. 5,5m,moment max. 15tfm	buc	1,00	0,05	0,05	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,05	0,05	
			transport:	0,00	0,00	
2	MDTA4623A1 Montarea...completa utilaj-65121002-macara pe pneuri de 0,10-0,149 mn(10-14,9tf)	buc	1,00	0,74	0,74	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,74	0,74	
			transport:	0,00	0,00	
3	AUT6751 Automacara 5tf,hma=6,5m,deschidere max=5,5m	ora	8,00	60,00	480,00	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	60,00	480,00	
			transport:	0,00	0,00	
4	TRA04A35 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.35 km.	tona	7,50	17,50	131,25	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	17,50	131,25	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		53,40	1.193,01	499,46	131,25	1.877,12



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:					
Recap 1 ianuarie 2018 5/4					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	26,84	0,00	0,00
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		53,40	1.219,85	499,46	131,25
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	2,67	60,99	24,97	6,56
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		56,07	1.280,85	524,43	137,81
Profit	4,0000 %	2,24	51,23	20,98	5,51
Total Inclusiv Beneficiu:		58,31	1.332,08	545,41	143,33
TOTAL GENERAL (fara TVA):					2.079,13
TVA:				19,00 %	395,03
TOTAL GENERAL:					2.474,16



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” -->liste cantitati suplimentare
OBIECTUL: Retea canalizare - cf cantitati Suplimentare
CAPITOLUL: Retea canalizare
STADIUL FIZIC: Conducte PVC SN8 D=250 mm
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Conducte PVC SN8 D=250 mm	m	-453,00	64,66	-29.290,65	
			material:	33,77	-15.296,93	
			manopera:	26,83	-12.153,76	
			utilaj:	4,08	-1.839,97	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		-15.296,93	-12.153,76	-1.839,97	0,00	-29.290,65
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	-273,46	0,00	0,00	-273,46
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		-15.296,93	-12.427,21	-1.839,97	0,00	-29.564,11
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	-764,85	-621,36	-92,00	0,00	-1.478,21
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:		-16.061,77	-13.048,58	-1.931,97	0,00	-31.042,32
Profit	4,0000 %	-642,47	-521,94	-77,28	0,00	-1.241,69
Total Inclusiv Beneficiu:		-16.704,24	-13.570,52	-2.009,25	0,00	-32.284,01
TOTAL GENERAL (fara TVA):						-32.284,01
TVA:				19,00 %		-6.133,96
TOTAL GENERAL:						-38.417,97



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare
OBIECTUL: Retea canalizare - cf cantitati Suplimentare
CAPITOLUL: Retea canalizare
STADIUL FIZIC: Conducte PVC SN8 D=315 mm
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Conducte PVC SN8 D=315 mm	m	784,00	82,09	64.357,83	
			material:	51,45	40.335,27	
			manopera:	26,58	20.838,05	
			utilaj:	4,06	3.184,51	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		40.335,27	20.838,05	3.184,51	0,00	64.357,83
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	468,86	0,00	0,00	468,86
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		40.335,27	21.306,90	3.184,51	0,00	64.826,69
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	2.016,76	1.065,35	159,23	0,00	3.241,33
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:		42.352,03	22.372,25	3.343,74	0,00	68.068,02
Profit	4,0000 %	1.694,08	894,89	133,75	0,00	2.722,72
Total Inclusiv Beneficiu:		44.046,12	23.267,14	3.477,49	0,00	70.790,74
TOTAL GENERAL (fara TVA):						70.790,74
TVA:				19,00 %		13.450,24
TOTAL GENERAL:						84.240,98



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare
OBIECTUL: Retea canalizare - cf cantitati Suplimentare
CAPITOLUL: Retea canalizare
STADIUL FIZIC: Conducte de refulare
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -


20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	Conducte pehd PE100 PN6, D=90mm	m	material: manopera: utilaj: transport:	20,55 29,22 2,59 3,74			
2	Conducte pehd PE100 PN6, D=110mm	m	-754,00 material: manopera: utilaj: transport:	48,69 21,33 21,01 2,61 3,74	-36.715,32 -16.085,93 -15.842,77 -1.967,20 -2.819,41		
3	Conducte pehd PE100 PN6, D=140 mm	m	material: manopera: utilaj: transport:	30,10 34,09 3,16 3,74			
4	Conducte pehd PE100 PN10, D=140 mm	m	material: manopera: utilaj: transport:	30,38 34,09 3,16 3,74			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			-16.085,93	-15.842,77	-1.967,20	-2.819,41	-36.715,32
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	-356,46	0,00	0,00	-356,46
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			-16.085,93	-16.199,23	-1.967,20	-2.819,41	-37.071,78
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	-804,30	-809,96	-98,36	-140,97	-1.853,59
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:			-16.890,23	-17.009,19	-2.065,56	-2.960,38	-38.925,37
Profit		4,0000 %	-675,61	-680,37	-82,62	-118,42	-1.557,01
Total Inclusiv Beneficiu:			-17.565,84	-17.689,56	-2.148,18	-3.078,80	-40.482,38
TOTAL GENERAL (fara TVA):							-40.482,38
TVA:					19,00 %		-7.691,65
TOTAL GENERAL:							-48.174,03

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare
OBIECTUL: Retea canalizare - cf cantitati Suplimentare
CAPITOLUL: Retea canalizare
STADIUL FIZIC: Camin de vane
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -


20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	Camin de vane (inclusiv vane si fittinguri)	buc	26,00	3.034,15	78.887,99	
			material:	2.683,59	69.773,39	
			manopera:	210,36	5.469,35	
			utilaj:	140,20	3.645,24	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		69.773,39	5.469,35	3.645,24	0,00	78.887,99
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	123,06	0,00	123,06
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		69.773,39	5.592,41	3.645,24	0,00	79.011,05
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	3.488,67	279,62	182,26	3.950,55
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:		73.262,06	5.872,03	3.827,50	0,00	82.961,60
Profit		4,0000 %	2.930,48	234,88	153,10	3.318,46
Total Inclusiv Beneficiu:		76.192,55	6.106,92	3.980,60	0,00	86.280,07
TOTAL GENERAL (fara TVA):						86.280,07
TVA:					19,00 %	16.393,21
TOTAL GENERAL:						102.673,28

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare
OBIECTUL: Retea canalizare - cf cantitati Suplimentare
CAPITOLUL: Retea canalizare
STADIUL FIZIC: Subtraversari 1 BUC
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
	Subtraversari	buc	-1,00	6.668,44	-6.668,44		
			material:	1.351,70	-1.351,70		
			manopera:	1.368,15	-1.368,15		
			utilaj:	3.948,59	-3.948,59		
			transport:	0,00	0,00		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
Total Cheltuieli directe:		-1.351,70	-1.368,15	-3.948,59	0,00	-6.668,44	
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	-30,78	0,00	-30,78	
Total Inklusiv Cheltuieli directe:		-1.351,70	-1.398,93	-3.948,59	0,00	-6.699,22	
	Cheltuieli indirecte	5,0000 %	-67,59	-69,95	-197,43	0,00	-334,96
Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:		-1.419,29	-1.468,88	-4.146,02	0,00	-7.034,19	
	Profit	4,0000 %	-56,77	-58,76	-165,84	0,00	-281,37
Total Inklusiv Beneficiu:		-1.476,06	-1.527,64	-4.311,86	0,00	-7.315,55	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						-7.315,55	
TVA:					19,00 %	-1.389,95	
TOTAL GENERAL:						-8.705,51	

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

20.06.2019

M. B.

 **SALENO®
KONTROL** s.r.l.
IMPIANTI & SISTEMI
L'Amministratore Unico
GIULIO VITTI A&C S.p.A.

A circular stamp with the text "SOCIETATEA COMERCIALA DILUCA PROJECT" around the top and "ILFOV - ROMANIA" around the bottom. A small star is visible on the left side of the stamp.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

20.06.2019

ph. Burchi

**SALERNO*
KONTROL** S.p.A.
L'Amministrazione e i Sistemi
Giovanni Macisio

A circular stamp with the text "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top, "BILUCA PROJECT" in the center, and "ROMANIA" at the bottom. The stamp is slightly tilted and has a textured, ink-like appearance.

OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare

OBIECTUL: Retea canalizare - cf cantitati Suplimentare

CAPITOLUL: Retea canalizare

STADIUL FIZIC: Refacere stratificatii rutiere

Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Refacere stratificatii existente	mp	5.328,00	29,36	156.404,75	
			material:	18,03	96.050,52	
			manopera:	7,82	41.642,69	
			utilaj:	3,51	18.711,54	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		96.050,52	41.642,69	18.711,54	0,00	156.404,75
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	936,96	0,00	0,00	936,96
Total Inklusiv Cheltuieli directe:		96.050,52	42.579,65	18.711,54	0,00	157.341,71
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	4.802,53	2.128,98	935,58	0,00	7.867,09
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		100.853,05	44.708,64	19.647,11	0,00	165.208,79
Profit	4,0000 %	4.034,12	1.788,35	785,88	0,00	6.608,35
Total Inklusiv Beneficiu:		104.887,17	46.496,98	20.433,00	0,00	171.817,15
TOTAL GENERAL (fara TVA):						171.817,15
TVA:				19,00 %		32.645,26
TOTAL GENERAL:						204.462,40

Ph. Burchi

SALERNO KONTROL S.R.L.
IMPIANTI & SISTEMI
L'Amministratore unico
Giovanni Luciani

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” -->liste cantitati suplimentare
OBIECTUL: Retea canalizare - cf cantitati Suplimentare
CAPITOLUL: Retea canalizare
STADIUL FIZIC: Camin de CANALIZARE
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Camin de vizitare h<2 m	buc				
			material:	736,00		
			manopera:	23,37		
			utilaj:	0,00		
			transport:	0,00		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli indirecte	5,0000 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:			0,00	0,00	0,00	0,00
	Profit	4,0000 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inclusiv Beneficiu:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						0,00
TVA:					19,00 %	0,00
TOTAL GENERAL:						0,00

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare
OBIECTUL: Retea canalizare - cf cantitati Suplimentare
CAPITOLUL: Retea canalizare
STADIUL FIZIC: Subtraversare canalizare ,
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -



20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Subtraversari canalizare	buc	9,00	13.687,11	123.183,97	
			material:	3.310,54	29.794,90	
			manopera:	2.434,15	21.907,37	
			utilaj:	7.942,41	71.481,70	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		29.794,90	21.907,37	71.481,70	0,00	123.183,97
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	492,92	0,00	492,92
Total inclusiv Cheltuieli directe:		29.794,90	22.400,28	71.481,70	0,00	123.676,88
	Cheltuieli indirecte	5,0000 %	1.489,74	1.120,01	3.574,09	0,00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		31.284,64	23.520,30	75.055,79	0,00	129.860,73
	Profit	4,0000 %	1.251,39	940,81	3.002,23	0,00
Total inclusiv Beneficiu:		32.536,03	24.461,11	78.058,02	0,00	135.055,16
TOTAL GENERAL (fara TVA):						135.055,16
TVA:					19,00 %	25.660,48
TOTAL GENERAL:						160.715,63

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare

OBIECTUL: Statii de pompare ape uzate menajere

CAPITOLUL: Retea canalizare

STADIUL FIZIC: Terasamente

Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Terasamente SPAU 1-13	buc	2,00	4.758,98	9.517,96	
			material:	199,59	399,17	
			manopera:	1.506,89	3.013,78	
			utilaj:	2.527,80	5.055,61	
			transport:	524,70	1.049,40	
	procent	matoral	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		399,17	3.013,78	5.055,61	1.049,40	9.517,96
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	67,81	0,00	67,81
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			399,17	3.081,59	5.055,61	9.585,77
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	19,96	154,08	252,78	479,29
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			419,13	3.235,67	5.308,39	10.065,06
Profit		4,0000 %	16,77	129,43	212,34	402,60
Total Inclusiv Beneficiu:			435,90	3.365,10	5.520,72	10.467,66
TOTAL GENERAL (fara TVA):						10.467,66
TVA:					19,00 %	1.988,86
TOTAL GENERAL:						12.456,52

M. Buhă

SALERNO* KONTROL S.R.L.
L'Attivita' di Progettazione e Sistemistica
Giovanni Iacullo

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,




OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare
OBIECTUL: Statii de pompare ape uzate menajere
CAPITOLUL: Retea canalizare
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Instalatii hidromecanice SPAU	buc	2,00	2.004,56	4.009,12	
			material:	1.318,11	2.636,23	
			manopera:	379,49	758,98	
			utilaj:	306,96	613,91	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		2.636,23	758,98	613,91	0,00	4.009,12
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	17,08	0,00	17,08
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		2.636,23	776,06	613,91	0,00	4.026,20
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	131,81	38,80	30,70	201,31
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:		2.768,04	814,86	644,61	0,00	4.227,51
Profit		4,0000 %	110,72	32,59	25,78	169,10
Total Inclusiv Beneficiu:		2.878,76	847,45	670,39	0,00	4.396,61
TOTAL GENERAL (fara TVA):						4.396,61
TVA:					19,00 %	835,36
TOTAL GENERAL:						5.231,96



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare
OBIECTUL: Statii de pompare ape uzate menajere
CAPITOLUL: Retea canalizare
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
Beneficiar: com. Ion Creanga

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

20.06.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	Priza de pamant SPAU	buc	2,00	1.187,60	2.375,21	
			material:	366,05	732,09	
			manopera:	818,92	1.637,83	
			utilaj:	2,64	5,28	
			transport:	0,00	0,00	
	Instalatii electrice si automatizare la statia de pompare SPAU	buc	2,00	1.734,21	3.468,42	
			material:	1.225,70	2.451,40	
			manopera:	396,25	792,49	
			utilaj:	110,46	220,93	
			transport:	1,80	3,60	
	Imprejmuiiri	buc	2,00	2.444,31	4.888,61	
			material:	1.378,54	2.757,09	
			manopera:	920,24	1.840,47	
			utilaj:	36,35	72,71	
			transport:	109,17	218,34	
Total Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	utilaj	transport
			5.940,59	4.270,80	298,92	221,94
Recapitulatia:		Recap 1 Ianuarie 2018 5/4				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	96,09	0,00	0,00
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			5.940,59	4.366,89	298,92	221,94
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	297,03	218,34	14,95	11,10
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			6.237,62	4.585,23	313,86	233,04
Profit		4,0000 %	249,50	183,41	12,55	9,32
Total Inclusiv Beneficiu:			6.487,12	4.768,64	326,42	242,36
TOTAL GENERAL (fara TVA):						11.824,54
TVA:					19,00 %	2.246,66
TOTAL GENERAL:						14.071,20

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,


Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare
 OBIECTUL: Statii de pompare Averst nr. 2
 CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa
 LISTA: Lista echipamente
 Beneficiar: com. Ion Creanga

**F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
 la data de 20.06.2019**


Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar - lei/um -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	Container statie de pompare gata echipat, cu dimensiuni de 6.08 x 2.40 x 2.40 m(H), echipat cu 2 pompe (1A+1R) Qpompa , 10,00 l/s, Hp = 80 mca	buc	1,00	43.854,72	43.854,72 3D CONFORT Bucuresti		
TOTAL:				lei	43.854,72		
TVA:				euro	9.294,80		
TOTAL cu TVA:				lei	8.332,40		
				lei	52.187,12		



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,



Director General,



OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare
OBIECTUL: Stati de pompare ape uzate menajere
CAPITOLUL: Retea canalizare
LISTA: Lista echipamente
Beneficiar: com. Ion Creanga

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
la data de 20.06.2019

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar - lei/um -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	SPAU 12 (str. Cezar Petrescu), Qorar max=0,50, Hpompare=2	buc	1,00	47.407,57	47.407,57	SC HIDRONIC SRL -Cluj Napoca	Fisa tehnica nr. 2,6
2	SPAU 13 (str. Mosilor), Qorar max=0,50, Hpompare=2	buc	1,00	45.048,47	45.048,47	SC HIDRONIC SRL -Cluj Napoca	Fisa tehnica nr. 2,4
TOTAL:					lei	92.456,04	
TVA:					euro	19.595,62	
TOTAL cu TVA:					lei	17.566,65	
					lei	110.022,68	



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,


Director General,

OBIECTIV:

„Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare com. Ion Creanga

Beneficiar:

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**



20.06.2019

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR17	buc	12,00	22,29	267,48	Pret de referinta	
2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	80,37	0,25	20,09	DataConstruct	
3	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	7,06	0,25	1,77	Pret de referinta	
4	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	-12,23	0,25	-3,06	DataConstruct	
5	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	98,17	0,25	24,54	Pret de referinta	
6	6433807 Armatura in prefabr beton pc 60 p6ste 10 mm barem	kg	36,00	2,80	100,80	VASION	
7	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	2,25	20,00	45,00	Pret de referinta	
8	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	37,20	20,00	744,08	DataConstruct	
9	3704865 Banda aluminiu 1 x 25 s5681	kg	0,02	3,30	0,07	Pret de referinta	
10	3704841 Banda aluminiu M 1 x 10 al99 s5681	kg	0,12	18,55	2,23	DataConstruct	
11	1029446 BANDA AVERTIZARE APA 10cmx0,04mm (rola 200m)	m	28,60	0,80	22,88		
12	9000002 Banda avertizare apa 12 cm doua fire sinusoidale inox	m	-392,00	0,45	-176,40	Material generic	
13	6701024 Banda de marcaj	m	103,68	0,42	43,55	Pret de referinta	
14	3700285 Banda din otel lam.cald s908 3 x 20 OL 37-1n	kg	0,53	2,80	1,47	DataConstruct	
15	3701215 Banda din otel lam.cald s908 4 x 20 OL 37-1k	kg	2,25	2,80	6,30	DataConstruct	
16	3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x 25 OL 37-1n	kg	12,15	2,80	34,02	DataConstruct	
17	3700340 Banda din otel laminat la cald, stas 908, 3x25 mm OL 37-1n	kg	11,52	2,80	32,26	Pret de referinta	
18	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	0,60	0,35	0,21	DataConstruct	
19	6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	0,32	4,00	1,28	DataConstruct	
20	7106234 Benzina auto CO/R 75	kg	59,00	4,00	236,00	DataConstruct	
21	6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	0,40	4,00	1,61	DataConstruct	
22	6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	0,36	4,00	1,44	PECO	
23	2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1,22	170,00	206,55	DataConstruct	
24	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	997,20	175,00	174.510,84	Pret de referinta	
25	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	35,40	175,00	6.195,00	VASION	
26	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	6,81	236,00	1.608,31	DataConstruct	
27	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	1,81	170,00	308,45	Pret de referinta	
28	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	2,30	175,00	402,50	Pret de referinta	
29	2100896 Beton de ciment clasa C 10/8 (BC10/B150) cu 317 kg ciment	mc	1,50	175,00	262,50	VASION	
30	2100899 Beton de ciment clasa C 25/20 (BC25/B330) cu 398 kg ciment	mc	3,90	230,00	897,00	VASION	
31	2100914 Beton marfa clasa C 25/20 (BC25/B330)	mc	9,53	230,00	2.190,89	Pret de referinta	
32	2100908 Beton marfa clasa C 4/5 (BC 5/ B 75)	mc	4,80	152,00	729,60	Pret de referinta	


LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
33	2958953 Bile manele lmin = 9m; dmin = 16cm	mc	0,04	605,00	26,14	DataConstruct	
34	2958953 Bile manele lmin = 9m; dmin = 16cm	mc	0,60	605,00	363,73	Pret de referinta	
35	20019501 Bile-manele rasinoase D=15-18 cm	mc	0,09	605,00	56,63	Pret de referinta	
36	2600220 Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	kg	1,28	2,20	2,81	DataConstruct	
37	2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	7,80	2,20	17,16	VASION	
38	7106019 Bitum ptr. protectia conductelor metalice ingropate (SP- 95)	kg	3.424,15	2,20	7.533,13	DataConstruct	
39	6310225 Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,20	12,00	14,40	Pret de referinta	
40	7306661 Bumbac de sters	kg	0,98	1,79	1,75	Pret de referinta	
41	7306661 Bumbac de sters	kg	0,05	3,00	0,15	DataConstruct	
42	4812669 Cablu CSYY masiv 9 x 1,5 s 8779	m	14,28	8,51	121,52	Pret de referinta	
43	9002327 CABLU CYY-F 3 X 2,5	M	82,40	3,20	263,68	ELECTROPLAST Bistrita	
44	0326198 CABLU CYY-F 3X4	m	20,60	5,29	108,97	PROEURO ELECTRONIC TRADE Pitesti	
45	1038386 Cablu nearmat cupru CYY-F 5X4	buc	28,56	8,30	237,05		
46	1534626 CABLU/CONDUCTOR CYY-F 3X1.5	m	20,60	2,25	46,35	PRES COM Brasov	
47	01201A6 CAMIN BRANSAMENT COMPLET ECHIPAT, INCLUSIV CAPAC Dn 800 mm	buc	96,00	506,00	48.576,00	Material generic	
48	4203741 Capac cu rama material compozit	buc	6,00	184,00	1.104,00	FUSION	
49	20019543 Capat flansa apa/gaz pe100 d. 63 sdr17	buc	12,00	11,52	138,24	Pret de referinta	
50	20019548 Capat flansa apa/gaz pe100 d.110 sdr17	buc	4,00	34,51	138,04	Pret de referinta	
51	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	0,60	1,13	0,68	Pret de referinta	
52	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	0,76	4,94	3,75	DataConstruct	
53	7106609 Carbura de calciu tehnica	kg	26,55	0,21	5,58	DataConstruct	
54	7106611 Carpe de sters din orice culoare	kg	88,50	0,19	16,82	DataConstruct	
55	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0,06	1,81	0,11	Pret de referinta	
56	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0,01	2,58	0,03	DataConstruct	
57	7308451 Carton pentru izolatii electrice tip t1160g/mp 700x1000x1mm	kg	0,02	3,00	0,06	Pret de referinta	
58	7308499 Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc	buc	378,00	0,24	90,72	DataConstruct	
59	6102484 Chit carbadez a.0 nii 5950-78	kg	0,05	85,22	4,09	DataConstruct	
60	6101337 Chit de cutit alb 1522 c.101-2 stas 6592-80	kg	0,72	6,32	4,55	Pret de referinta	
61	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	240,00	0,38	91,20	DataConstruct	
62	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	221,36	0,38	84,12	DataConstruct	
63	7309637 Cloramina b	kg	-0,38	12,00	-4,61	DataConstruct	
64	6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0,16	6,00	0,98	DataConstruct	
65	6309886 Confecție metalice inglobate in beton	kg	200,00	4,00	800,00	Pret de referinta	
66	6305098 Consola din otel lat 50x5 mm	kg	18,00	4,00	72,00	DataConstruct	
67	5720001 CORP DE ILUMINAT EVACUARE LED, 2W, ETANS, 230V/50HZ IP65	buc	1,00	115,00	115,35	DataConstruct	
68	5102504 CORP DE ILUMINAT LED, 40W, ETANS, 230V/50HZ IP65	buc	1,00	65,00	65,20	DataConstruct	
69	5102554 CORP DE ILUMINAT LED, ECHIPAT CU SURSA DE SECURITATE, 40W	buc	1,00	65,00	65,20	DataConstruct	



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
70	20020205 Cot 45°electrosudabil d. 63	buc	4,00	75,00	300,00	Pret de referinta	
71	14248552 Cot 90° pe100 d 63 sdr11 injectat	buc	4,00	28,00	112,00		
72	20020215 Cot 90°electrosudabil d. 63	buc	4,00	65,00	260,00	Pret de referinta	
73	4108068 Cot cu picior flansa+mufa pn 10 s1875 DN= 100	buc	18,00	156,00	2.808,00	Material generic	
74	6712590 Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 90 tip g s7175	buc	0,73	10,96	8,03	DataConstruct	
75	5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	3,24	3,00	9,71	VASION	
76	5887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL 34 s 2111	kg	11,02	3,00	33,06	DEDEMAN	
77	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	2,93	4,00	11,72	DataConstruct	
78	5887855 Cuie cu cap plat tip B 2 x 20 OL 34 s 2111	kg	0,02	3,80	0,09	Pret de referinta	
79	7312440 CUTIE CU ECLISA DE SEPARATLE SIMBOL CES.	buc	4,00	31,78	127,12	DataConstruct	
80	7313107 Cutie prat.fonta pentru hydr.subt.rama+caoac,dn 100	buc	18,00	87,00	1.566,00	Material generic	
81	7315789 Decofrol	kg	2,28	19,20	43,78	DataConstruct	
82	2961193 Deseuri de lemn	tona	0,24	46,19	11,12	Pret de referinta	
83	6313306 Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 8	buc	8,00	1,72	13,76	DataConstruct	
84	6719251 Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75	buc	20,00	0,20	4,00	DataConstruct	
85	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	0,41	6,53	2,68	DataConstruct	
86	6109200 Diluant 406, d.004-13, ni 1708-61	kg	0,78	5,00	3,88	Pret de referinta	
87	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	59,40	0,12	7,16	DEDEMAN	
88	2806616 Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	buc	43,50	0,10	4,35	DataConstruct	
89	7318987 DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16	buc	5,00	3,31	16,55	DataConstruct	
90	7319321 Doza ramif.pt.tub.protej.tip. rotund simb.rip mar. 13	buc	10,00	0,52	5,20	DataConstruct	
91	7319369 Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	14,40	5,00	72,00	DataConstruct	
92	2917685 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	mc	2,73	600,00	1.636,22	DataConstruct	
93	2904339 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,01	600,00	5,76	DataConstruct	
94	2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,07	600,00	44,16	DataConstruct	
95	2904418 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942	mc	0,04	600,00	21,60	DataConstruct	
96	5901261 Electrode stas 1125/2 tip e51.5a1 1 dxi 5x450 mm	kg	1,30	6,80	8,87	DataConstruct	
97	5901261 Electrode stas 1125/2 tip e51.5a1 1 dxi 5x450 mm	kg	0,12	6,80	0,82	DEDEMAN	
98	7106225 Electrode sud. OL e50.24.13/rg.2.1 D = 4,00mm	kg	81,20	6,80	552,16	DataConstruct	
99	5900358 Electrode sud.ol s.7240-69 e42.26.13/bg.22fe D = 2,50mm	kg	1,40	6,80	9,52	DataConstruct	
100	5900712 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5	kg	0,30	6,80	2,04	DEDEMAN	
101	5900839 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e48t superextra 4	kg	0,70	6,80	4,76	Pret de referinta	
102	5901340 Electrode sud.ol.slab aliat s 1125/2 e50b 4	kg	2,10	6,80	14,28	Pret de referinta	
103	5901235 Electrode sud.otel s 1125/2 e51.2r 2x350 inv.	kg	1,20	6,80	8,16	Pret de referinta	
104	6202727 Energie electrica la contor pentru consumatori forta	kwh	1,00	0,51	0,51	DataConstruct	
105	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	2,69	0,51	1,37	DataConstruct	
106	6718400 Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (200x20x2) fpb 1	buc	12,00	5,15	61,80	Pret de referinta	
107	6303791 Ferma zabrele din profile deschid 20-30m g2 - 5 t	kg	2.800,00	3,90	10.920,00	Pret de referinta	




LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
108	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	4,37	0,22	0,96	DataConstruct	
109	20019587 Flansa libera ol.d.110 pn10	buc	16,00	66,00	1.056,00	Pret de referinta	
110	20019589 Flansa libera ol.d. 63 pn10	buc	12,00	55,00	660,00	Pret de referinta	
111	4400791 Flansa plata pn 6 50- 60 OL 37-2 et pu s 8012	buc	8,00	13,08	104,64	Pret de referinta	
112	7322926 Fringhie -gudronata din fuior de cinepa	kg	0,05	9,61	0,46	DataConstruct	
113	7322940 Fuior cinepa	kg	-2,10	6,92	-14,53	Pret de referinta	
114	6601820 Garnitura cauciuc cu inser.tip1 21-40%pinza fis.2-3 toli	kg	0,80	41,35	33,08	DataConstruct	
115	6607587 Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 D = 100 M 100-500 g2x4 s1733	buc	18,00	5,65	101,70	DataConstruct	
116	6100515 Grund email perclorvinil. sr.4070 ni 6498-75	kg	2,78	11,00	30,53	Pret de referinta	
117	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	3,38	11,00	37,13	DataConstruct	
118	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	-4,50	11,00	-49,50	Pret de referinta	
119	6100797 Grund miniu anticoroziv g.355-3 ntr 1703-80	kg	0,30	11,00	3,30	DataConstruct	
120	7106020 Grund ptr. protectie conducte metal. ingropate	kg	13,30	11,00	146,30	DataConstruct	
121	7106020 Grund ptr. protectie conducte metal. ingropate	kg	47,25	12,00	567,00	DataConstruct	
122	6100498 Grund rosu oxid perclorvinil. sr.4070 ntr 6898-75	kg	8,33	11,00	91,58	Pret de referinta	
123	7324340 Hidrant subteran incendiu corp fonta DN100 s695	buc	18,00	800,00	14.400,00	Material generic	
124	6001654 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 16 s1581	buc	2,40	0,23	0,55	Pret de referinta	
125	6001678 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581	buc	6,17	0,57	3,52	DataConstruct	
126	6200303 Huila scop. ener. mixta gran. 0- 80 mm s 1931	kg	6,00	0,35	2,10	Pret de referinta	
127	6601545 Inel cauc.pt.etans.tub ropafs tip prin infas.dn 50	buc	16,16	1,82	29,41	Pret de referinta	
128	5519173 INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR SIMBOL 0520 25A ROTATIV	buc	2,02	5,00	10,10	DataConstruct	
129	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0,50	2,20	1,10	DataConstruct	
130	2958990 Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	kg	495,26	0,20	99,05	DEDEMAN	
131	2901052 Lemn foc rasinoase deseuri	tona	0,00	600,00	2,16	Depozit	
132	2900888 Lemn rot cons rur coj fag l min 1m D sub min18cm s4342	mc	0,52	600,00	309,22	DataConstruct	
133	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,10	600,00	60,44	DataConstruct	
134	6310952 Miner si silduri pentru usi	buc	1,20	30,79	36,95	Pret de referinta	
135	2101150 Mortar hidroizolant masterseal 501	kg	0,12	5,60	0,69	DEDEMAN	
136	7106236 Motorina aditivata pct. congelare -25	l	170,00	5,00	850,00	DataConstruct	
137	7330399 Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata, coli	kg	0,40	3,00	1,20	DataConstruct	
138	20020225 Mufa electrosudabila <safekit> pehd d. 63	buc	6,00	12,00	72,00	Pret de referinta	
139	20020228 Mufa electrosudabila <safekit> pehd d. 110	buc	12,00	33,00	396,00	Pret de referinta	
140	6713489 Mufa PVC tip g DN 90 nii 2167	buc	4,03	5,94	23,94	DataConstruct	
141	2206751 Nisip cuartos de riu spalati si sortati 2-3 mm s 1667	mc	0,87	42,00	36,46	Pret de referinta	
142	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	75,15	20,50	1.540,52	DataConstruct	
143	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	16,92	20,50	346,86	Pret de referinta	
144	2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	60,60	2,70	163,62	VASION	
145	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	73,75	2,70	199,13	DataConstruct	




LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
146	2000573 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm	kg	656,50	2,70	1.772,55	DataConstruct	
147	3435828 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 40 x 6	kg	2,40	2,70	6,48	Pret de referinta	
148	7106229 Oxigen tehnic gazos	mc	26,91	0,31	8,34	DataConstruct	
149	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	0,74	1,36	1,01	Pret de referinta	
150	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras. scurte subscurte	mp	5,45	40,00	217,91	VASION	
151	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	1,32	26,00	34,32	DataConstruct	
152	13267209 Panou gard bordurat zincat 2500x2000 mm	buc	8,88	26,00	230,88		
153	6420771 Piesa B.A. b250 suport capac.s 2448-73 p 3 3 3	buc	6,06	63,00	381,78	DataConstruct	
154	4124414 Piesa leg.fon trec.ol cond. G = 6,3 G = 50 kg barem pret	kg	12,00	6,64	79,68	VASION	
155	2200240 Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	mc	1,03	20,00	20,52	DataConstruct	
156	2200161 Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	2,56	20,00	51,20	DataConstruct	
157	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	361,05	0,05	18,05	DataConstruct	
158	5842972 Piulita hexagonala speciala s 6218 OL 37 M 6	buc	378,00	0,05	18,90	DataConstruct	
159	5843067 Piulita hexagonala speciala s 6218 OL 37 M 12	buc	32,00	0,24	7,68	DataConstruct	
160	5840948 Piulita hexagonala uzuala s 922 OL 37 A M 10	kg	16,00	0,50	8,00	DataConstruct	
161	5840558 Piulita hexagonala grosolana A M 16 gr. 5, s 922	buc	14,00	0,34	4,76	DataConstruct	
162	5840479 Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s 922	buc	8,00	0,24	1,92	DataConstruct	
163	5840601 Piulita hexagonala grosolana A M 20 gr. 5, s 922	buc	9,60	0,72	6,90	DEDEMAN	
164	5843146 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 16	buc	64,00	0,39	24,96	DEDEMAN	
165	5841007 Piulita patrata M 8 gr. 6 s 926	buc	11,40	0,08	0,91	DataConstruct	
166	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	24,53	0,16	3,93	DataConstruct	
167	2005066 Plasa sirma zincata ochi patrat 80,0 x4,0 x1500 S 2543	kg	9,00	5,20	46,80	Pret de referinta	
168	464440 Platabanda Zn 40x4 Greutate: 1.285 Kg/M	kg	40,00	3,00	120,00		
169	5217440 Presetupa pentru fixare cabluri latablouri,aparate D = 16	buc	12,00	3,85	46,20	Pret de referinta	
170	3520582 Profil normal I 24 OL 37-1N s 565	kg	48,00	1,21	58,08	Pret de referinta	
171	5103675 PROIECTOR LED CU SENZOR CREPUSCULAR DE MISCARE SI TIMER 50W	buc	2,01	69,49	139,67	DataConstruct	
172	20019732 Reductie apa/gaz pe100 d.110 / 63 sdr17 injectat	buc	2,00	64,19	128,38	Pret de referinta	
173	6714342 Reductie PVC g tip A 90- 75 stas 7178	buc	0,73	5,08	3,72	DataConstruct	
174	7106029 Rigla fag neaburite cl. B tiv. G = 50/50 - 100/100 L = 1 -1,7"	mc	0,52	750,00	390,00	DataConstruct	
175	11604994 Robinet golire din fonta ductila PN16 model lung D= 100 mm	buc	-20,00	594,49	-11.889,86	Pret de referinta	
176	11528454 Robinet sertar corp plat dn100	buc	26,00	370,51	9.633,26	Pret de referinta	
177	5881198 Saiba gros.plata pentru met M 6 OL 34 s 1388	buc	1,05	0,01	0,01	DataConstruct	
178	5881289 Saiba gros.plata pentru met M 14 OL 34 s 1388	buc	64,00	0,05	3,20	Pret de referinta	
179	2874125881318 Saiba gros.plata pt.met m 16 ol34 s 1388	buc	128,00	0,01	1,28		
180	5883536 Saiba grower seria usor r M 16 arc6 s 7666/2	kg	0,03	3,77	0,10	Pret de referinta	
181	5883005 Saiba plata pentru lemn A M 9 OL 34 s 7565	kg	0,10	12,29	1,18	DataConstruct	
182	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0,41	11,85	4,85	DataConstruct	



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
183	5882025 Saiba prec.plata pentru met A M 3 OL 34 s 5200	kg	0,00	59,30	0,24	DataConstruct	
184	5882104 Saiba prec.plata pentru met A M 6 OL 34 s 5200	kg	0,72	23,71	17,07	DataConstruct	
185	5882257 Saiba prec.plata pentru met A M 18 OL 34 s 5200	kg	0,09	6,20	0,53	Pret de referinta	
186	5882295 Saiba prec.plata pentru met A M 22 OL 34 s 5200	kg	0,09	6,22	0,57	Pret de referinta	
187	2606030 Saltea vata minerala sco 3000 x 600 x 100 s 5838 / 3	mp	30,49	12,00	365,86	Pret de referinta	
188	3803233 Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	0,20	3,45	0,69	VASIONA	
189	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,07	600,00	44,63	DataConstruct	
190	2903153 Scindura rasinoase geluite 10-20x80-120 mm	m	3,00	2,09	6,27	DataConstruct	
191	7344376 Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	363,60	0,48	174,53	DataConstruct	
192	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, 1.200-300 mm	kg	3,86	6,87	26,55	DEDEMAN	
193	7204435 Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,73	10,76	7,84	DataConstruct	
194	3803128 Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	6,86	3,60	24,70	DataConstruct	
195	3805293 Sarma moale zincata D = 1 OL 32 s 889	kg	0,01	3,60	0,04	Pret de referinta	
196	3805322 Sarma moale zincata D = 1,25 OL 32 s 889	kg	1,33	3,60	4,80	Pret de referinta	
197	5900499 Sarma sudura obisnuit s1126 s10 colaci D = 3,25	kg	0,36	10,00	3,60	DataConstruct	
198	7345344 Snur azbest cu ins.pt.gam.tipa,b,6-9mm(dn,lat,patrat)	kg	0,60	11,86	7,12	Pret de referinta	
199	6100338 Solutie de etansare	kg	0,12	6,00	0,72	DataConstruct	
200	20029741 Solutie unguenta	kg	21,41	4,00	85,64	DataConstruct	
201	6827395 Sprait met.telescop.0,8mm(8tf)pt.sprij.lung.0,6 0-1,50m \$	buc	0,86	12,00	10,33	DataConstruct	
202	6301822 Stalp metalic rectangular pentru fixat imprejm inclusiv piese fixare si placute inclobate in beton 60 x 60 x 4 mm H = 2,5 m/ buc ; 3 buc	kg	324,00	3,00	972,00	Pret de referinta	
203	7346788 Suport centura legare la pamint 40x4 simbol s-47b	buc	22,50	4,22	94,95	DataConstruct	
204	5824176 Surub cap bombat git patrat M 8x 80 gr. 4.8 s 925	buc	11,40	0,25	2,85	DataConstruct	
205	5810230 Surub cap hex.fil.sub cap prec.m 6 x 16 gr. 5.8 s4845	buc	360,00	0,10	36,00	DataConstruct	
206	5819963 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 25 gr. 4.8 s 920	buc	1,05	0,09	0,09	DataConstruct	
207	5821112 Surub cap hexagonal grosolan M 12x 130 gr. 5.8 s 920	buc	8,00	1,25	10,00	Pret de referinta	
208	5821784 Surub cap hexagonal grosolan M 16x 75 gr. 4.8 s 920	buc	6,00	0,94	5,64	DataConstruct	
209	5822283 Surub cap hexagonal grosolan M 20x 60 gr. 4.8 s 920	buc	5,60	2,05	11,48	Pret de referinta	
210	5802001 Surub cap hexagonal precis M 16 x100 gr. 5.8 s4272	buc	64,00	1,09	69,76	Pret de referinta	
211	5817850 Surub cap hexagonal semiprecis M 12x 40 gr. 8.8 s 6220	buc	32,00	0,27	8,64	Pret de referinta	
212	5805183 Surub cu cap hexagonal m10x60 zn	buc	16,00	2,00	32,00	DataConstruct	
213	5836777 Surub cu cap inecat crestet I 3 x 40 f1 s 1452	buc	23,60	0,04	0,94	DataConstruct	
214	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn I 10 x 140 f1 s 1455	buc	24,53	0,45	11,04	DataConstruct	
215	5827702 Surub pentru fundatii grosolan A M 16x 200 gr. 4.8 s 2350	buc	8,00	0,80	6,40	Pret de referinta	
216	5827776 Surub pentru fundatii grosolan C M 20x 250 gr. 4.8 s 2350	buc	4,00	7,30	29,20	DataConstruct	
217	3604481 Tabla constr.mecanice s901 3 x1000x2000 OL 37-1n	kg	9,00	2,84	25,56	DataConstruct	
218	3600461 Tabla neagra cal.1 cl.u s1946 1 x 750x1500 OL 34	kg	6,00	2,84	17,04	Pret de referinta	



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
219	7348853.1 Tablou electric TE - SPuz 1 echipat conform specificatiei echipamentelor (pl. 2.2 E-01)	buc	2,00	658,00	1.316,00		
220	3415770 TEAVA CANAL PVC D.250x6,2mm CU MUFA SN4	m	-453,00	24,36	-11.035,08		
221	3415773 TEAVA CANAL PVC D.315x7,7mm CU MUFA SN4	m	784,00	42,00	32.928,00		
222	6700444 Teava din p.v.c.rigid tip M 90x 4,3 stas 6675/2	m	38,09	9,00	342,83	DataConstruct	
223	6700809 Teava PE 80 SDR11 32mmx3mm	m	480,00	2,53	1.214,40	Pret de referinta	
224	6701153 Teava PEHD PE100 PN6, D=110mm	m	-689,00	12,33	-8.495,37	DataConstruct	
225	106504 Teava PEHD PE100 PN6, D=125mm	m	-10,00	14,20	-142,00	Pret de referinta	
226	6701131 Teava PEHD PE100 PN6, D=140mm	m	140,00	19,00	2.660,00	Pret de referinta	
227	20023279 Teava PEHD PE100 PN6, D=63mm	m	26,39	4,55	120,07		
228	6701126 Teava PEHD PE100 PN6, D=63mm	m	145,00	4,55	659,75	Pret de referinta	
229	6701127 Teava PEHD PE100 PN6, D=75mm	m	22,33	6,24	139,34	Pret de referinta	
230	3108475 Teava pentru constructii fara sudura LC 60 x 5 / OLT 35 s 404/2	m	12,00	36,00	432,00	DataConstruct	
231	3112402 Teava pentru constructii fara sudura LC 219 x 6 / OLT 35 s 404/2	m	71,40	52,37	3.739,22	Pret de referinta	
232	3305695 Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 25(1) OL 32 1 s 7656	m	3,00	4,78	14,34	Pret de referinta	
233	3307978 Teava sud elic uz gen M 406,4x 7,14/ol 37 2 s 6898/1	m	229,50	91,68	21.040,56	Pret de referinta	
234	6730196 TEU BRANSAMENT	buc	96,00	36,00	3.456,00	Material generic	
235	14248119 Teu pe100 d 63 sdr11 injectat	buc	2,00	41,76	83,51		
236	6714897 Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 90 stas 7174	buc	0,73	18,28	13,40	DataConstruct	
237	4115633 Teu redus cu flanse din fonta ductila Pn16 d=50-200-50	buc	-20,00	36,23	-724,60	Pret de referinta	
238	6719392 Tila PVC (cabloprot) tip 33	buc	26,10	0,05	1,31	Pret de referinta	
239	6306327 Treapta din otel rotund diam 14- 20 mm	kg	73,92	2,30	170,02	DataConstruct	
240	2804216 Tub bet.s.circ.fara talpa mufa imb.usc. 1000x1000 s816	buc	12,12	185,00	2.242,20	DataConstruct	
241	9001418 Tub circular tub spiro D315	m	28,00	57,00	1.596,00	Material generic	
242	6717090 Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm	m	12,18	23,00	280,14	Pret de referinta	
243	7356537 TUB METALIC FLEX.PROT.NEETANS TIP SPD-ROMAN D=20 MM	m	102,50	3,45	353,63	DataConstruct	
244	7356551 TUB METALIC FLEX.PROT.NEETANS TIP SPD-ROMAN D=25 MM	m	20,50	4,40	90,20	DataConstruct	
245	2804955 Tub tronconic pentru camin vizitare 800x1000 I0,5m s816	buc	6,06	285,00	1.727,10	DataConstruct	
246	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	10,29	5,00	51,47	DataConstruct	
247	6104171 VOPSEAANTICOROZIVA PE BAZA DE BITUM STRAT II V.813-66	KG	0,16	8,83	1,41	Pret de referinta	
248	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	7,28	8,00	58,24	Pret de referinta	
249	6103610 Vopsea neagra v.901-2 ntr 90-80	kg	2,88	8,00	23,04	Pret de referinta	
250	6103218 Vopsea ulei orice culoare	kg	11,20	8,00	89,60	Pret de referinta	
251	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	2,68	7,88	21,11	DataConstruct	
252	7358286 Zincarea la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	120,00	0,80	96,60	DataConstruct	



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Valoare directa				lei	347.217,98		
Recapitulatie				lei	31.944,05		
				lei	379.162,03		
TOTAL				euro	80.361,59		

M. Burtan



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV:

„Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt“ ->liste cantitati suplimentare com. Ion Creanga

Beneficiar:



C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect

20.06.2019

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1 10251	Betonist	39,58	11,40	451,26	
2 10631	Drenor canalist	338,86	11,40	3.862,96	
3 10741	Dulgher constructii	421,71	11,40	4.807,50	
4 20541	Electrician automatizare	3,20	11,40	36,48	
5 20141	Electrician linii electrice aeriene	3,24	11,40	36,94	
6 20341	Electrician post trafa	28,79	11,40	328,21	
7 11131	Fierar beton	36,06	11,40	411,09	
8 11321	Finisor terasamente	1.035,87	11,40	11.808,92	
9 12031	Instalator alimentare apa	15,20	11,40	173,32	
10 12051	Instalator alimentare cu apa	406,87	11,40	4.638,36	
11 30	Instalator electrician	173,57	11,40	1.978,70	
12 11749	Instalator incalzire si gaze	2,60	11,40	29,64	
13 32	Instalator sanitar	-3,04	11,40	-34,66	
14 11951	Instalator ventilatorist	6,05	11,40	68,97	
15 12231	Izolator hidrofug	19,78	11,40	225,46	
16 221421	Lacatus constr. metal-b	3,33	11,40	37,98	
17 221441	Lacatus constructii metalice	0,56	11,40	6,38	
18 221431	Lacatus constructii metalice-b	0,40	11,40	4,56	
19 21842	Lacatus mecanic intr.rep. 42	15,00	11,40	171,00	
20 21841	Lacatus mecanic intretinere-reparatii	22,00	11,40	250,80	
21 21661	Lacatus montaj agregate energetice	96,00	11,40	1.094,40	
22 25041	Montator conducte	1.195,59	11,40	13.629,68	
23 46	Montator conducte,constructii	27,72	11,40	316,01	
24 26851	Montator constructii metalice	32,13	11,40	366,30	
25 26861	Montator c-tii metalice	38,30	11,40	436,62	
26 12500	Montator pref.beton	22,08	11,40	251,71	
27 12621	Mozaicar	4,80	11,40	54,72	
28 100	Muncitor calificat	266,88	11,40	3.042,43	
29 19900	Muncitor deserv.ctii montj.	4,32	11,40	49,25	
30 19922	Muncitor deserv.ctii montj. 22	3,60	11,40	41,04	
31 20000149	Muncitor deservire	153,52	11,40	1.750,10	
32 20000147	Muncitor deservire C.M.	0,47	11,40	5,34	
33 29931	Muncitor deservire constructii masini	0,08	11,40	0,91	
34 19931	Muncitor deservire constructii montaj	159,75	11,40	1.821,14	
35 19921	Muncitor deservire constructii-montaj	5.460,37	11,40	62.248,17	
36 229921	Muncitor deservire c-tii masini	45,86	11,40	522,85	
37 19911	Muncitor deservire c-tii.montaj	0,84	11,40	9,58	
38 19821	Muncitor deservire st.beton	33,32	11,40	379,79	
39 319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale	34,09	11,40	388,63	
40 49	Muncitor necalificat	-66,30	11,40	-755,80	
41 12821	Pavator	22,01	11,40	250,87	
42 90321	Peisagist	0,89	11,40	10,11	
43 12911	Pietrar	7,80	11,40	88,92	
44 23341	Sablator	18,93	11,40	215,78	
45 19621	Sapator	2.612,36	11,40	29.780,88	
46 56	Sudor	76,48	11,40	871,87	
47 22751	Sudor electric	32,91	11,40	375,22	
48 222721	Sudor electric-b	3,24	11,40	36,94	
49 12280	Sudor pe sr	57,60	11,40	656,64	
50 223021	Vopsitor industrial	5,86	11,40	66,80	

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
51	223031 Vopsitor industrial-b	15,71	11,40	179,10	
52	13431 Zidar	29,93	11,40	341,15	
53	70 Zugrav vopsitor	21,60	11,40	246,24	
Total ore manopera:		12.988,35			
Valoare directa			lei	148.067,24	
Recapitulatie			lei	17.260,20	
			lei	165.327,44	
TOTAL			euro	35.040,36	



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,


Director General,



OBIECTIV:

„Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion
Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare
com. Ion Creanga

Beneficiar:



**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

20.06.2019

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 20000370	Aparat de sud.prin electrofuziune	0,60	15,00	9,00
2 20000370	Aparat de sud.prin electrofuziune	0,14	15,00	2,10
3 7602	Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf	0,45	0,40	0,18
4 20000368	Aparat sud.cap la cap PEHD	10,20	15,00	153,00
5 20000368	Aparat sud.cap la cap PEHD	22,48	15,00	337,20
6 5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0,63	69,09	43,22
7 3546	Autogreder pina la 175cp	1,24	112,93	139,52
8 4803	Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	2,40	60,00	144,00
9 4803	Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	0,85	73,09	62,13
10 6751	Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	12,93	60,00	775,68
11 3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	314,65	31,53	9.920,98
12 3553	Buldozer pe senile 65-80CP	0,54	65,00	35,31
13 3554	Buldozer pe senile 81-180 CP	1,35	156,78	212,15
14 1001	Cheltuieli pentru montarea utilajelor	36,96	0,02	0,74
15 1003	Cheltuieli pentru transportul utilajelor	2,50	0,02	0,05
16 2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	774,53	1,09	844,24
17 2802	Ciocan pneumde nituit(exclusiv compresorul)	18,93	0,91	17,22
18 4004	Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	1,12	51,49	57,65
19 4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	4,16	55,80	232,22
20 7915	Compresor euro 2000	2,88	32,44	93,43
21 3005	Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw	0,30	11,64	3,49
22 3005	Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw	3,60	17,00	61,20
23 3004	Convertizor sudura (inclus consum energie electrica) 1-14kw	2,80	9,36	26,21
24 2504	Electrocompresmobil de joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	18,93	39,31	744,06
25 3516	Excavator graifer 0,71-1,25mc	0,66	170,38	112,88
26 3507	Excavator hidraulic draglina pe senile 0,81-1,20mc	1,74	150,00	261,60
27 3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	21,28	50,00	1.064,07
28 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	1,65	60,00	99,08
29 20000369	Grup electrogen	22,62	11,00	248,82
30 20000369	Grup electrogen	10,80	45,95	496,26
31 3006	Grup termic de sudura 28-35kw	2,35	11,00	25,87
32 3006	Grup termic de sudura 28-35kw	80,10	21,51	1.722,99
33 3619	Instalatie de forat si turnat piloti tip celle 42cp	407,00	120,00	48.840,00
34 6702	Macara de fereastră 0,15tf	1,32	20,00	26,44
35 7002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile de peste 15tf	93,10	80,00	7.448,00
36 7002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile de peste 15tf	315,00	100,00	31.500,00
37 6737	Macara pe pneuri 80-89,9tf	48,00	80,00	3.840,00
38 4021	Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	19,82	12,63	250,33
39 4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	0,92	7,84	7,24
40 4205	Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	5,89	3,03	17,86
41 7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	1,80	2,79	5,02
42 20000007	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	-242,11	1,20	-290,53
43 2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	774,53	30,00	23.235,84
44 4701	Motopompa 6- 8cp	0,18	12,00	2,12
45 4702	Motopompa 9-16cp	340,00	14,00	4.760,00
46 4702	Motopompa 9-16cp	4,39	16,00	70,30

LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

0	1	2	3	4 = 2 x 3
47 4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	0,33	15,00	4,92
48 382H	Polizor cu disc abraziv	1,80	1,39	2,50
49 4203	Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm	1,42	3,55	5,04
50 20000009	Tirfor 1,5 Tf	-83,95	3,00	-251,85
51 20000009	Tirfor 1,5 Tf	1,80	33,26	59,87
52 4030	Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) 500-1000l	22,90	2,72	62,29
53 4029	Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	0,08	3,00	0,23
54 6609	Troliu electric 3,1-5tf	0,43	26,26	11,19
55 20000366	Utilaj de intindere teava	0,26	20,00	5,20
56 3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	14,03	1,64	23,01
57 3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	2,63	2,31	6,06
Total ore utilaje:		3.107,94		
Valoare directa			lei	137.587,62
Recapitulatie			lei	12.658,06
			lei	150.245,68
TOTAL			euro	31.843,86



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,



OBIECTIV:

„Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” ->liste cantitati suplimentare com. Ion Creanga

Beneficiar:

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

20.06.2019

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA04A35 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.35 km.	7,50	35,00	0,70	0,50	131,25
2	TRA04A025 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dist.2,5 km	2,40	2,50	0,05	4,80	28,80
3	TRA05A05 Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale(cisterna, beton, etc)pe dist. de 5	6,83	5,00	0,10	0,50	17,09
4	TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	10,40	30,00	0,60	0,38	117,00
5	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	16,40	10,00	0,20	0,50	82,00
6	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	28,00	15,00	0,30	0,50	210,00
7	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	16,23	20,00	0,40	0,14	45,43
8	TRA02A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=...10 km.	7,20	10,00	0,20	0,50	36,00
9	TRA02A15 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=...15 km.	0,60	15,00	0,30	0,50	4,50
10	TRA02A25 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=...25 km.	0,86	25,00	0,50	0,36	7,74
11	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	70,31	10,00	0,20	0,35	246,09
12	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	3,80	15,00	0,30	0,27	15,20
13	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. -hidranti-	47,16	15,00	0,30	0,27	188,65
14	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. -nisip-	-254,86	15,00	0,30	0,27	-1.019,45
15	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. -tub-	-23,52	15,00	0,30	0,27	-94,08
16	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	421,63	25,00	0,50	0,14	1.475,71
17	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	127,40	25,00	0,50	0,36	1.146,60
18	TRA01A02P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	-179,90	2,00	0,04	0,65	-233,87
19	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	16,20	5,00	0,10	0,50	40,50
20	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	122,40	5,00	0,10	0,50	306,00
21	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	8,00	10,00	0,20	0,35	28,00

SALERNO
KONTROL

LISTA cuprinzand costurile privind transporturile

0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Valoare directa					lei	2.779,16
Recapitulatie					lei	255,68
					lei	3.034,85
TOTAL					euro	643,22



1 euro = 4,72 lei, curs la data de 11.06.2019

Executant,

Director General,

