Beneficiar: UAT COMUNA ION CREANGĂ
Executant:
Proiectant: SC HYDROMED PROJECTS SRL
Obiectivul: Bransamente apa si racorduri canalizare, inclusiv interconectarea cu retelele existente pentru cladirile publice

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

In lei/euro la cursul **..... lei/euro** din data de **.....**

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	**1.2**	**Amenajarea terenului**		
2	**1.3**	**Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala**		
3	**1.4**	**Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor**		
4	**2**	**Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii**		
5	**3.5**	**Proiectare**		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de prefezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	**4**	**Cheltuieli pentru investitia de baza**		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		1 Centru Medical		
		2 Primaria Ion Creanga		
		3 Centru Administrativ (fostul camin cultural)		
		4 Bloc ANL		
		5 Camin Cultural Izvoru		
		6 Camin Cultural Ion Creanga		
		7 Scoala Ion Creanga		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	**5.1**	**Organizare de santier**		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

In lei/euro la cursul **..... lei/euro** din data de **.....**

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
9	6.2	**Probe tehnologice si teste**		
TOTAL (fara TVA)				

TOTAL (cu TVA)		

Intocmit
SC HYDROMED PROJECTS SRL

SOCIETATE COMERCIALĂ CUI: 24573412 HYDROMED PROJECTS S.R.L. J22/3002/2008 IAȘI - ROMÂNIA

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT COMUNA ION CREANGĂ
Executant:
Proiectant: SC HYDROMED PROJECTS SRL
Obiectivul: Bransamente apa si racorduri canalizare, inclusiv interconectarea cu retelele existente pentru cladirile publice
Obiectul: 1 Centru Medical

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In lei/euro la cursul **..... lei/euro** din data de **.....**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		1 Bransament si racord Centru Medical	
4	4.1.2	Rezistenta	
5	4.1.3	Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			
TOTAL 1 Centru Medical (fara TVA)			
TOTAL 1 Centru Medical (cu TVA)			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

In lei/euro la cursul **..... lei/euro** din data de **.....**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Intocmit
SC HYDROMED PROJECTS SRL

SOCIETATE COMERCIALĂ CUI: 24573412 HYDROMED PROJECTS S.R.L. J22/3002/2008 IAŞI - ROMÂNIA

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT COMUNA ION CREANGĂ
Executant:
Proiectant: SC HYDROMED PROJECTS SRL
Obiectivul: Bransamente apa si racorduri canalizare, inclusiv interconectarea cu retelele existente pentru cladirile publice
Obiectul: 1 Centru Medical
Stadiul fizic: 1 Bransament si racord Centru Medical

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSA04A2 -** Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-1,5 M teren mijlociu	**mc**	**14.780**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**TSC02B1 -** Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	**100 mc**	**0.330**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**TSD01B1 -** Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	**mc**	**14.780**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**TSD02A1 -** Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 15-20 CM	**100 mc**	**0.330**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**TSD04C1 -** Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	**mc**	**14.780**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**TSD05A1 -** Compactare cu mai.mec.de 150-200Kg a umpl.in strat.de 20-30CM exclusiv udare strat din pam.necoe	**100 mc**	**0.330**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	**TRA01A10P -** Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $	**tona**	**9.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**TRI1AA01C3 -** Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	**tona**	**9.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**TSF05A1 -** Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 M interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 M	**mp**	**27.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**CB01A1 -** Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	**mp**	**27.990**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	**CC01C1 -** Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	**kg**	**246.400**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	**TE06C1 -** Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	**mp**	**56.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	**CA02C1 -** Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	**mc**	**4.350**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	***2100969*** *- Beton de ciment B 250 stas 3622*	*mc*	*4.385*		
14	**ACD01L1 -** Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil iv	**buc**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
15	**ACD01H1 -** Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport necarosabil tip II a	**buc**	**2.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	**ACA08XA -** Teava pvc mufata,mont. in pamant in extclad.etansata cu garnit de cauc.diam de 125-160MM	**m**	**10.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	***6700509 -** Tevi din P.v.C.rigid tip M 160mm, stas 6675/2*	*m*	*10.400*		
16.2	***6601789 -** Garnit.cauciuc presat inelare pt.tevi mufate pvc D=160*	*buc*	*1.150*		
17	**GD24C% -** Pozarea cond. de protectie prin foraj orizontal dirijat (fod) executat in teren normal DN=161-250	**m**	**15.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	**3112074 -** Teava const F s lc 178 X 8 /olt 35 S 404/2	m	**15.000**		
18	**RPSA31A# -** Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura cap la cap in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, teava avind diametrul de: 40mm	**M**	**20.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	***8006717070 -** Teava polietilena inalta densitate,PN10,D.ext.40MM*	*m*	*20.400*		
18.2	***3000 -** Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune*	*ora*	*0.344*		
19	**ACE08A1 -** Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**5.280**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	**EB05A1 -** ASIMILAT - MONTARE BANDA DE SEMNALIZARE, LA CONDUCTE	**m**	**30.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	**000020 -** BANDA DE SEMNALIZARE APA/CANAL	m	**30.000**		
21	**SE53A# -** Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze , avand diametrul de 20 - 30 MM	**buc**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21.1	***4625560** - Contor rot,monojet,capete intr+iesire filet,DN = 15 MM*	*buc*	*1.000*		
22	**IC53B1# -** Racord olandez U2 negru cu diametrul de 3/4 inci. . . 1"	**buc**	**2.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	***4121682** - Racord olandez et plana U1 S482 DN 15 1/2 zn*	*buc*	*2.000*		
23	**FE10A1 -** Robinet inchidere pentru nh3 cu diametrul: 10-20 mm	**buc**	**3.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	***4605042** - Robinet OL.vent.drept F 25/225 15 S 4486*	*buc*	*3.000*		
24	**FE10B1 -** Robinet inchidere pentru nh3 cu diametrul: 25-30 MM	**buc**	**3.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.1	***4605054** - Robinet OL.vent.drept F 25/225 20 S 4486*	*buc*	*3.000*		
25	**RPID08B# -** Montare reductor de presiune,DN=15-50 MM	**BUCATA**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25.1	***8005722004** - Reductor de presiune,diametrul nominal 15 MM*	*buc*	*1.000*		
26	**IC34B1 -** Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1/2 toli	**buc**	**15.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.1	***4115402** - Teu negru DN 1/2 bravo cod 130*	*buc*	*3.750*		
26.2	***4113899** - Reductie neagra fi dn 1X1/2 secpral cod 240*	*buc*	*3.750*		
26.3	***4120136** - Mufa neagra fe-fi DN 1/2 secpral cod 529/a*	*buc*	*3.750*		
26.4	***4122158** - Racord olandez drept negru fi dn 1/2 secpral cod 330*	*buc*	*3.750*		
27	**IC34E1 -** Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1 1/4 toli	**buc**	**10.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.1	***4115501** - Teu negru egal DN 1 1/4 secpral cod 130*	*buc*	*2.000*		
27.2	***4114019** - Reductie neagra fe-fi DN 1 1/4X1 secpral cod 241/l*	*buc*	*4.000*		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
27.3	***4120196*** *- Mufa neagra DN 1 1/4 bravo cod 180*	*buc*	*4.000*		
28	**TRA01A10 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $	**tona**	**25.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (0.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Intocmit
SC HYDROMED PROJECTS SRL

SOCIETATEA COMERCIALA CUI: 23 [illegible] 72 HYDROMED PROJECTS S.R.L. J22/3002/2008 IAŞI - ROMÂNIA

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT COMUNA ION CREANGĂ
Executant:
Proiectant: SC HYDROMED PROJECTS SRL
Obiectivul: Bransamente apa si racorduri canalizare, inclusiv interconectarea cu retelele existente pentru cladirile publice
Obiectul: 2 Primaria Ion Creanga

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In lei/euro la cursul **..... lei/euro** din data de **.....**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		1 Bransament si racord Primaria Ion Creanga	
4	4.1.2	Rezistenta	
5	4.1.3	Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			
TOTAL 2 Primaria Ion Creanga (fara TVA)			
TOTAL 2 Primaria Ion Creanga (cu TVA)			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

In lei/euro la cursul **..... lei/euro** din data de **.....**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Intocmit
SC HYDROMED PROJECTS SRL

SOCIETATEA COMERCIALA CUI: 24373412 HYDROMED PROJECTS S.R.L. J22/3002/2008 IAŞI - ROMÂNIA

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT COMUNA ION CREANGĂ
Executant:
Proiectant: SC HYDROMED PROJECTS SRL
Obiectivul: Bransamente apa si racorduri canalizare, inclusiv interconectarea cu retelele existente pentru cladirile publice
Obiectul: 2 Primaria Ion Creanga
Stadiul fizic: 1 Bransament si racord Primaria Ion Creanga

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSA04A2 -** Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-1,5 M teren mijlociu	**mc**	**23.580**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**TSC02B1 -** Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	**100 mc**	**0.970**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**TSD01B1 -** Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	**mc**	**23.580**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**TSD02A1 -** Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 15-20 CM	**100 mc**	**0.970**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**TSD04C1 -** Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	**mc**	**23.580**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**TSD05A1 -** Compactare cu mai.mec.de 150-200Kg a umpl.in strat.de 20-30CM exclusiv udare strat din pam.necoe	**100 mc**	**0.970**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	**TRA01A10P -** Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $	**tona**	**22.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**TRI1AA01C3 -** Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	**tona**	**22.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**TSF05A1 -** Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 M interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 M	**mp**	**56.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**DG02XA -** Desfacere pavaje din calupuri,pavele normale sau pavele abnorme cu resturi nebitumate	**mp**	**90.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	**DD03A1 -** Pavaj de pavele abnorme executat pe un substrat de: nisip	**mp**	**70.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	**DD03A1 -** Pavaj de pavele abnorme executat pe un substrat de: nisip	**mp**	**20.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	**DG06A1 -** Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	**mc**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	**CA02C1 -** Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	**mc**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	***2100969 -*** *Beton de ciment B 250 stas 3622*	*mc*	*1.008*		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	**CB01A1 -** Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	**mp**	**27.990**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	**CC01C1 -** Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	**kg**	**308.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	**TE06C1 -** Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	**mp**	**70.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	**CA02C1 -** Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	**mc**	**4.350**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	***2100969** - Beton de ciment B 250 stas 3622*	*mc*	*4.385*		
19	**ACD01L1 -** Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil iv	**buc**	**2.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	**ACD01H1 -** Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport necarosabil tip II a	**buc**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	**ACA08XA -** Teava pvc mufata,mont. in pamant in extclad.etansata cu garnit de cauc.diam de 125-160MM	**m**	**52.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	***6700509** - Tevi din P.v.C.rigid tip M 160mm, stas 6675/2*	*m*	*54.080*		
21.2	***6601789** - Garnit.cauciuc presat inelare pt.tevi mufate pvc D=160*	*buc*	*5.980*		
22	**GD24C% -** Pozarea cond. de protectie prin foraj orizontal dirijat (fod) executat in teren normal DN=161-250	**m**	**16.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	**3112074 -** Teava const F s lc 178 X 8 /olt 35 S 404/2	m	**11.000**		
22	**6700834 -** Teava din pvc rigid 4 D -110 MM	m	**5.000**		
23	**RPSA31A# -** Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura cap la cap in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, teava avind diametrul de: 40mm	**M**	**28.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	***8006717070 -** Teava polietilena inalta densitate,PN10,D.ext.40MM*	*m*	*28.560*		
23.2	***3000 -** Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune*	*ora*	*0.482*		
24	**EB05A1 -** ASIMILAT - MONTARE BANDA DE SEMNALIZARE, LA CONDUCTE	**m**	**80.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	**000020 -** BANDA DE SEMNALIZARE APA/CANAL	m	**80.000**		
25	**ACE08A1 -** Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**14.080**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	**SE53A# -** Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze , avand diametrul de 20 - 30 MM	**buc**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.1	***4625560 -** Contor rot,monojet,capete intr+iesire filet,DN = 15 MM*	*buc*	*1.000*		
27	**IC53B1# -** Racord olandez U2 negru cu diametrul de 3/4 inci. . . 1"	**buc**	**2.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.1	***4121682 -** Racord olandez et plana U1 S482 DN 15 1/2 zn*	*buc*	*2.000*		
28	**FE10A1 -** Robinet inchidere pentru nh3 cu diametrul: 10-20 mm	**buc**	**4.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.1	***4605042 -** Robinet OL.vent.drept F 25/225 15 S 4486*	*buc*	*4.000*		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	**FE10B1 -** Robinet inchidere pentru nh3 cu diametrul: 25-30 MM	**buc**	**4.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29.1	***4605054*** *- Robinet OL.vent.drept F 25/225 20 S 4486*	*buc*	*4.000*		
30	**RPID08B# -** Montare reductor de presiune,DN=15-50 MM	**BUCATA**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30.1	***8005722004*** *- Reductor de presiune,diametrul nominal 15 MM*	*buc*	*1.000*		
31	**IC34B1 -** Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1/2 toli	**buc**	**15.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31.1	***4115402*** *- Teu negru DN 1/2 bravo cod 130*	*buc*	*3.750*		
31.2	***4113899*** *- Reductie neagra fi dn 1X1/2 secpral cod 240*	*buc*	*3.750*		
31.3	***4120136*** *- Mufa neagra fe-fi DN 1/2 secpral cod 529/a*	*buc*	*3.750*		
31.4	***4122158*** *- Racord olandez drept negru fi dn 1/2 secpral cod 330*	*buc*	*3.750*		
32	**IC34E1 -** Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1 1/4 toli	**buc**	**10.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32.1	***4115501*** *- Teu negru egal DN 1 1/4 secpral cod 130*	*buc*	*2.000*		
32.2	***4114019*** *- Reductie neagra fe-fi DN 1 1/4X1 secpral cod 241/l*	*buc*	*4.000*		
32.3	***4120196*** *- Mufa neagra DN 1 1/4 bravo cod 180*	*buc*	*4.000*		
33	**TRA01A10 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $	**tona**	**25.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (0.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Intocmit
SC HYDROMED PROJECTS SRL

SOCIETATEA COMERCIALA CUI: 20873412 HYDROMED PROJECTS S.R.L. J22/3002/2003 IAŞI - ROMÂNIA

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT COMUNA ION CREANGĂ
Executant:
Proiectant: SC HYDROMED PROJECTS SRL
Obiectivul: Bransamente apa si racorduri canalizare, inclusiv interconectarea cu retelele existente pentru cladirile publice
Obiectul: 3 Centru Administrativ (fostul camin cultural)

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In lei/euro la cursul **..... lei/euro** din data de **.....**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		1 Bransament si racord Centru Administrativ (fostul camin cultural)	
4	4.1.2	Rezistenta	
5	4.1.3	Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			
TOTAL 3 Centru Administrativ (fostul camin cultural) (fara TVA)			
TOTAL 3 Centru Administrativ (fostul camin cultural) (cu TVA)			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

In lei/euro la cursul **..... lei/euro** din data de **.....**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Intocmit
SC HYDROMED PROJECTS SRL

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI: 24873412 HYDROMED PROJECTS S.R.L. J22/3002/2006 IAȘI - ROMÂNIA

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT COMUNA ION CREANGĂ
Executant:
Proiectant: SC HYDROMED PROJECTS SRL
Obiectivul: Bransamente apa si racorduri canalizare, inclusiv interconectarea cu retelele existente pentru cladirile publice
Obiectul: 3 Centru Administrativ (fostul camin cultural)
Stadiul fizic: 1 Bransament si racord Centru Administrativ (fostul camin cultural)

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSA04A2 -** Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-1,5 M teren mijlociu	**mc**	**26.050**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**TSC02B1 -** Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	**100 mc**	**0.900**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**TSD01B1 -** Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	**mc**	**26.050**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**TSD02A1 -** Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 15-20 CM	**100 mc**	**0.900**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**TSD04C1 -** Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	**mc**	**26.500**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**TSD05A1 -** Compactare cu mai.mec.de 150-200Kg a umpl.in strat.de 20-30CM exclusiv udare strat din pam.necoe	**100 mc**	**0.900**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	**TRA01A10P -** Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $	**tona**	**21.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**TRI1AA01C3 -** Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	**tona**	**21.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**TSF05A1 -** Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 M interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 M	**mp**	**52.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**CB01A1 -** Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	**mp**	**37.320**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	**CC01C1 -** Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	**kg**	**492.800**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	**TE06C1 -** Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	**mp**	**112.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	**CA02C1 -** Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	**mc**	**5.800**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	***2100969 -** Beton de ciment B 250 stas 3622*	*mc*	*5.846*		
14	**ACD01L1 -** Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil iv	**buc**	**4.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	**ACA08XA -** Teava pvc mufata,mont. in pamant in extclad.etansata cu garnit de cauc.diam de 125-160MM	**m**	**43.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	***6700509*** *- Tevi din P.v.C.rigid tip M 160mm, stas 6675/2*	*m*	*44.720*		
15.2	***6601789*** *- Garnit.cauciuc presat inelare pt.tevi mufate pvc D=160*	*buc*	*4.945*		
16	**GD24C% -** Pozarea cond. de protectie prin foraj orizontal dirijat (fod) executat in teren normal DN=161-250	**m**	**14.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	**3112074 -** Teava const F s lc 178 X 8 /olt 35 S 404/2	m	**14.000**		
17	**RPSA31A# -** Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura cap la cap in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, teava avind diametrul de: 40mm	**M**	**33.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	***8006717070*** *- Teava polietilena inalta densitate,PN10,D.ext.40MM*	*m*	*33.660*		
17.2	***3000*** *- Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune*	*ora*	*0.568*		
18	**EB05A1 -** ASIMILAT - MONTARE BANDA DE SEMNALIZARE, LA CONDUCTE	**m**	**76.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	**000020 -** BANDA DE SEMNALIZARE APA/CANAL	m	**76.000**		
19	**ACE08A1 -** Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**13.380**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**6.200**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	**SE53A# -** Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze , avand diametrul de 20 - 30 MM	**buc**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
21.1	***4625560** - Contor rot,monojet,capete intr+iesire filet,DN = 15 MM*	*buc*	*1.000*		
22	**IC53B1# -** Racord olandez U2 negru cu diametrul de 3/4 inci. . . 1"	**buc**	**2.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	***4121682** - Racord olandez et plana U1 S482 DN 15 1/2 zn*	*buc*	*2.000*		
23	**FE10A1 -** Robinet inchidere pentru nh3 cu diametrul: 10-20 mm	**buc**	**3.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	***4605042** - Robinet OL.vent.drept F 25/225 15 S 4486*	*buc*	*3.000*		
24	**FE10B1 -** Robinet inchidere pentru nh3 cu diametrul: 25-30 MM	**buc**	**3.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.1	***4605054** - Robinet OL.vent.drept F 25/225 20 S 4486*	*buc*	*3.000*		
25	**RPID08B# -** Montare reductor de presiune,DN=15-50 MM	**BUCATA**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25.1	***8005722004** - Reductor de presiune,diametrul nominal 15 MM*	*buc*	*1.000*		
26	**IC34B1 -** Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1/2 toli	**buc**	**15.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.1	***4115402** - Teu negru DN 1/2 bravo cod 130*	*buc*	*3.750*		
26.2	***4113899** - Reductie neagra fi dn 1X1/2 secpral cod 240*	*buc*	*3.750*		
26.3	***4120136** - Mufa neagra fe-fi DN 1/2 secpral cod 529/a*	*buc*	*3.750*		
26.4	***4122158** - Racord olandez drept negru fi dn 1/2 secpral cod 330*	*buc*	*3.750*		
27	**IC34E1 -** Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1 1/4 toli	**buc**	**10.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.1	***4115501** - Teu negru egal DN 1 1/4 secpral cod 130*	*buc*	*2.000*		
27.2	***4114019** - Reductie neagra fe-fi DN 1 1/4X1 secpral cod 241/l*	*buc*	*4.000*		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
27.3	***4120196*** *- Mufa neagra DN 1 1/4 bravo cod 180*	*buc*	*4.000*		
28	**TRA01A10 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $	**tona**	**25.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (0.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Intocmit
SC HYDROMED PROJECTS SRL

SOCIETATEA COMERCIALA CUI: 24573412 HYDROMED PROJECTS S.R.L. J22/3002/2008 IASI - ROMANIA

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT COMUNA ION CREANGĂ
Executant:
Proiectant: SC HYDROMED PROJECTS SRL
Obiectivul: Bransamente apa si racorduri canalizare, inclusiv interconectarea cu retelele existente pentru cladirile publice
Obiectul: 4 Bloc ANL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In lei/euro la cursul **..... lei/euro** din data de **.....**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		1 Bransament si racord Bloc ANL	
4	4.1.2	Rezistenta	
5	4.1.3	Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			
TOTAL 4 Bloc ANL (fara TVA)			
TOTAL 4 Bloc ANL (cu TVA)			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

In lei/euro la cursul **..... lei/euro** din data de **.....**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Intocmit
SC HYDROMED PROJECTS SRL

SOCIETATE COMERCIALA CUI: 24573412 HYDROMED PROJECTS S.R.L. J22/3002/2008 IASI - ROMÂNIA

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT COMUNA ION CREANGĂ
Executant:
Proiectant: SC HYDROMED PROJECTS SRL
Obiectivul: Bransamente apa si racorduri canalizare, inclusiv interconectarea cu retelele existente pentru cladirile publice
Obiectul: 4 Bloc ANL
Stadiul fizic: 1 Bransament si racord Bloc ANL

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSA04A2 -** Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-1,5 M teren mijlociu	**mc**	**32.030**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**TSC02B1 -** Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	**100 mc**	**1.220**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**TSD01B1 -** Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	**mc**	**32.030**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**TSD02A1 -** Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 15-20 CM	**100 mc**	**1.220**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**TSD04C1 -** Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	**mc**	**32.030**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**TSD05A1 -** Compactare cu mai.mec.de 150-200Kg a umpl.in strat.de 20-30CM exclusiv udare strat din pam.necoe	**100 mc**	**1.220**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	**TRA01A10P -** Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $	**tona**	**28.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**TRI1AA01C3 -** Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	**tona**	**28.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**TSF05A1 -** Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 M interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 M	**mp**	**71.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**CB01A1 -** Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	**mp**	**37.320**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	**CC01C1 -** Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	**kg**	**492.800**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	**TE06C1 -** Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	**mp**	**112.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	**CA02C1 -** Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	**mc**	**5.800**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	***2100969** - Beton de ciment B 250 stas 3622*	*mc*	*5.846*		
14	**ACD01L1 -** Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil iv	**buc**	**4.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	**GD24C% -** Pozarea cond. de protectie prin foraj orizontal dirijat (fod) executat in teren normal DN=161-250	**m**	**8.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	**600006397 -** Teava din PVC, cu diametrul de Dn 250 mm si lungimea de 6 m	m	**8.000**		
16	**ACA08XB -** Teava pvc mufata de 9M lung,mont. in pamant in extclad.etansata cu garnit de cauc.diam de 200-225MM	**m**	**34.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	***6700535** - Tevi din P.v.C.rigid tip M 200mm, stas 6675/2*	*m*	*35.462*		
16.2	***6601791** - Garnit.cauciuc presat inelare pt.tevi mufate pvc D=200*	*buc*	*3.944*		
17	**RPSA31C# -** Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura cap la cap in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, teava avind diametrul de: 63mm	**M**	**76.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	***8006717072** - Teava polietilena inalta densitate,pe80,PN10,D.ext.63MM*	*m*	*77.520*		
17.2	***3000** - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune*	*ora*	*1.566*		
18	**EB05A1 -** ASIMILAT - MONTARE BANDA DE SEMNALIZARE, LA CONDUCTE	**m**	**110.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	**000020 -** BANDA DE SEMNALIZARE APA/CANAL	m	**110.000**		
19	**ACE08A1 -** Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**19.400**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**4.500**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	**SE53A# -** Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze , avand diametrul de 20 - 30 MM	**buc**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
21.1	***4625563*** *- Contor rot,multijet,capete intr+iesire filet DN = 32 MM*	*buc*	*1.000*		
22	**IC53C1# -** Racord olandez U2 negru cu diametrul de 1 1/4 inci	**buc**	**2.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	***4121759*** *- Racord olandez et plana U1 S482 DN 32 11/4*	*buc*	*2.000*		
23	**FE10B1 -** Robinet inchidere pentru nh3 cu diametrul: 25-30 MM	**buc**	**4.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	***4500357*** *- Robinet inchidere pentru nn3 tip vc0 30 nt1 2552-78*	*buc*	*4.000*		
24	**FE10C1 -** Robinet inchidere pentru nh3 cu diametrul: 40-50 MM	**buc**	**4.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.1	***4605078*** *- Robinet OL.vent.drept F 25/225 32 S 4486*	*buc*	*4.000*		
25	**RPID08B# -** Montare reductor de presiune,DN=15-50 MM	**BUCATA**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25.1	***8005722006*** *- Reductor de presiune,diametrul nominal 30 MM*	*buc*	*1.000*		
26	**IC34Q1 -** Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 3 insurub. pentru d=2 toli	**buc**	**15.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.1	***4113858*** *- Reductie neagra fe-fi DN 3/4X1/2 secpral cod 241/l*	*buc*	*3.750*		
26.2	***4114824*** *- Teu negru redus DN1 1/4X3/4X1 1/4 secpral cod 130/a*	*buc*	*3.750*		
26.3	***4120160*** *- Mufa neagra fe-fi DN 3/4 secpral cod 529/a*	*buc*	*3.750*		
26.4	***4122217*** *- Racord oland drept negru fe-fi DN 1 secpral cod 331*	*buc*	*3.750*		
27	**IC34E1 -** Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1 1/4 toli	**buc**	**15.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
27.1	***4114030*** *- Reductie neagra fi-fe DN 1 1/4X1 1/2 bravo cod 241*	*buc*	*3.750*		
27.2	***4114863*** *- Teu negru redus DN 1 1/4X1x1 1/4 secpral cod 130/a*	*buc*	*3.750*		
27.3	***4120196*** *- Mufa neagra DN 1 1/4 bravo cod 180*	*buc*	*3.750*		
27.4	***4121759*** *- Racord olandez et plana U1 S482 DN 32 11/4*	*buc*	*3.750*		
28	**TRA01A10 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $	**tona**	**75.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (0.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Intocmit
SC HYDROMED PROJECTS SRL

SOCIETATE COMERCIALA CUI: 24573412 HYDROMED PROJECTS S.R.L. J22/3002/2008 IASI - ROMANIA

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT COMUNA ION CREANGĂ
Executant:
Proiectant: SC HYDROMED PROJECTS SRL
Obiectivul: Bransamente apa si racorduri canalizare, inclusiv interconectarea cu retelele existente pentru cladirile publice
Obiectul: 5 Camin Cultural Izvoru

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In lei/euro la cursul **..... lei/euro** din data de **.....**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
[illegible]	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		1 Bransament si racord Camin Cultural Izvoru	
4	4.1.2	Rezistenta	
5	4.1.3	Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			
TOTAL 5 Camin Cultural Izvoru (fara TVA)			
TOTAL 5 Camin Cultural Izvoru (cu TVA)			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

In lei/euro la cursul **..... lei/euro** din data de **.....**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Intocmit
SC HYDROMED PROJECTS SRL

SOCIETATEA COMERCIALA CUI: 24573412 HYDROMED PROJECTS S.R.L. J22/3002/2008 IASI - ROMANIA

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT COMUNA ION CREANGĂ
Executant:
Proiectant: SC HYDROMED PROJECTS SRL
Obiectivul: Bransamente apa si racorduri canalizare, inclusiv interconectarea cu retelele existente pentru cladirile publice
Obiectul: 5 Camin Cultural Izvoru
Stadiul fizic: 1 Bransament si racord Camin Cultural Izvoru

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSA04A2 -** Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-1,5 M teren mijlociu	**mc**	**22.180**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**TSC02B1 -** Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	**100 mc**	**0.630**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**TSD01B1 -** Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	**mc**	**22.180**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**TSD02A1 -** Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 15-20 CM	**100 mc**	**0.630**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**TSD04C1 -** Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	**mc**	**22.180**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**TSD05A1 -** Compactare cu mai.mec.de 150-200Kg a umpl.in strat.de 20-30CM exclusiv udare strat din pam.necoe	**100 mc**	**0.630**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	**TRA01A10P -** Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $	**tona**	**16.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**TRI1AA01C3 -** Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	**tona**	**16.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**TSF05A1 -** Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 M interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 M	**mp**	**36.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**DG06A1 -** Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	**mc**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	**CA02C1 -** Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	**mc**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	***2100969** - Beton de ciment B 250 stas 3622*	*mc*	*1.008*		
12	**CB01A1 -** Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	**mp**	**37.320**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	**CC01C1 -** Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	**kg**	**246.400**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	**TE06C1 -** Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	**mp**	**56.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	**CA02C1 -** Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	**mc**	**5.800**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	***2100969*** *- Beton de ciment B 250 stas 3622*	*mc*	*5.846*		
16	**ACD01H1 -** Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport necarosabil tip II a	**buc**	**4.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	**ACA08XA -** Teava pvc mufata,mont. in pamant in extclad.etansata cu garnit de cauc.diam de 125-160MM	**m**	**25.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	***6700509*** *- Tevi din P.v.C.rigid tip M 160mm, stas 6675/2*	*m*	*26.000*		
17.2	***6601789*** *- Garnit.cauciuc presat inelare pt.tevi mufate pvc D=160*	*buc*	*2.875*		
18	**GD24C% -** Pozarea cond. de protectie prin foraj orizontal dirijat (fod) executat in teren normal DN=161-250	**m**	**9.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	**3112074 -** Teava const F s lc 178 X 8 /olt 35 S 404/2	m	**9.000**		
19	**RPSA31A# -** Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura cap la cap in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, teava avind diametrul de: 40mm	**M**	**29.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	***8006717070*** *- Teava polietilena inalta densitate,PN10,D.ext.40MM*	*m*	*29.580*		
19.2	***3000*** *- Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune*	*ora*	*0.499*		
20	**EB05A1 -** ASIMILAT - MONTARE BANDA DE SEMNALIZARE, LA CONDUCTE	**m**	**54.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	**000020 -** BANDA DE SEMNALIZARE APA/CANAL	m	**54.000**		
21	**ACE08A1 -** Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**9.500**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
22	**SE53A# -** Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze , avand diametrul de 20 - 30 MM	**buc**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	***4625560*** *- Contor rot,monojet,capete intr+iesire filet,DN = 15 MM*	*buc*	*1.000*		
23	**IC53B1# -** Racord olandez U2 negru cu diametrul de 3/4 inci. . . 1"	**buc**	**2.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	***4121682*** *- Racord olandez et plana U1 S482 DN 15 1/2 zn*	*buc*	*2.000*		
24	**FE10A1 -** Robinet inchidere pentru nh3 cu diametrul: 10-20 mm	**buc**	**2.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.1	***4605042*** *- Robinet OL.vent.drept F 25/225 15 S 4486*	*buc*	*2.000*		
25	**FE10B1 -** Robinet inchidere pentru nh3 cu diametrul: 25-30 MM	**buc**	**3.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25.1	***4605054*** *- Robinet OL.vent.drept F 25/225 20 S 4486*	*buc*	*3.000*		
26	**RPID08B# -** Montare reductor de presiune,DN=15-50 MM	**BUCATA**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.1	***8005722004*** *- Reductor de presiune,diametrul nominal 15 MM*	*buc*	*1.000*		
27	**IC34B1 -** Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1/2 toli	**buc**	**10.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.1	***4115402*** *- Teu negru DN 1/2 bravo cod 130*	*buc*	*2.500*		
27.2	***4113899*** *- Reductie neagra fi dn 1X1/2 secpral cod 240*	*buc*	*2.500*		
27.3	***4120136*** *- Mufa neagra fe-fi DN 1/2 secpral cod 529/a*	*buc*	*2.500*		
27.4	***4122158*** *- Racord olandez drept negru fi dn 1/2 secpral cod 330*	*buc*	*2.500*		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
28	**IC34E1 -** Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1 1/4 toli	**buc**	**10.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.1	***4115501*** *- Teu negru egal DN 1 1/4 secpral cod 130*	*buc*	*2.000*		
28.2	***4114019*** *- Reductie neagra fe-fi DN 1 1/4X1 secpral cod 241/l*	*buc*	*4.000*		
28.3	***4120196*** *- Mufa neagra DN 1 1/4 bravo cod 180*	*buc*	*4.000*		
29	**TRA01A10 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $	**tona**	**25.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (0.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Intocmit
SC HYDROMED PROJECTS SRL

SOCIETATEA COMERCIALA CUI: 24573412 HYDROMED PROJECTS S.R.L. J22/3002/2008 IASI - ROMANIA

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT COMUNA ION CREANGĂ
Executant:
Proiectant: SC HYDROMED PROJECTS SRL
Obiectivul: Bransamente apa si racorduri canalizare, inclusiv interconectarea cu retelele existente pentru cladirile publice
Obiectul: 6 Camin Cultural Ion Creanga

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In lei/euro la cursul **..... lei/euro** din data de **.....**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
3	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		1 Bransament si racord Camin Cultural Ion Creanga	
4	4.1.2	Rezistenta	
5	4.1.3	Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			
TOTAL 6 Camin Cultural Ion Creanga (fara TVA)			
TOTAL 6 Camin Cultural Ion Creanga (cu TVA)			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

In lei/euro la cursul **..... lei/euro** din data de **.....**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Intocmit
SC HYDROMED PROJECTS SRL

SOCIETATE COMERCIALA CUI: 24573412 HYDROMED PROJECTS S.R.L. J22/3002/2008 IASI - ROMANIA

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT COMUNA ION CREANGĂ
Executant:
Proiectant: SC HYDROMED PROJECTS SRL
Obiectivul: Bransamente apa si racorduri canalizare, inclusiv interconectarea cu retelele existente pentru cladirile publice
Obiectul: 6 Camin Cultural Ion Creanga
Stadiul fizic: 1 Bransament si racord Camin Cultural Ion Creanga

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSA04A2 -** Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-1,5 M teren mijlociu	**mc**	**23.580**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**TSC02B1 -** Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	**100 mc**	**0.980**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**TSD01B1 -** Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	**mc**	**23.580**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**TSD02A1 -** Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 15-20 CM	**100 mc**	**0.980**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**TSD04C1 -** Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	**mc**	**23.580**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**TSD05A1 -** Compactare cu mai.mec.de 150-200Kg a umpl.in strat.de 20-30CM exclusiv udare strat din pam.necoe	**100 mc**	**0.980**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	**TRA01A10P -** Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $	**tona**	**22.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**TRI1AA01C3 -** Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	**tona**	**22.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**TSF05A1 -** Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 M interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 M	**mp**	**56.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**DG02XA -** Desfacere pavaje din calupuri,pavele normale sau pavele abnorme cu resturi nebitumate	**mp**	**112.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	**DD03A1 -** Pavaj de pavele abnorme executat pe un substrat de: nisip	**mp**	**112.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	**CB01A1 -** Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	**mp**	**27.990**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	**CC01C1 -** Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	**kg**	**369.600**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	**TE06C1 -** Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	**mp**	**84.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
15	**CA02C1 -** Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	**mc**	**4.350**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	***2100969 -*** *Beton de ciment B 250 stas 3622*	*mc*	*4.385*		
16	**ACD01L1 -** Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil iv	**buc**	**3.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	**ACA08XA -** Teava pvc mufata,mont. in pamant in extclad.etansata cu garnit de cauc.diam de 125-160MM	**m**	**56.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	***6700509 -*** *Tevi din P.v.C.rigid tip M 160mm, stas 6675/2*	*m*	*58.240*		
17.2	***6601789 -*** *Garnit.cauciuc presat inelare pt.tevi mufate pvc D=160*	*buc*	*6.440*		
18	**RPSA31B# -** Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura cap la cap in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, teava avind diametrul de: 50mm	**M**	**24.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	***8006717091 -*** *Tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 50MM*	*m*	*24.480*		
18.2	***3000 -*** *Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune*	*ora*	*0.466*		
19	**EB05A1 -** ASIMILAT - MONTARE BANDA DE SEMNALIZARE, LA CONDUCTE	**m**	**80.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	**000020 -** BANDA DE SEMNALIZARE APA/CANAL	m	**80.000**		
20	**ACE08A1 -** Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**14.080**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	**SE53A# -** Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze , avand diametrul de 20 - 30 MM	**buc**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21.1	***4625558*** *- Contor rot,monojet,capete intr+iesire filet,DN = 20 MM*	*buc*	*1.000*		
22	**IC53C1# -** Racord olandez U2 negru cu diametrul de 1 1/4 inci	**buc**	**2.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	***4122181*** *- Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 20 3/4*	*buc*	*2.000*		
23	**FE10B1 -** Robinet inchidere pentru nh3 cu diametrul: 25-30 MM	**buc**	**4.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	***4605054*** *- Robinet OL.vent.drept F 25/225 20 S 4486*	*buc*	*4.000*		
24	**FE10C1 -** Robinet inchidere pentru nh3 cu diametrul: 40-50 MM	**buc**	**4.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.1	***4605078*** *- Robinet OL.vent.drept F 25/225 32 S 4486*	*buc*	*4.000*		
25	**RPID08B# -** Montare reductor de presiune,DN=15-50 MM	**BUCATA**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25.1	***8005722005*** *- Reductor de presiune,diametrul nominal 20 MM*	*buc*	*1.000*		
26	**IC34Q1 -** Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 3 insurub. pentru d=2 toli	**buc**	**15.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.1	***4113858*** *- Reductie neagra fe-fi DN 3/4X1/2 secpral cod 241/I*	*buc*	*3.750*		
26.2	***4114824*** *- Teu negru redus DN1 1/4X3/4X1 1/4 secpral cod 130/a*	*buc*	*3.750*		
26.3	***4120160*** *- Mufa neagra fe-fi DN 3/4 secpral cod 529/a*	*buc*	*3.750*		
26.4	***4122217*** *- Racord oland drept negru fe-fi DN 1 secpral cod 331*	*buc*	*3.750*		
27	**IC34F1 -** Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1 1/2 toli	**buc**	**10.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.1	***4114094*** *- Reductie neagra fe-fi DN 1 1/2X1 secpral cod 241/II*	*buc*	*3.000*		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
27.2	***4115531*** *- Teu negru DN 1 1/2 bravo cod 130*	*buc*	*2.000*		
27.3	***4120213*** *- Mufa neagra DN 1 1/2 bravo cod 180*	*buc*	*5.000*		
28	**TRA01A10 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $	**tona**	**25.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (0.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Intocmit
SC HYDROMED PROJECTS SRL

SOCIETATE COMERCIALA CUI: 24573412 HYDROMED PROJECTS S.R.L. J22/3002/2008 IASI - ROMANIA

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT COMUNA ION CREANGĂ
Executant:
Proiectant: SC HYDROMED PROJECTS SRL
Obiectivul: Bransamente apa si racorduri canalizare, inclusiv interconectarea cu retelele existente pentru cladirile publice
Obiectul: 7 Scoala Ion Creanga

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In lei/euro la cursul **..... lei/euro** din data de **.....**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		1 Bransament si racord Scoala Ion Creanga	
4	4.1.2	Rezistenta	
5	4.1.3	Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			
TOTAL 7 Scoala Ion Creanga (fara TVA)			
TOTAL 7 Scoala Ion Creanga (cu TVA)			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

In lei/euro la cursul **..... lei/euro** din data de **.....**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Intocmit
SC HYDROMED PROJECTS SRL

SOCIETATE COMERCIALĂ CUI: 24573412 HYDROMED PROJECTS S.R.L. J22/3002/2008 IAȘI - ROMÂNIA

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT COMUNA ION CREANGĂ
Executant:
Proiectant: SC HYDROMED PROJECTS SRL
Obiectivul: Bransamente apa si racorduri canalizare, inclusiv interconectarea cu retelele existente pentru cladirile publice
Obiectul: 7 Scoala Ion Creanga
Stadiul fizic: 1 Bransament si racord Scoala Ion Creanga

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSA04A2 -** Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-1,5 M teren mijlociu	**mc**	**93.810**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**TSC02B1 -** Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	**100 mc**	**4.420**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**TSD01B1 -** Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	**mc**	**93.810**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**TSD02A1 -** Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 15-20 CM	**100 mc**	**4.420**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**TSD04C1 -** Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	**mc**	**93.810**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**TSD05A1 -** Compactare cu mai.mec.de 150-200Kg a umpl.in strat.de 20-30CM exclusiv udare strat din pam.necoe	**100 mc**	**4.420**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	**TRA01A10P -** Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $	**tona**	**97.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**TRI1AA01C3 -** Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	**tona**	**97.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**TSF05A1 -** Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 M interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 M	**mp**	**254.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**RPDC04B% -** Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la: drumuri si strazi;	**ml**	**94.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	**DG06A1 -** Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	**mc**	**14.240**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	**CA02C1 -** Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	**mc**	**14.240**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	***2100969*** *- Beton de ciment B 250 stas 3622*	*mc*	*14.354*		
13	**CB01A1 -** Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	**mp**	**83.970**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	**CC01C1 -** Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	**kg**	**554.400**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	**TE06C1 -** Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	**mp**	**126.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	**CA02C1 -** Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	**mc**	**13.050**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	***2100969 -*** *Beton de ciment B 250 stas 3622*	*mc*	*13.154*		
17	**ACD01H1 -** Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport necarosabil tip II a	**buc**	**9.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	**GD24C% -** Pozarea cond. de protectie prin foraj orizontal dirijat (fod) executat in teren normal DN=161-250	**m**	**40.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	**600006397 -** Teava din PVC, cu diametrul de Dn 250 mm si lungimea de 6 m	m	**9.000**		
18	**600006459 -** Teava din PVC, cu diametrul de Dn 200 mm si lungimea de 6 m	m	**27.000**		
18	**6700834 -** Teava din pvc rigid 4 D -110 MM	m	**4.000**		
19	**ACA08XB -** Teava pvc mufata de 9M lung,mont. in pamant in extclad.etansata cu garnit de cauc.diam de 200-225MM	**m**	**9.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	***6700535 -*** *Tevi din P.v.C.rigid tip M 200mm, stas 6675/2*	*m*	*9.387*		
19.2	***6601791 -*** *Garnit.cauciuc presat inelare pt.tevi mufate pvc D=200*	*buc*	*1.044*		
20	**ACA08XA -** Teava pvc mufata,mont. in pamant in extclad.etansata cu garnit de cauc.diam de 125-160MM	**m**	**208.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	***6700509 -*** *Tevi din P.v.C.rigid tip M 160mm, stas 6675/2*	*m*	*216.320*		
20.2	***6601789 -*** *Garnit.cauciuc presat inelare pt.tevi mufate pvc D=160*	*buc*	*23.920*		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	**RPSA31C# -** Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura cap la cap in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, teava avind diametrul de: 63mm	**M**	**154.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	***8006717072 -** Teava polietilena inalta densitate,pe80,PN10,D.ext.63MM*	*m*	*157.080*		
21.2	***3000 -** Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune*	*ora*	*3.172*		
22	**EB05A1 -** ASIMILAT - MONTARE BANDA DE SEMNALIZARE, LA CONDUCTE	**m**	**371.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	**000020 -** BANDA DE SEMNALIZARE APA/CANAL	m	**371.000**		
23	**ACE08A1 -** Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**65.300**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	**SE53A# -** Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze , avand diametrul de 20 - 30 MM	**buc**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.1	***4625562 -** Contor rot,monojet,capete intr+iesire filet,DN = 25 MM*	*buc*	*1.000*		
25	**IC53B1# -** Racord olandez U2 negru cu diametrul de 3/4 inci. . . 1"	**buc**	**2.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25.1	***4121723 -** Racord olandez et plana U1 S482 DN 25 1 zn*	*buc*	*2.000*		
26	**FE10B1 -** Robinet inchidere pentru nh3 cu diametrul: 25-30 MM	**buc**	**8.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.1	***4500369 -** Robinet inchidere pentru nn3 tip vc0 25 nt1 2552-78*	*buc*	*8.000*		
27	**FE10C1 -** Robinet inchidere pentru nh3 cu diametrul: 40-50 MM	**buc**	**8.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.1	***4605078 -** Robinet OL.vent.drept F 25/225 32 S 4486*	*buc*	*8.000*		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
28	**RPID08B# -** Montare reductor de presiune,DN=15-50 MM	**BUCATA**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.1	***8005722006 -** Reductor de presiune,diametrul nominal 30 MM*	*buc*	*1.000*		
29	**IC34Q1 -** Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 3 insurub. pentru d=2 toli	**buc**	**20.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29.1	***4113858 -** Reductie neagra fe-fi DN 3/4X1/2 secpral cod 241/l*	*buc*	*5.000*		
29.2	***4114824 -** Teu negru redus DN1 1/4X3/4X1 1/4 secpral cod 130/a*	*buc*	*5.000*		
29.3	***4120160 -** Mufa neagra fe-fi DN 3/4 secpral cod 529/a*	*buc*	*5.000*		
29.4	***4122217 -** Racord oland drept negru fe-fi DN 1 secpral cod 331*	*buc*	*5.000*		
30	**IC34E1 -** Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1 1/4 toli	**buc**	**25.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30.1	***4114030 -** Reductie neagra fi-fe DN 1 1/4X1 1/2 bravo cod 241*	*buc*	*6.250*		
30.2	***4114863 -** Teu negru redus DN 1 1/4X1x1 1/4 secpral cod 130/a*	*buc*	*6.250*		
30.3	***4120196 -** Mufa neagra DN 1 1/4 bravo cod 180*	*buc*	*6.250*		
30.4	***4121759 -** Racord olandez et plana U1 S482 DN 32 11/4*	*buc*	*6.250*		
31	**TRA01A10 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $	**tona**	**65.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (0.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Intocmit
SC HYDROMED PROJECTS SRL

SOCIETATEA COMERCIALA HYDROMED PROJECTS S.R.L. J22/3002/2008 IASI - ROMANIA

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)