

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
Nr. 61 din 31.07.2020

**Privind aprobarea Notei conceptuale, Tema de proiectare si a
Devizului estimativ pentru realizarea obiectivului de investitii « Refacere eroziuni mal stâng și drept
pile punte metalica din str. Unirii , sat Izvoru »**

Consiliul local al comunei Ion Creangă, jud. Neamț, întrunit în sesiune ordinara;
Analizând temeiurile juridice :

- Art. 44 alin.(1) si urmatoarele din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare ;
- H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare ;
- Legea nr. 98 /2016 , privind achizițiile publice cu modificarile si completările ulterioare.
- H.G nr. 395/ 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica / acord - cadru din Legea nr. 98 / 2016 ,
- Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata cu modificarile si completările ulterioare ;
- H.G nr. 554 din 16.07.2020 privind alocarea unor sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului , prevazut in bugetul de stat pe anul 2020 , pentru unele unitati administrativ -teritoriale afectate de calamitatile naturale .

Ținând cont de :

Tinand seama de :

- Procesul verbal nr. 145 din 01.07.2020 , de constatare si evaluare a pagubelor produse in comuna Ion Creanga ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase produse in perioada 19- 21.06.2020 .
- Hotararea Comitetului Judetean ptr. Situatii de Urgenta nr. 31 din 02.07.2020 privind aprobarea Listei obiectivelor afectate de calamitati natural produse pe teritoriul judetului Neamt in luna iunie 2020 si necesarul de fonduri pentru inlaturarea efectelor acestora .
- Raportul de specialitate, inregistrat la nr. 5510 din 20.07.2020 ,intocmit de d-na viceprimar
- Referatul de aprobarea al primarului comunei , inregistrat la nr. 5472 din 20.07.2020.

Luând act de :

- avizul pentru legalitate ,intocmit de secretarul general al UAT ;
- avizele favorabile al comisiilor de specialitate ale Consiliului local .
- H.C.L nr. 9 din 19.02.2020 pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2020 cu modificarile si completările ulterioare ;

In temeiul dispozitiilor art. 84, art. 87,art.110 , 129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4) lit.”d” ,art.139 alin.(3) li.”a” , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 :

Consiliul Local Ion Creanga, adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă Nota conceptuala pentru realizarea obiectivul de investitie « Refacere eroziuni mal stâng și drept pile punte metalica din str. Unirii , sat Izvoru » , prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta

Art.2 Se aproba Tema de proiectare pentru realizarea obiectivului de investitii «Refacere eroziuni mal stâng și drept pile punte metalica din str. Unirii , sat Izvoru » , prevazuta in anexa nr. 2 la prezenta

Art.3 Se aproba Devizul estimativ pentru realizarea obiectivului de investitii «Refacere eroziuni mal stâng și drept pile punte metalica din str. Unirii , sat Izvoru » prevazuta in anexa nr. 3 la prezenta .

Art. 4 Viceprimarul comunei Ion Creangă , județul Neamț , prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei .

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta instituțiilor si persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE SESIUNTA
CONSILIER
Ioan CIOFU



Contrasemneaza ptr. Legalitate
SECRETAR GENERAL AL U.A.T
Mihaela NIȚĂ

NOTA CONCEPTUALA

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII PROPU.

1.1 Denumirea obiectivului de investitii: Refacere eroziuni mal stang și drept si pile punte metalica din str. Unirii ,sat Izvoru.

1.2 Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Ion Creanga.

1.3. Ordonator de credite(secundar/tertiar): nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei: Primaria comunei Ion Creanga.

2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPU.

2.1 Scurta prezentarea obiectivului: datorita unor ploii torentiale din luna iunie 2020 apele au sapat la 4 din pilele puntii metalice din sat Izvoru fiind necesare lucrări de interventii. Se impune refacerea umpluturilor cu argila compactata cu maiul compactaor și realizarea unui ecran de beton armat cu dimensiunile de 11 m lungime cu sectiunea 40(60)x80 cm cu rolul de a evita marirea talvegului albiei paraului și depozitarea naturala a pământului în jurul pilelor puntii. Prin investitia propusa a se executa, Comun Ion Creanga si-a propus sa-si protejeze cetatenii si proprietatile acestora de un accident tehnic care ar putea duce la importante pagube umane si materiale precum si siguranta in deplasarea locuitorilor dint-o localitate intr-alta spre locurile de munca ,scoli sau institutii publice.

3. ESTIMAREA SUPORTABILITATII INVESTITIEI PUBLICE

3.1 Cheltuielile pentru executia obiectivului se vor suporta din bugetul local aprobat prin H.C.L nr. 64. din 31.07.2020, executia lucrarilor urmand a se face incepand cu trimestrul III , 2020 .

4. INFORMATII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC SI TEHNIC AL TERENULUI SI /SAU AL CONSTRUCTIEI.

5. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI PROPU PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII: pentru siguranta cetatenilor din zona si siguranta in deplasarea locuitorilor dint-o localitate intr-alta spre locurile de munca ,scoli sau institutii publice conf. HGR 554/16.07.2020-privind alocarea unor sume din fondul de interventie la dispozitia Guvernului ,pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitati.

6. DESCRIEREA SUCCINTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPU, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC SI FUNCTIONAL.

Lucrarile propuse a se executa constau in urmatoarele :

- lucrari de epuismențe;
- lucrari de umpluturi de terasamente la cele 4 pile ale puntii(sapatura, imprastrierea argilei în vederea compactarii, compactarea cu un mai mecanic cu motor termic)
- lucrari de sapatura, armare, cofrare și turnarew beton pentru realizarea unui ecran perpendicular pe
- curatarea zonei de vegetatie si profilare a terasamentului ;
- încărcat, transportat , imprastiat si nivelat balast pe drumurile comunale .

Intocmit :

SC TRACKING WORKS SRL

Ing. Dan Friesenhah

Aprob.
Primarul Comunei Ion Creanga
Nastase Neculai

TEMA DE PROIECTARE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII PROPUSE.

1.1 Denumirea obiectivului de investitie: Refacere eroziuni mal stang și drept si pile punte metalica din str.Unirii ,sat Izvoru.

Datorita unor ploii torentiale din luna iunie 2020 apele au sapat la 4 din pilele puntii metalice din sat Izvoru fiind necesare lucrări de interventii. Se impune refacerea umpluturilor cu argila compactata cu maiul compactaor și realizarea unui ecran de beton armat cu dimensiunile de 11 m lungime cu sectiunea 40(60)x80 cm cu rolul de a evita marirea talvegului albiei paraului și depozitarea naturala a pământului în jurul pilelor puntii. Prin investitia propusa a se executa, Comuna Ion Creanga si-a propus sa-si protejeze cetatenii si proprietatile acestora de un accident tehnic care ar putea duce la importante pagube umane si materiale precum si siguranta in deplasarea locuitorilor dintr-o localitate intr-alta spre locurile de munca ,scoli sau institutii publice.

1.2 Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Ion Creanga.

1.3. Ordonator de credite(secundar/tertiar): nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei: Primaria comunei Ion Creanga.

1.5 .Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea ,pe faze,a documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in functie de de specificul obiectivului, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege.

Potrivit devizului estimativ atasat, costul amenajarii "Refacere eroziune mal amonte și aval podet beton, sat Stejaru(fam.I.Gheorghe) "pe o lungime de 5m stânga și 5 m dreapta este de aproximativ 30.000 lei cu T.V.A la care se adauga 3000 lei taxe avize, I.S.C., evaluare – proiectare, avand urmatoarele etape de executie:

-lucrari de epuismente;

-lucrari de umpluturi de terasamente la cele 4 pile ale puntii(sapatura, imprastrierea argilei în vederea compactarii, compactarea umpluturilor cu un mai mecanic cu motor termic)

-lucrari de sapatura, armare, cofrare și turnare beton pentru realizarea unui ecran perpendicular pe directia de curgere a paraului

2. Date de identificare a obiectivului de investitii: sat Izvoru conform Referat aprobare nr.....5673.120.07.2022 intocmit de Comuna Ion Creanga

Intocmit :

SC TRACKING WORKS SRL

Ing. Dan Friesenhah

Obiectivul: Refacere eroziuni mal stang si drept - sat Izvoru, comuna Ion Creangă
Obiectul: Refacere eroziuni mal staâng și drept - sat Izvoru, comuna Ion Creangă
Devizul: Deviz estimativ

ANEXA NR. 3

DEVIZ ESTIMATIV

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	100,0000	54,0000	5 400,000
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	54,0000	5 400,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
2	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	100,0000	7,3440	734,400
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	7,3440	734,400
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
3	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant necoeziv, compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	1,0000	473,1000	473,100
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	105,6000	105,600
				Utilaj:	367,5000	367,500
				Transport:	0,0000	0,000
4	TSA02A1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren usor	mc	6,6000	18,0000	118,800
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	18,0000	118,800
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
5	CZ0301E1	Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	326,0000	3,2103	1 046,556
				Material:	2,5250	823,150
				Manopera:	0,6000	195,600
				Utilaj:	0,0853	27,806
				Transport:	0,0000	0,000
6	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	326,0000	0,8452	275,534
				Material:	0,0532	17,342
				Manopera:	0,7920	258,192
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
7	CB01A1	Cofraje pentru beton în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase	mp	20,0000	32,3413	646,826
				Material:	4,2613	85,226
				Manopera:	28,0800	561,600
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
8	CZ0105C1	Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulația până la 31 mm (pentru beton simplu sau armat de lucrabilitate L 3 în structuri și fundații), preparate cu ciment M 30, în instalații centralizate ;	mc	6,6000	208,1432	1 373,745
				Material:	197,6932	1 304,775
				Manopera:	2,0400	13,464
				Utilaj:	8,4100	55,506
				Transport:	0,0000	0,000
9	CZ0107C1	Beton marca B 250, cu agregate grele, sortate cu granulația până la 16 mm, pentru executarea pe șantier a elementelor prefabricate sau preturnate din beton armat tratate termic, preparat cu ciment Pa 35 în instalații centralizate ;	mc	3,5200	260,8076	918,043
				Material:	250,3576	881,259
				Manopera:	2,0400	7,181
				Utilaj:	8,4100	29,603
				Transport:	0,0000	0,000
10	CA02C1#	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv turnare cu mijloace clasice beton clasa ...1)	mc	11,0000	108,2747	1 191,022
				Material:	0,2747	3,022
				Manopera:	108,0000	1 188,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
11	TRA01A05	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta	tona	180,0000	12,0002	2 160,043

