

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

Nr. 48 din 31.05.2021

Privind aprobarea Notei conceptuale ,Tema de proiectare si indicatorii tehnico- economici pentru realizarea investitiei «Reparații vestiar teren de fotbal»

Consiliul local al comunei Ion Creangă, județul Neamț, întrunit în ședință ordinară ;
Analizând temeiurile juridice :

- art. 1, art.2, art.5, art.7 din H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare ,
- H.G nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare ,
- art. 44 din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare ;
- Legii nr. 82 / 1991 a contabilitatii republicata cu modificările și completările ulterioare

Ținând cont de :

- H.C.L nr. 29 din 15.04.2021 pentru aprobarea bugetului local al comunei Ion Creanga pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.
- referatul de aprobare nr. 7670 din 20.04.2021 întocmit de primarul comunei Ion Creanga, prin care aproba Nota conceptuale si Tema de proiectare pentru realizarea obiectivului de investitii ,«Reparații vestiar teren de fotbal»
- raportul de specialitate , nr. 7671 din 20.04.2021, întocmit de d-na Bulgariu Maria , având funcția de referent superior ,compartiment urbanism si amenajarea teritoriului, prin care susține realizarea obiectivului de investitii , «Reparații vestiar teren de fotbal»
- devizul estimativ întocmit de specialist, la solicitarea UAT Comuna Ion Creanga .

Luând act de :

- avizul pentru legalitate ,întocmit de secretarul general al UAT ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local .

In temeiul dispozitiilor art. 5 lit. „k” art.129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4) lit.” d ”, art.139 alin.(1) , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a”din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 :

Consiliul Local Ion Creanga, judetul Neamt, adoptă prezenta ;

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă **Nota conceptuala** in vederea realizarii , **obiectivului de investitii** :
«**Reparații vestiar teren de fotbal**» , conform anexei nr. 1 la prezenta .

Art. 2 Se aprobă **Tema de proiectare** in vederea realizarii , **obiectivului de investitii** :
«**Reparații vestiar teren de fotbal**» , conform anexei nr. 2 la prezenta .

Art. 3 Se aproba **indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie «Reparații vestiar teren de fotbal»** , conform anexei nr. 3 la prezenta , care se va realiza din surse proprii ale bugetului local , conform programului de investiții publice aprobat, potrivit legii.

Art.4 Primarul comunei Ion Creangă , județul Neamt , prin compartimentul financiar contabilitate si compartimentul de achizitii publice , vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei .

Art.5 Secretarul general va comunica prezenta institutiilor , autoritatilor si persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
Vasile CONSTANTIN

Contrasemneaza ptr. Legalitate
SECRETAR GENERAL
Mihaela NITĂ

NOTA CONCEPTUALA

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII PROPU.

1.1 Denumirea obiectivului de investitie: „Reparatii vestiar teren fotbal”

1.2 Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Ion Creanga.

1.3. Ordonator de credite(secundar/tertiar): nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei: Primaria comunei Ion Creanga.

2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPU.

2.1 Scurta prezentarea obiectivului: Terenul de fotbal are in dotare un vestiar cu incaperi pentru echiparea si dezechiparea jucatorilor, dotat cu grupuri sanitare (gazde si vizitatori) precum si vestiarul arbitrilor dotat cu o incapere cu rol de vestiar si un grup sanitar. De asemenea, este dotat cu o centrala termica pentru incalzirea spatului construit si un boiler pentru prepararea apei calde pentru dusuri. Proiectul este unul „tip” care s-a executat in toata tara prin programul Ministerului Dezvoltarii. Neajunsul la aceasta cladire consta in faptul ca acoperisul este de tip terasa cu hidroizolatie cu membrane, sifoane de terasa, eliminarea apelor pluviale facandu-se cu aruncatoare in afara trotuarului de beton. Lucrarea este iesita din garantie iar lucrari de reparatii, mentenanta nu s-au executat decat in situatii cand erau strict necesare cladirea fiind deteriorata (infiltratii de apa din ploaie, hidroizolatia deteriorata, fatadele cu tencuielile desprinse). Este necesara constructia unui acoperis tip sarpanta, cu invelitoare din tabla tip tigla, jgheaburi, burlane, pazii, stresini infundate. De asemenea este necesar a se repara tencuielile exterioare la fatada cladirii si zugravirea cu var lavabil de exterior.

3. ESTIMAREA SUPTABILITATII INVESTITIEI PUBLICE

3.1 Cheltuielile pentru executia obiectivului se vor suporta din bugetul local aprobat prin H.C.L nr. ²⁹ din ^{15.04.2021}, executia lucrarilor urmand a se face incepand cu trimestrul..... anul.....

4. INFORMATII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC SI TEHNIC AL TERENULUI SI /SAU AL CONSTRUCTIE –nu este cazul

5. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI PROPU PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII: pentru o exploatare in conditii confortabile a cladirii este necesara si utila executia unei sarpante, repararea fatadelor si zugravierea acestora.

6. DESCRIEREA SUCCINTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPU, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC SI FUNCTIONAL.


Lucrarile propuse a se executa constau in urmatoarele :

- executarea unei sarpante in 4 ape ;
- astereala si invelitoare din tabla tip „tigla”;
- schela metalica pe suprafete verticale;
- reparatii la tencuieli exterioare;
- zugraveli cu var lavabil de exterior;



Intocmit :
SC TRACKING WORKS SRL
ing. Dan Friesenhahn

Aprob,
Primarul Comunei Ion Creanga
Dumitru-Dorin Tabacaru



TEMA DE PROIECTARE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII PROPU.

1.1 Denumirea obiectivului de investitie: „Reparatii vestiar teren fotbal”.

Terenul de fotbal are in dotare un vestiar cu incaperi pentru echiparea si dezechiparea jucatorilor, dotat cu grupuri sanitare (gazde si vizitatori) precum si vestiarul arbitrilor dotat cu o incapere cu rol de vestiar si un grup sanitar. De asemenea, este dotat cu o centrala termica pentru incalzirea spatului construit si un boiler pentru prepararea apei calde pentru dusuri. Proiectul este unul „tip” care s-a executat in toata tara prin programul Ministerului Dezvoltarii. Neajunsul la aceasta cladire consta in faptul ca acoperisul este de tip terasa cu hidroizolatie cu membrane, sifoane de terasa, eliminarea apelor pluviale facandu-se cu aruncatoare in afara trotuarului de beton. Lucrarea este iesita din garantie iar lucrari de reparatii, mentenanta nu s-au executat decat in situatii cand erau strict necesare, cladirea fiind deteriorata (infiltratii de apa din ploaie, hidroizolatie deteriorata, fatadele cu tencuielile desprinse). Este necesara constructia unui acoperis tip sarpanta, cu invelitoare din tabla tip tigla, jgheaburi, burlane, pazii, stresini infundate. De asemenea este necesar a se repara tencuielile exterioare la fatada cladirii si zugravirea cu var lavabil de exterior.

1.2 Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Ion Creanga.

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar): nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei: Primaria comunei Ion Creanga.

1.5. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in functie de de specificul obiectivului, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege.

Potrivit devizului estimativ atasat, costul amenajarii „Reparatii vestiar teren fotbal”.

este de 73100 lei cu TVA la care se adauga cheltuieli de proiectare-evaluare, avize, acorduri, taxe I.S.C. in cuantum de 1950 lei (proiectare-evaluare 1000 lei, avize 500 lei, taxe ISC 450 lei).


Executantul lucrarii va parcurge urmatoarele etape de executie:

- executarea unei sarpante in 4 ape ;
- astereala din scanduri de 2,4 cm grosime ;
- invelitoare din tabla tip „tigla”, 0,5 mm grosime, producator Bilka, sortiment Balcanic;
- jgheaburi, burlane furnizate de acelasi producator;
- schela metalica pentru suprafete verticale;
- pazii si stresini din lemn finisat pe suprafata vazuta ;
- reparatii la tencuieli exterioare;
- zugraveli cu var lavabil de exterior colorat;

2. Date de identificare a obiectivului de investitie: comuna Ion Creanga, teren fotbal, str. Bisericii.



Intocmit :
SC TRACKING WORKS SRL
ing. Dan Friesenhahn



Obiectivul:

Obiectul: Reparatii vestiar teren fotbal

Devizul: Deviz estimativ

DEVIZ ESTIMATIV

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Rp1zE17C %	Desfacerea metalizarilor Sorturi, glafuri, gulere din tabla	ml	62,7000	4,361	273,416
				Material:	0,232	14,528
				Manopera:	3,509	220,014
				Utilaj:	0,620	38,874
				Transport:	0,000	0,000
2	RPCH03A %	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune, la acoperisuri cu contur neregulat, pentru invelitori din carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc. lemn ecarisat, la acoperisuri usoare (carton, tabla, eternit, ardezie)	metru patr at	194,2500	72,530	14 088,953
				Material:	25,240	4 902,870
				Manopera:	46,640	9 059,820
				Utilaj:	0,650	126,263
				Transport:	0,000	0,000
3	CE18A1	Astereală la învelitori sau la doliile învelitorilor din țiglă și azbociment scinduri din rasinoase	mp	291,4000	20,404	5 945,726
				Material:	16,004	4 663,566
				Manopera:	4,400	1 282,160
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
4	CE04B1	Invelitoare din tablă zincată executate cu foi plane de 0,5mm grosime	mp	291,4000	50,082	14 593,915
				Material:	39,522	11 516,731
				Manopera:	10,560	3 077,184
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
5	CE13C1	Jgheaburi din tablă zincată semirotunda, cu diametrul de 15 cm, prefabricate	m	70,0000	34,901	2 443,105
				Material:	26,982	1 888,705
				Manopera:	7,920	554,400
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
6	CE14C1	Burlane din tablă zincată de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde cu D=15,4 cm uzinate	m	16,0000	38,165	610,644
				Material:	27,826	445,208
				Manopera:	10,340	165,436
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
7	CF06F1	Tencuieli exterioare obișnuite executate manual, stropite, la pereți din zidărie de cărămidă, din blocuri mici de beton sau din blocuri din beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2,5 cm ;	mp	75,5000	37,775	2 852,042
				Material:	4,898	369,829
				Manopera:	32,877	2 482,214
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
8	CB47A1	Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale pînă la 30 m înălțime inclusiv ;	mp	481,0000	6,547	3 149,251
				Material:	0,519	249,783
				Manopera:	6,028	2 899,468
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
9	CN04I1	Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate mecanizat, cu vopsea Vinarom...1), pe tencuieli drișcuite;	mp	456,5000	9,523	4 347,122
				Material:	3,803	1 735,942
				Manopera:	5,720	2 611,180
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
10	CE19A1	Pășii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplu	m	35,7000	16,673	595,226
				Material:	12,493	446,000
				Manopera:	4,180	149,226
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
11	CE19C1	Streasina simla capriori aparenti asteriala faltuita geluita pe o parte	m	35,7000	70,316	2 510,281

			Material:	37,316	1 332,181	
			Manopera:	33,000	1 178,100	
			Utilaj:	0,000	0,000	
			Transport:	0,000	0,000	
12	CN09B1	Vopsitorii pe tamplărie de lemn cu vopsele de ulei ...*), în trei straturi;	mp	39,3000	30,682	1 205,800
			Material:	5,602	220,156	
			Manopera:	25,080	985,644	
			Utilaj:	0,000	0,000	
			Transport:	0,000	0,000	

Total manopera (ore)	1 106,4515
Total greutate materiale (tone)	15,2560

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	27 785,499	24 664,846	165,136	0,000	52 615,482

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	554,959	0,000	0,000	554,959

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	27 785,499	25 219,806	165,136	0,000	53 170,441
Cheltuieli indirecte	10,0000%				5 317,044
Profit	5,0000%				2 924,374

Total General fara TVA	61 411,859
TVA (19%)	11 668,253
TOTAL GENERAL (Lei)	73 080,112

Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro



PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
CONSILIUL LOCAL VAHIE



CONTRASEMNEAZA PIR LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
NITA MITREA



Obiectivul:

Obiectul: Reparatii vestiar teren fotbal

Devizul: Deviz estimativ

DEVIZ ESTIMATIV

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	
1	RplzE17C %	Desfacerea metalizarilor Sorturi, glafuri, gulere din tabla	ml	62,7000	4,361	273,416	
				Material:	0,232	14,528	
				Manopera:	3,509	220,014	
				Utilaj:	0,620	38,874	
				Transport:	0,000	0,000	
1.1	20017740	Petrol lampant distilat tip 0 / 200	l	0,5016	0,900	0,451	
				Material:	0,900	0,451	
				Transport:	0,000	0,000	
1.2	7106229	Oxygen tehnic gazos	mc	2,5080	1,500	3,762	
				Material:	1,500	3,762	
				Transport:	0,000	0,000	
1.3	7309663	Clorura calciu tehnica tip c solutie 96%	kg	3,7620	2,500	9,405	
				Material:	2,500	9,405	
				Transport:	0,000	0,000	
1.4	7306661	Bumbac de sters	kg	0,1881	1,156	0,217	
				Material:	1,156	0,217	
				Transport:	0,000	0,000	
1.5	20047286	Material marunt	%	5,0000	0,000	0,692	
				Material:	0,138	0,692	
				Transport:	0,000	0,000	
1.6	320755	Tinichigiu categoria a III-a	ora	10,0007	22,000	220,014	
1.7	20000359	Aparat sudura autogena	ora	2,5080	13,000	32,604	
1.8	20000009	Tirfor 1.5 tf	ora	1,2540	5,000	6,270	
2	RPCH03A %	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune, la acoperisuri cu contur neregulat, pentru invelitori din carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc. lemn ecarisat, la acoperisuri usoare (carton, tabla, eternit, ardezie)	metru patr	194,2500	72,530	14 088,953	
				Material:	25,240	4 902,870	
				Manopera:	46,640	9 059,820	
				Utilaj:	0,650	126,263	
				Transport:	0,000	0,000	
2.1	2010102904169	Dulap rasinoase clasa b.gr=28-58mm l=3-3,5m lat=16-30cmlung.tiv	mc	1,5540	700,000	1 087,800	
				Material:	700,000	1 087,800	
				Transport:	0,000	0,000	
2.2	2010102906961	Rigle rasinoase cu muchii ascutite g=28/48-96/96 l=3-3,50m	mc	2,1368	800,000	1 709,400	
				Material:	800,000	1 709,400	
				Transport:	0,000	0,000	
2.3	2010102908749	Grinda rasinoase cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 l=4-6m	mc	1,7483	800,000	1 398,600	
				Material:	800,000	1 398,600	
				Transport:	0,000	0,000	
2.4	2874145887049	Cuie cu cap conic tip a1 5 x120 ol37 s 2111	kg	38,8500	4,200	163,170	
				Material:	4,200	163,170	
				Transport:	0,000	0,000	
2.5	2875276311528	Scoabe otel pentru constr.din lemn,lat,65-90mm,l.200-300mm	kg	54,3900	10,000	543,900	
				Material:	10,000	543,900	
				Transport:	0,000	0,000	
2.6	7124010010700	Dulgher constructii	ora	369,0750	22,000	8 119,650	
2.7	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	42,7350	22,000	940,170	
2.8	7680	Fierastrau mecanic (circular)	ora	19,4250	6,500	126,263	
2.9	6751	Automacara 5 tf. hmax = 6.5m deschidere max= 5.5m	ora	5,8275	0,000	0,000	
3	CE18A1	Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase	mp	291,4000	20,404	5 945,726	
				Material:	16,004	4 663,566	
				Manopera:	4,400	1 282,160	
				Utilaj:	0,000	0,000	
				Transport:	0,000	0,000	
3.1	2903878	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 5,00m s 942	mc	7,2850	620,000	4 516,700	
				Material:	620,000	4 516,700	
				Transport:	0,000	0,000	
3.2	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	kg	34,9680	4,200	146,866	
				Material:	4,200	146,866	
				Transport:	0,000	0,000	
3.3	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	40,7960	22,000	897,512	

3.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	5,8280	22,000	128,216
3.5	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	11,6560	22,000	256,432
3.6	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	ora	5,8280	0,000	0,000
4	CE04B1	Invelitoare din tablă zincată executate cu foi plane de 0,5mm grosime	mp	291,4000	50,082	14 593,915
				Material:	39,522	11 516,731
				Manopera:	10,560	3 077,184
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
4.1	3642419	Tablă Bilka, 0,5 mm grosime, RAL 8019, Balcanic	mp	335,1100	33,500	11 226,185
				Material:	33,500	11 226,185
				Transport:	0,000	0,000
4.2	5887893	Cuie cu cap plat tip b 3,0 x 30 s 2111	kg	8,7420	3,100	27,100
				Material:	3,100	27,100
				Transport:	0,000	0,000
4.3	5904770	Suruburi autoforante	bc	1 165,6000	0,080	93,248
				Material:	0,080	93,248
				Transport:	0,000	0,000
4.4	3064291	Material marunt	%	1,5000	0,000	170,198
				Material:	113,465	170,198
				Transport:	0,000	0,000
4.5	13111	Tinichigiu santier categoria I	ora	43,7100	22,000	961,620
4.6	13121	Tinichigiu santier categoria a II-a	ora	43,7100	22,000	961,620
4.7	13131	Tinichigiu santier categoria a III-a	ora	43,7100	22,000	961,620
4.8	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	5,8280	22,000	128,216
4.9	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	2,9140	22,000	64,108
4.10	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	ora	2,0398	0,000	0,000
5	CE13C1	Jgheaburi din tablă zincată semirotonda, cu diametrul de 15 cm, prefabricate	m	70,0000	34,901	2 443,105
				Material:	26,982	1 888,705
				Manopera:	7,920	554,400
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
5.1	3642287	Jgheab de scurgere metalic semicircular D15 cm Bilka	m	70,0000	22,480	1 573,600
				Material:	22,480	1 573,600
				Transport:	0,000	0,000
5.2	3700390	Banda din otel lam.cald s908 3 x 30 OL 37-1n	kg	17,1500	2,700	46,305
				Material:	2,700	46,305
				Transport:	0,000	0,000
5.3	5904770	Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30	kg	4,2000	0,000	0,000
				Material:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
5.4	6311231	Carlign din otel zincate pentru jgheaburi	buc	105,0000	2,560	268,800
				Material:	2,560	268,800
				Transport:	0,000	0,000
5.5	13111	Tinichigiu santier categoria I	ora	9,1000	22,000	200,200
5.6	13131	Tinichigiu santier categoria a III-a	ora	16,1000	22,000	354,200
6	CE14C1	Burlane din tablă zincată de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde cu D=15,4 cm uzinate	m	16,0000	38,165	610,644
				Material:	27,826	445,208
				Manopera:	10,340	165,436
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
6.1	3064291	Material marunt	%	1,0000	0,000	4,408
				Material:	4,408	4,408
				Transport:	0,000	0,000
6.2	3642287	Burlan de scurgere metalic	m	16,0000	20,350	325,600
				Material:	20,350	325,600
				Transport:	0,000	0,000
6.3	6311982	Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotonde sau drept)	buc	9,6000	12,000	115,200
				Material:	12,000	115,200
				Transport:	0,000	0,000
6.4	13111	Tinichigiu santier categoria I	ora	1,9200	22,000	42,240
6.5	13121	Tinichigiu santier categoria a II-a	ora	1,2800	22,000	28,160
6.6	13131	Tinichigiu santier categoria a III-a	ora	4,3198	22,000	95,036
7	CF06F1	Tencuieli exterioare obișnuite executate manual, stropite, la pereți din zidărie de cărămidă, din blocuri mici de beton sau din blocuri din beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2,5 cm ;	mp	75,5000	37,775	2 852,042
				Material:	4,898	369,829
				Manopera:	32,877	2 482,214
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
7.1	2100385	Ciment de furnal cu adaosuri f 25 saci s 1500	kg	105,7000	0,000	0,000
				Material:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
7.2	2100713	Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0,0906	0,000	0,000
				Material:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000

7.3	2200496	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	0,5285	0,000	0,000
				Material:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
7.4	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0,4530	2,720	1,232
				Material:	2,720	1,232
				Transport:	0,000	0,000
7.5	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	1,7365	212,264	368,596
				Material:	212,264	368,596
				Transport:	0,000	0,000
7.6	13411	Zidar categoria I	ora	1,5100	25,290	38,188
7.7	13421	Zidar categoria a II-a	ora	12,8350	25,290	324,597
7.8	13431	Zidar categoria a III-a	ora	19,6300	25,290	496,443
7.9	13441	Zidar categoria a IV-a	ora	24,9150	25,290	630,100
7.10	13451	Zidar categoria a V-a	ora	27,9350	25,290	706,476
7.11	19921	Muncitor deservire construcții-montaj categoria a II-a	ora	11,3250	25,290	286,409
8	CB47A1	Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale până la 30 m înălțime inclusiv ;	mp	481,0000	6,547	3 149,251
				Material:	0,519	249,783
				Manopera:	6,028	2 899,468
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
8.1	2918639	Dulap fag impregnat balotați lun G = 1,8- 5m cl a	mc	0,3848	540,000	207,792
				Material:	540,000	207,792
				Transport:	0,000	0,000
8.2	2925412	Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	mc	0,0577	650,000	37,518
				Material:	650,000	37,518
				Transport:	0,000	0,000
8.3	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru construcții 3x70 ol 34 s 2111	kg	1,4430	3,100	4,473
				Material:	3,100	4,473
				Transport:	0,000	0,000
8.4	10711	Dulgher construcții categoria I	ora	75,0360	22,000	1 650,792
8.5	10721	Dulgher construcții categoria a II-a	ora	35,1130	22,000	772,486
8.6	10731	Dulgher construcții categoria a III-a	ora	12,0250	22,000	264,550
8.7	10741	Dulgher construcții categoria a IV- a	ora	9,6200	22,000	211,640
9	CN0411	Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate mecanizat, cu vopsea Vinarom...1), pe tencuieli drișcuite;	mp	456,5000	9,523	4 347,122
				Material:	3,803	1 735,942
				Manopera:	5,720	2 611,180
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
10	CE19A1	Păziii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplu	m	35,7000	16,673	595,226
				Material:	12,493	446,000
				Manopera:	4,180	149,226
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
11	CE19C1	Streasina simla capriori aparenti asteriala faltuita geluita pe o parte	m	35,7000	70,316	2 510,281
				Material:	37,316	1 332,181
				Manopera:	33,000	1 178,100
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
12	CN09B1	Vopsitorii pe tamplărie de lemn cu vopsele de ulei ...*), în trei straturi;	mp	39,3000	30,682	1 205,800
				Material:	5,602	220,156
				Manopera:	25,080	985,644
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000

Total manopera (ore)	1 106,4515
Total greutate materiale (tone)	15,2560

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	27 785,499	24 664,846	165,136	0,000	52 615,482

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	554,959	0,000	0,000	554,959

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	27 785,499	25 219,806	165,136	0,000	53 170,441
Cheltuieli indirecte	10,0000%				5 317,044

Profit	5,0000%	2 924,374
Total General fara TVA		61 411,859
TVA (19%)		11 668,253
TOTAL GENERAL (Lei)		73 080,112


Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

[Handwritten signature]

 TRACKING WORKS

PRESEDINTE DE SEDINTA
 CONSILIER LOCAL
 CONSTANTA JAHUE

[Handwritten signature]



CONTRASEMNEAZA PIR. LEGAUTATE
 SECRETAR GENERAL
 NITA MIHAELA

[Handwritten signature]