

HOTĂRÂRE

Nr. 140 din 24.11.2022

Privind aprobarea Notei de Comanda Suplimentara pentru realizarea obiectivului de investitie « Extindere rețea alimentare cu apă si rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt »

Consiliul local al comunei Ion Creangă, județul Neamț , întrunit în ședință ordinară ;
Analizând temeiurile juridice :

- art. 120 si art. 121 alin.(1) si (2) din Constituția României ,
- art. 3,4,8, si 9 din Carta europeană a autonomiei locale , adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/ 1997 ,
- art. 7 alin.(2) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul civil, republicată , cu modificările și completările ulterioare ,
- art. 31 din Legea nr. 98 /2016, privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.
- Instrucțiunea nr. 1/ 2021 privind modificarea contractului de achizitie publica / contractului de achizitie sectoriala / acordului- cadru ,
- H.G nr. 395/ 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica / acord - cadru din Legea nr. 98 / 2016 ,
- H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ,
- OUG nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală , cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul nr. 1851 / 2013 de aprobare a Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/ 2013, republicat, cu modificările si completarile ulterioare,
- Art. 44 alin.(1) si urmatoarele din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare ;
- Legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative , cu modificările și completările ulterioare,

Tinand seama de prevederile :

- Contractului de finantare nr. 1343/ 21.02.2018 inregistrat la Primaria Ion Creanga sub nr. 1523 din 01.03.2018 pentru PNDR , subprogramul Modernizarea satului românesc,
- H.C.L nr. 71 din 23.08.2019 pentru aprobarea Proiectului tehnic , indicatorii tehnico- economici si /sau Devizul general actualizat al obiectivului de investitie „ Proiectare si executie Extindere alimentare cu apă si extinderea rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt „,
- Autorizatiei de construire nr. 19 din 26.08.2019 pentru realizarea investitiei « Extindere rețea alimentare cu apă si rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt » ,
- H.C.L nr. 113 din 20.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiici actualizati si aprobarea cofinantarii investitiei « Extindere rețea alimentare cu apă si rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt » ,
- Dispozitia de santier nr. 1 din 31.03.2021 ,
- Actul aditional nr. 4.1 la Contractul de subantrepriză nr. 7764 din 30.09.2020 având ca obiect „ Extindere rețea alimentare cu apă si rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt » ,
- H.C.L nr. 7 din 10.02.2022 pentru aprobarea bugetului local al comunei Ion Creanga pentru anul 2022, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Luând act de :

- Referatul de aprobarea al domnului Primar al comunei, inregistrat la nr. 16.656 din 22.11.2022.
- Raportul de specialitate, înregistrat la nr. 16.657 din 22.11.2022, intocmit de doamna Trișcău Mariana, consilier in cadrul compartimentului administrarea domeniului public si privat .
- avizul pentru legalitate ,intocmit de secretarul general al UAT ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local .

În temeiul dispozițiilor art. 84, art. 87, art. 110, art. 129 alin.(2), lit. "b"; alin.(4) lit. "d și e", art. 139 alin.(3) lit. "a", art. 140, alin.(1), precum și al art. 196, alin.(1) lit. "a", art. 197, art. 240, și art. 243 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019, cu modificările și completările ulterioare :

Consiliul Local Ion Creanga, județul Neamț, adoptă prezenta ;

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă **Nota de Comanda Suplimentară**, pentru realizarea obiectivului de investiție « Extindere rețea alimentară cu apă și rețea de canalizare în comuna Ion Creangă, județul Neamț », prevăzută în anexa nr. 1, la prezenta, în valoare de 30.925,18 lei cu TVA în conformitate cu cantitățile prevăzute prin Dispoziția de santier nr. 1, cu respectarea prețurilor oferite, lucrări rețea de apă potabilă, strada General Arthanasescu, sat Averesti, comuna Ion Creangă.

Art. 2 Primarul comunei Ion Creangă, județul Neamț, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta instituțiilor și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
Gheorghe IRIMIA

Contrasemnează ptr. Legalitate
SECRETAR GENERAL
Mihaela NIȚĂ

Notă: 1. Consilieri prezenți: 15 consilieri, din cei 15 ce formează consiliul local.
2. Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 15 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri

OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” NCS 1+6 Proiect: _____ nr: _____
 CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa NCS1 - cf ofertei initiale Plansa: _____ nr: _____
 STADIUL FIZIC: Ds nr. 1 NCS CAMIN BRANSAMENT - str. General Atanasiu DC31-B Faza: _____
 Beneficiar: com. Ion Creanga
 Proiectant: SC SILUCA PROJECT
 Executant: SC LENON ITAL

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

20/06/2019

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Camin bransament str General Atanasiu	buc	12.00	820.23	9,842.82
			material:	590.39	7,084.67
			manopera:	212.71	2,552.49
			utilaj:	1.39	16.70
			transport:	15.75	188.96
1.1	TSA07B1 Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc... in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	mc	67.42	19.15	1,291.26
			material:	0.00	0.00
			manopera:	19.15	1,291.26
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.2	TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	47.94	4.90	235.01
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.90	235.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.3	TSD04C1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand :...20 cm grosime pamant necoeziv	mc	47.94	8.46	405.63
			material:	0.03	1.20
			manopera:	8.44	404.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.4	ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	19.48	27.97	544.82
			material:	21.01	409.35
			manopera:	6.95	135.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.5	TRA01A02P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	3.46	1.30	4.49
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	1.30	4.49
1.6	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	52.70	3.50	184.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	3.50	184.46

STADIUL FIZIC: Ds nr. 1 NCS CAMIN BRANSAMENT - str. General Atanasiu DC31-B

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1.7	TSA24A1	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu:....motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)	ora	0.31	16.00	5.02	
			material:		0.00	0.00	
			manopera:		0.00	0.00	
			utilaj:		16.00	5.02	
			transport:		0.00	0.00	
1.8	SF03A1	Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie intr....de apa,din tevi pvc Montare in canal. inclusiv armaturi	m	30.00	0.80	23.94	
			material:		0.00	0.00	
			manopera:		0.80	23.94	
			utilaj:		0.00	0.00	
			transport:		0.00	0.00	
1.9	6730196	TEU BRANSAMENT	buc	12.00	36.00	432.00	
			material:		36.00	432.00	
			manopera:		0.00	0.00	
			utilaj:		0.00	0.00	
			transport:		0.00	0.00	
1.12	RPSF07A	Camine de vizitare inlocuit gratar sau capac cu rama din fonta pt.camine de vizitare,haznale,etc.	buc	12.00	32.77	393.18	
			material:		1.07	12.88	
			manopera:		31.69	380.30	
			utilaj:		0.00	0.00	
			transport:		0.00	0.00	
1.13	01201A6	CAMIN BRANSAMENT COMPLET ECHIPAT, INCLUSIV CAPAC Dn 800 mm	buc	12.00	506.00	6,072.00	
			material:		506.00	6,072.00	
			manopera:		0.00	0.00	
			utilaj:		0.00	0.00	
			transport:		0.00	0.00	
1.14	GD02A1#	Montat teava bransament pe sdr11...32mm,40,63,mm	m	12.00	8.27	99.20	
			material:		0.45	5.44	
			manopera:		6.84	82.08	
			utilaj:		0.97	11.68	
			transport:		0.00	0.00	
1.14.	6700809	Teava PE 80 SDR11 32mmx3mm	m	60.00	2.53	151.80	
L							
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:		7,084.67	2,552.49	16.70	188.96	9,842.82
	Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
	Alte cheltuieli directe:						
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	57.43	0.00	0.00	57.43
	Total inclusiv Cheltuieli directe:		7,084.67	2,609.92	16.70	188.96	9,900.25
	Cheltuieli indirecte	5.0000 %	354.23	130.50	0.83	9.45	495.01
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		7,438.90	2,740.42	17.53	198.40	10,395.26
	Profit	4.0000 %	297.56	109.62	0.70	7.94	415.81
	Total inclusiv Beneficiu:		7,736.46	2,850.03	18.23	206.34	10,811.07
	TOTAL GENERAL (fara TVA):						10,811.07
	TVA:	19.00%					2,054.10
	TOTAL GENERAL:						12,865.17

STADIUL FIZIC: Ds nr. 1 NCS CAMIN BRANSAMENT - str. General Atanasiu DC31-B

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

DE NEȚCAR
COMUNA ION CREANGA

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIUL LOCAL
PRIMA GHEORGHE

1 euro = 4.72 lei , curs la data de 11/06/2019
Executant,

Director General,

CONTRASEMNEAZA PIR. LEGAVDATE
SECRETAR GENERAL
MARIELA NITA

OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” NCS 1+6

CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa NCS1 - cf ofertei initiale

STADIUL FIZIC: DS nr. 1 NCS Conducta distributie - str. General Atanasiu DC31-B

Beneficiar: com. Ion Creanga

Proiectant: SC DIUICA PROIECT SRL

Executant: SE LENON IMPIAL

Proiect: _____

Plansa: _____

Faza: _____

nr: _____

nr: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

31/07/2021

SECTIUNEA TEHNICA**SECTIUNEA FINANCIARA**

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Conducte pehd PE100 PN6, D=110mm str General Atanasiu	m	324.00	42.45	13,752.21
			material:	19.10	6,189.50
			manopera:	19.99	6,476.30
			utilaj:	2.61	845.32
			transport:	0.74	241.09
1.1	TSA07B1 Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc... in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	mc	77.22	19.15	1,478.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	19.15	1,478.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.2	TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	3.09	105.00	324.33
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	105.00	324.33
			transport:	0.00	0.00
1.3	TRA01A02P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 2 km	tona	185.45	1.30	241.11
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	1.30	241.09
1.4	ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	97.20	27.97	2,718.34
			material:	21.01	2,042.42
			manopera:	6.95	675.93
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.6	TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	254.76	4.90	1,248.83
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.90	1,248.83
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.7	TSD04C1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand20 cm grosime pamant necoeziv	mc	254.76	8.46	2,155.52
			material:	0.03	6.37
			manopera:	8.44	2,149.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: DS nr. 1 NCS Conducta distributie - str. General Atanasiu DC31-B

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1.10	ACA11B%	Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, densitate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de 90-110mm	m	324.00	4.46	1,444.39
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.85	923.40
				utilaj:	1.61	520.99
				transport:	0.00	0.00
1.11	6701153	Teava PEHD PE100 PN6, D=110mm	m	324.00	12.33	3,994.92
				material:	12.33	3,994.92
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.17	9000002	Banda avertizare apa 12 cm doua fire sinusoidale inox	m	324.00	0.45	145.80
				material:	0.45	145.80
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

1 euro = 4.72 lei , curs la data de 11/06/2019
Executant,

Director General,



PRESEDINTE DE SEDINTA
COMUNAL LOCAL
GEORGE PRANA

BENEFICIAR
COMUNA IONA, CRAIOVA

CONTRA SEMNATA SA PIR LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
MIHAELA NINA

Dispoziție de șantier

Numarul: 1 din 31.03.2021

Pagini: 2

Subiect: Extindere rețea alimentare cu apă pe strada General Atanasiu

Planșe de referință / Specificații: Nota de constatare nr. 1 din 16.01.2021

1. Situația existentă, constatări:

Motivul prezentei dispoziției de șantier constă în:

solicitarea venită prin Nota de constatare nr. 1 de a extinde rețeaua de alimentare cu apă potabilă pe strada General Atanasiu din satul Averești.

Precizăm că în tema de proiectare ce a stat la baza întocmirii Proiectului Tehnic, pe această strada nu a fost solicitată rețea de alimentare cu apă potabilă.

2. Se dispun următoarele:

- Executarea rețelei de apă pe strada General Atanasiu din conductă PEHD PN6 De 110 mm, în lungime de 325 m, la o adâncime medie de 1.30 m
- Executarea unui cămin de vane (CV_80) cu vană DN100mm, adâncime <1,50m
- Realizare 17 branșamente PEHD PN6 De 32mm pentru branșarea tuturor locuințelor de pe strada General Atanasiu, executate prin săpătură deschisă
- Cantitățile estimative ce decurg din modificările menționate mai sus sunt anexate prezentei sub forma unei liste de cantități NCS pe formatul utilizat în Proiectul tehnic

Anexe:

Nota de constatare nr. 1 din 16.01.2021

Planșa DS-A-63 revizie 1 – Plan de situație General Atanasiu – Alimentare cu apă

Planșa PL-A-159 revizie 0 – profil longitudinal General Atanasiu – alimentare cu apă

Lista de cantități NCS

Observații:

Menționăm că sunt considerate doar articole ce au preț ofertat.

Decontările se vor realiza în funcție de cantitățile real executate și măsurate în urma execuției lucrărilor.

Completările aduse de prezenta Dispoziție de șantier sunt acceptate cu respectarea, din punct de vedere financiar, a prevederilor contractului.

Prezenta Dispoziție de șantier este valabilă doar cu însușirea și aprobarea sa de către Beneficiar.

Beneficiar: Primăria Ion Creangă
Diriginte de șantier: Ing. Făcăleț Ioan
Proiectant: S.C. DILUCA PROJECT S.R.L.
Antreprenor: S.C. LENON INSTAL S.R.L.

Extindere alimentare cu apă și
extindere rețea de canalizare în
comuna Ion Creangă, județul Neamț

Emisă:

PROIECTANT:

S.C. DILUCA PROJECT S.R.L.

Semnătura/(Ștampilă):

Intocmit,
Ing. Cristina Cojanu

Șef proiect
Ing. Mihai Luca

Verificată de:

VERIFICATOR:

Semnătura/(Ștampilă):

Însoțită de:

ANTREPRENOR:

S.C. LENON INSTAL S.R.L.

Semnătura/(Ștampilă):

Avizată de:

DIRIGINTE DE ȘANTIER

Semnătura/(Ștampilă):

Aprobată de:

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA COMUNEI ION CREANGĂ

Semnătura/(Ștampilă):

ROMANIA-M.D.R.T.-I.S.C.
FĂCĂLEȚ IOAN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUTORIZAȚIE
DOMENIU 1;

PRIMĂRIA
com. - Comuna Ion