

OBIECTIV: Lucrari de amenajare spatiu necesar infiintare serviciu complementar

Beneficiar: Primaria comunei Ion Creanga

Proiectant: _____


Executant: _____

DG - DEVIZ GENERAL

Anexa Nr. 7

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	0,00	0,00	0,00

DEVIZUL GENERAL: Lucrari de amenajare spatiu necesar infiintare serviciu complementar

1	2	3	4	5
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	206.281,46	39.193,49	245.474,95
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	206.281,46	39.193,49	245.474,95
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		206.281,46	39.193,49	245.474,95
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		206.281,46	39.193,49	245.474,95
<p>Proiectant,</p> <p>S.C. BUILD BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.</p> 				

OBIECTIV: Lucrari de amenajare spatiu necesar infiintare serviciu complementar


Beneficiar: Primaria comunei Ion Creanga

Proiectant: _____

Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	206.281,46	206.281,46
4.1	Constructii si instalatii	206.281,46	206.281,46
4.1.1	[0002.1] Lucrari de amenajare	206.281,46	206.281,46
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		206.281,46	206.281,46
TVA 19 %		39.193,49	39.193,49
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		245.474,95	245.474,95



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Lucrari de amenajare spatiu necesar infiintare serviciu complementar

1	2	3	4
---	---	---	---

--	--	--	--

Proiectant,

S.C. BUILD BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.,



OBIECTIV: Lucrari de amenajare spatiu necesar infiintare serviciu complementar

OBIECTUL: Lucrari de amenajare

Beneficiar: Primaria comunei Ion Creanga

Proiectant:

Executant:

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Lucrari de amenajare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	206.281,46
4.1.1	[0002.1.1] Desfaceri si demolari	25.200,41
4.1.2	[0002.1.2] Lucrari de reparatii	139.755,36
4.1.3	[0002.1.3] Instalatii electrice	29.507,52
4.1.4	[0002.1.4] Instalatii sanitare	2.757,19
4.1.5	[0002.1.5] Instalatii termice	9.060,98
	TOTAL I	206.281,46
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		206.281,46
TVA 19%:		39.193,49
TOTAL VALOARE:		245.474,95

Proiectant,

S.C. BUILD BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.



OBIECTIV: Lucrari de amenajare spatiu necesar infiintare serviciu complementar

OBIECTUL: Lucrari de amenajare

Beneficiar: Primaria comunei Ion Creanga

Proiectant:

Executant:

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Lucrari de amenajare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	206.281,46
4.1.1	[0002.1.1] Desfaceri si demolari	25.200,41
4.1.2	[0002.1.2] Lucrari de reparatii	139.755,36
4.1.3	[0002.1.3] Instalatii electrice	29.507,52
4.1.4	[0002.1.4] Instalatii sanitare	2.757,19
4.1.5	[0002.1.5] Instalatii termice	9.060,98
	TOTAL I	206.281,46
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		206.281,46
TVA 19%:		39.193,49
TOTAL VALOARE:		245.474,95

Proiectant,

S.C. BUILD BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.



OBIECTIV: Lucrari de amenajare spatiu necesar infiintare serviciu complementar

OBIECTUL: Lucrari de amenajare

STADIUL FIZIC: Desfaceri si demolari

Beneficiar: Primaria comunei Ion Creanga

Proiectant: _____

Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSJ11A#	Desfaceri de tencuieli interioare tavane	mp	141,50	45,13	6.385,90
				material:	0,03	4,25
				manopera:	42,60	6.027,90
				utilaj:	2,50	353,75
				transport:	0,00	0,00
2	ATD34XA	Schela metalica tubulara	mp	300,00	28,70	8.610,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,50	5.850,00
				utilaj:	9,20	2.760,00
				transport:	0,00	0,00
3	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	ton	8,50	10,00	85,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	10,00	85,00
4	RPCT30XB	Desfacerea lambriurilor	mp	72,00	47,40	3.412,80
				material:	0,00	0,00
				manopera:	47,40	3.412,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	RPGB16XA	Demontare radiator	bu	11,00	56,10	617,10
				material:	0,00	0,00
				manopera:	56,10	617,10
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	RCSK08C#	Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.	mp	86,00	29,50	2.537,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	27,00	2.322,00
				utilaj:	2,50	215,00
				transport:	0,00	0,00
7	RCSK41C%	Desfacere pardoseli reci, din placi de beton,marmura,piatra,gresie,placi ceramice,etc.	mp	22,00	26,20	576,40
				material:	0,30	6,60
				manopera:	23,40	514,80
				utilaj:	2,50	55,00
				transport:	0,00	0,00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		10,85	18.744,60	3.383,75	85,00	22.224,20

STADIUL FIZIC: Desfaceri si demolari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Recapitulatia: Recap 7 4						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	421,75	0,00	0,00	421,75
Total inclusiv Cheltuieli directe:		10,85	19.166,35	3.383,75	85,00	22.645,95
Cheltuieli	7,0000 %	0,76	1.341,64	236,86	5,95	1.585,22
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		11,60	20.508,00	3.620,61	90,95	24.231,16
Profit	4,0000 %	0,46	820,32	144,82	3,64	969,25
Total inclusiv Beneficiu:		12,07	21.328,32	3.765,44	94,59	25.200,41
TOTAL GENERAL (fara TVA):						25.200,41
TVA:	19,00%					4.788,08
TOTAL GENERAL:						29.988,49

Proiectant,

S.C. BUILD BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.,



OBIECTIV: Lucrari de amenajare spatiu necesar infiintare serviciu complementar

OBIECTUL: Lucrari de amenajare

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii

Beneficiar: Primaria comunei Ion Creanga

Proiectant: _____

Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CQ72A01+	Plafon fals RIGIPS nedemontabil cu prindere directa sub planseu, suspendat pe struct. met. simpla, realizat prin placare simpla cu placi de gips-carton 12,5 mm gros. tip RB sau rez. la umiditate, profile CD 60/27 (interax L X=500/1000)- cod 4.05.21	mp	141,50	44,28	6.265,62
				material:	24,84	3.514,86
				manopera:	19,44	2.750,76
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.L	20032529	Placa Rigips RB 15,0x1200x2600 mm	mp	141,50	20,00	2.830,00
2	IzF113a03+	Termoizolare acoperisuri-plate cu vata minerala bazaltica, terase-fara trafic, placi gros.200 mm	mp	141,50	9,15	1.294,73
				material:	0,00	0,00
				manopera:	9,15	1.294,73
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.L	20030589	Placi rigide din vata minerala bazaltica, gros 20 cm	mp	148,58	150,00	22.286,25
3	CF12A02*	Tencuiala interioara driscuita din mortar	mp	15,00	34,80	522,00
				material:	1,80	27,00
				manopera:	33,00	495,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	CA01D1	Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv	mc	5,00	114,10	570,50
				material:	1,20	6,00
				manopera:	110,10	550,50
				utilaj:	2,80	14,00
				transport:	0,00	0,00
4.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	5,04	350,00	1.764,00
5	CG02B01>	Pardoseli din parchet laminat in incaperi su supr < 25 mp	mp	86,00	79,40	6.828,40
				material:	60,50	5.203,00
				manopera:	18,90	1.625,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	CG11A1[1]	Pardoseli din gresie ceramica	mp	22,00	109,80	2.415,60
				material:	76,80	1.689,60
				manopera:	33,00	726,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	CN06A#	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici/ acrilostirenci in emulsie apoasa, aplicate in doua straturi pe glet existent, executate prin pensulare sau roluire;	mp	550,00	20,01	11.005,50
				material:	3,51	1.930,50
				manopera:	16,50	9.075,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	CN03C-1+	Vopsitorii exterioare cu vopsea Vopsea Lavabila pentru exterior, aplicate manual...Pentru vopsitorii executate mecanizat	mp	260,00	14,21	3.694,60
				material:	5,96	1.549,60
				manopera:	8,25	2.145,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9	RPDE13A#	Montarea panourilor de parazapezi din metal,cu ancore	bu c	54,00	43,90	2.370,60
				material:	20,20	1.090,80
				manopera:	23,70	1.279,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	RCSI29B%	Sisteme de burlane prefabricate, tip brass, din tabla	m	16,00	33,24	531,80
				material:	11,04	176,60
				manopera:	22,20	355,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10.L	63117B1	Burlane d=100mm	m	16,80	30,00	504,00
11	TSA09C2	Sapatura manuala de pamant,in drenuri cu latime de maximum 1 M,cu evacuare manuala,in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0.1-5 teren tare	mc	4,00	30,00	120,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	30,00	120,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	TSD04D1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv	mc	2,00	20,70	41,40
				material:	0,60	1,20
				manopera:	20,10	40,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	CO01A1	Trotuar de garda cu panta de scurgere min 2%, din beton simplu de clasa C8/10, turnat pe loc, in grosime de 10 cm pe un strat de nisip	mp	20,00	15,65	313,08
				material:	6,96	139,20
				manopera:	8,69	173,88
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13.L	21009451	Beton de ciment clasa C8/10 (marca B150)	mc	2,00	350,00	700,00
14	ATD34XA	Schela metalica tubulara	mp	108,00	28,70	3.099,60
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,50	2.106,00
				utilaj:	9,20	993,60
				transport:	0,00	0,00
15	IZF01C+	Sistem termoizolant multistrat de fatada cu termoizolatie din polistiren expandat gros 15 cm	mp	192,25	127,01	24.417,19
				material:	42,51	8.172,07
				manopera:	84,00	16.149,00
				utilaj:	0,50	96,13
				transport:	0,00	0,00
15.L	20012933	Polistiren expandat EPS 80, 15 cm gros.	mp	211,48	25,00	5.286,88

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
16	CF40A01+	Tencuiala subtire strat suport	mp	192,25	17,55	3.373,99
				material:	9,45	1.816,76
				manopera:	8,10	1.557,23
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17	CFB10L+	Tencuiala decorativa	mp	192,25	89,50	17.206,38
				material:	71,50	13.745,88
				manopera:	18,00	3.460,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
18	CFB10A+	Termosistem pt.soclu, polistiren extrudat XPS-aplicat pe soclu din zidarie/beton, montaj cu dibluri	mp	11,00	31,10	342,10
				material:	4,40	48,40
				manopera:	26,70	293,70
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
18.L	20012605	Polistiren extrudat rugos XPS 2 cm	mp	12,10	12,00	145,20
18.L	20028970	Adeziv aplicare polistiren	kg	44,00	2,40	105,60
19	CK21D#	Usi din profil de aluminiu	mp	4,20	61,06	256,47
				material:	29,26	122,91
				manopera:	31,80	133,56
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
19.L	6308046	Usa exterioara aluminiu gri antraci	mp	4,20	1.500,00	6.300,00
				procent	material	manopera
				utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		79.156,30	44.331,45	1.103,73	0,00	124.591,47
Recapitulatia:		Recap 7 4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	997,46	0,00	0,00	997,46
Total inclusiv Cheltuieli directe:		79.156,30	45.328,91	1.103,73	0,00	125.588,93
Cheltuieli	7,0000 %	5.540,94	3.173,02	77,26	0,00	8.791,23
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		84.697,24	48.501,93	1.180,99	0,00	134.380,15
Profit	4,0000 %	3.387,89	1.940,08	47,24	0,00	5.375,21
Total inclusiv Beneficii:		88.085,13	50.442,01	1.228,23	0,00	139.755,36
TOTAL GENERAL (fara TVA):						139.755,36
TVA:	19,00%					26.553,52
TOTAL GENERAL:						166.308,88

Proiectant,

S.C. BUILD BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.,



OBIECTIV: Lucrari de amenajare spatiu necesar infiintare serviciu complementar

OBIECTUL: Lucrari de amenajare

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

Beneficiar: Primaria comunei Ion Creanga

Proiectant: _____

Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EE10H1	Corp de iluminat special, monobloc pt. illum. sig. cu bat. semiusc. dibluri lemne	bu c	11,00	21,52	236,72
				material:	1,12	12,32
				manopera:	20,40	224,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.L	1100	Panou LED 24W	buc	11,00	260,00	2.860,00
2	ED01B1	Intrerupator manual ingropat unipolar constructie normala exclusiv doza aparat	bu c	5,00	3,93	19,63
				material:	0,03	0,13
				manopera:	3,90	19,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.L	5500720	Set intrerupator priza 3P	buc	5,00	50,00	250,00
3	ED01B1	Intrerupator manual ingropat unipolar constructie normala exclusiv doza aparat	bu c	21,00	3,93	82,43
				material:	0,03	0,53
				manopera:	3,90	81,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.L	5520366	Set intrerupator priza 4P	buc	21,00	70,00	1.470,00
4	ED01B1	Intrerupator manual ingropat unipolar constructie normala exclusiv doza aparat	bu c	2,00	3,93	7,85
				material:	0,03	0,05
				manopera:	3,90	7,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.L	5535995	Set intrerupator priza 6P	buc	2,00	90,00	180,00
5	EA16D1	Doza de legatura	bu c	4,00	8,38	33,52
				material:	1,18	4,72
				manopera:	7,20	28,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.L	7319000	Doza de deriv pt cabluri si tv inst. tip gewiss 116x96x70	buc	4,00	12,00	48,00
6	ED01A1	Montare sigurante	bu c	3,00	9,60	28,80
				material:	0,00	0,00
				manopera:	9,60	28,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6.L	550071898	Siguranta diferentiala 25A	buc	3,03	155,00	469,65

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	ED01A1	Montare sigurante	bu	8,00	9,60	76,80
			c	material:	0,00	0,00
				manopera:	9,60	76,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7.L	5500718984 36	Siguranta 10A	buc	8,08	30,00	242,40
8	ED01A1	Montare sigurante	bu	23,00	9,60	220,80
			c	material:	0,00	0,00
				manopera:	9,60	220,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8.L	5500689787 8	Siguranta 16A	buc	23,00	43,00	989,00
9	EB02B1	Conducta cupru cu izolatie introdusa in tuburi de protectie,conducta avind sectiunea 6- 10 mmp	m	1.200,00	1,21	1.454,40
				material:	0,01	14,40
				manopera:	1,20	1.440,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9.L	4826880	Conductor MYF 2x 1,5 s 6865	m	1.236,00	3,00	3.708,00
10	EB02B1	Conducta cupru cu izolatie introdusa in tuburi de protectie,conducta avind sectiunea 6- 10 mmp	m	600,00	1,21	727,20
				material:	0,01	7,20
				manopera:	1,20	720,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10.L	4826892	Conductor MYF 2x 2,5 s 6865	m	618,00	1,20	741,60
11	EC03A1	Cablu energie montat cu scoabe pe console fix.cu dibluri metal cond.< 10 mmp.	m	300,00	12,90	3.870,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	12,90	3.870,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11.L	4802042	Conductor electric MYF 4	m	309,00	1,50	463,50
12	EA02B02>	Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 mm, montat ingropat	m	1.000,00	8,05	8.050,00
				material:	2,05	2.050,00
				manopera:	6,00	6.000,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
		procent		material	manopera	utilaj
				transport	total	
Cheltuieli directe:		13.511,49	12.718,80	0,00	0,00	26.230,29
Recapitulatia:		Recap 7 4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	286,17	0,00	0,00	286,17
Total inclusiv Cheltuieli directe:		13.511,49	13.004,97	0,00	0,00	26.516,46
Cheltuieli	7,0000 %	945,80	910,35	0,00	0,00	1.856,15
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		14.457,29	13.915,32	0,00	0,00	28.372,62
Profit	4,0000 %	578,29	556,61	0,00	0,00	1.134,90
Total inclusiv Beneficiu:		15.035,59	14.471,93	0,00	0,00	29.507,52
TOTAL GENERAL (fara						29.507,52
TVA:	19,00%					5.606,43
TOTAL GENERAL:						35.113,95

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Proiectant,

S.C. BUILD BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.



OBIECTIV: Lucrari de amenajare spatiu necesar infiintare serviciu complementar
OBIECTUL: Lucrari de amenajare
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
Beneficiar: Primaria comunei Ion Creanga
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -				
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4				
1	SC13A1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior s tip ...	bu	2,00	65,05	130,10				
			c	material:	4,15	8,30				
				manopera:	60,90	121,80				
				utilaj:	0,00	0,00				
				transport:	0,00	0,00				
2	SC13A1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior s tip ...	bu	2,00	65,05	130,10				
			c	material:	4,15	8,30				
				manopera:	60,90	121,80				
				utilaj:	0,00	0,00				
				transport:	0,00	0,00				
2.L	2442758	Vas WC copii complet echipat	buc	2,02	650,00	1.313,00				
3	SD06A1	Baterie amestecatoare,monocomanda d=1/2 toli	bu	1,00	150,52	150,52				
			c	material:	101,92	101,92				
				manopera:	48,60	48,60				
				utilaj:	0,00	0,00				
				transport:	0,00	0,00				
3.L	4201509	Chiuveta	buc	1,00	350,00	350,00				
4	SC26A1	Oglinda baie	bu	1,00	396,75	396,75				
			c	material:	367,35	367,35				
				manopera:	29,40	29,40				
				utilaj:	0,00	0,00				
				transport:	0,00	0,00				
				procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
				Cheltuieli directe:	2.148,87	321,60	0,00	0,00	2.470,47	
				Recapitulatia:	Recap 7 4					
				Alte cheltuieli directe:						
				Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	7,24	0,00	0,00	7,24
				Total inclusiv Cheltuieli directe:	2.148,87	328,84	0,00	0,00	2.477,71	
				Cheltuieli	7,0000 %	150,42	23,02	0,00	0,00	173,44
				Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	2.299,29	351,85	0,00	0,00	2.651,15	
				Profit	4,0000 %	91,97	14,07	0,00	0,00	106,05
				Total inclusiv Beneficiu:	2.391,26	365,93	0,00	0,00	2.757,19	
				TOTAL GENERAL (fara TVA:					2.757,19	
				19,00%					523,87	
				TOTAL GENERAL:					3.281,06	

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Proiectant,

S.C. BUILD BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.,



OBIECTIV: Lucrari de amenajare spatiu necesar infiintare serviciu complementar

OBIECTUL: Lucrari de amenajare

STADIUL FIZIC: Instalatii termice

Beneficiar: Primaria comunei Ion Creanga

Proiectant: _____

Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4		
1	IB06A1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	bu	2,00	23,45	46,89		
			c	material:	6,65	13,29		
				manopera:	15,00	30,00		
				utilaj:	1,80	3,60		
				transport:	0,00	0,00		
1.L	5708601	Radiator otel 600/600	buc	2,00	300,00	600,00		
2	IB06A1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	bu	2,00	23,45	46,89		
			c	material:	6,65	13,29		
				manopera:	15,00	30,00		
				utilaj:	1,80	3,60		
				transport:	0,00	0,00		
2.L	5708606	Radiator otel 600/800	buc	2,00	350,00	700,00		
3	IB06B1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1001-1500 MM	bu	3,00	30,44	91,33		
			c	material:	8,69	26,08		
				manopera:	19,50	58,50		
				utilaj:	2,25	6,75		
				transport:	0,00	0,00		
3.L	5708608	Radiator otel 600/1200	buc	3,00	450,00	1.350,00		
4	IB06C1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1501-2000 MM	bu	6,00	39,44	236,66		
			c	material:	12,74	76,46		
				manopera:	24,00	144,00		
				utilaj:	2,70	16,20		
				transport:	0,00	0,00		
4.L	5708610	Radiator otel 600/1600	buc	6,00	650,00	3.900,00		
5	ID01A#	Robinet cu ventil dublu reglaj (tur sau retur) ptr.inst. de incalzire centrala avand DN=3/8"-1/2"	bu	13,00	5,98	77,78		
			c	material:	0,58	7,58		
				manopera:	5,40	70,20		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
5.L	8004204447	Set robineti tur retur 1/2	buc	13,00	50,00	650,00		
6	IB22B01	Element de sustinere a corpurilor de incalzire avand 2-5Kg/buc	bu	26,00	16,60	431,60		
			c	material:	10,00	260,00		
				manopera:	6,60	171,60		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
				procent				
				material				
				manopera				
				utilaj				
				transport				
				total				
Cheltuieli directe:				7.596,71	504,30	30,15	0,00	8.131,16

STADIUL FIZIC: Instalatii termice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Recapitulatia:		Recap 7 4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	11,35	0,00	0,00	11,35
Total inclusiv Cheltuieli directe:		7.596,71	515,65	30,15	0,00	8.142,50
Cheltuieli	7,0000 %	531,77	36,10	2,11	0,00	569,98
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		8.128,48	551,74	32,26	0,00	8.712,48
Profit	4,0000 %	325,14	22,07	1,29	0,00	348,50
Total inclusiv Beneficiu:		8.453,61	573,81	33,55	0,00	9.060,98
TOTAL GENERAL (fara TVA):						9.060,98
TVA:	19,00%					1.721,59
TOTAL GENERAL:						10.782,57

Proiectant,

S.C. BUILD BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.,



OBIECTIV: Lucrari de amenajare spatiu necesar infiintare serviciu complementar
 Beneficiar: Primaria comunei Ion Creanga
 Proiectant: _____
 Executant: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
 cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20028970 Adeziv aplicare polistiren	kg	44,00	2,40	105,60	DataConstruct	
2	20013092 Adeziv gresie si faianta	kg	110,00	3,00	330,00	DataConstruct	
3	20011250 Amorsa	kg	28,60	10,00	286,00	DataConstruct	
4	6202894 Apa	mc	0,71	6,00	4,25	DataConstruct	
5	6202806 Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0,20	6,00	1,20		
6	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1,10	6,00	6,60	DataConstruct	
7	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1,00	6,00	6,00	DataConstruct	
8	6202820 Apa potabila	m cub	0,01	6,00	0,03	Furnizor WinDev	
9	20033557 Banda autoadeziva (armare rosturi) 90 m/rola	m	113,20	0,60	67,92	DataConstruct	
10	20033613 Banda etansare (adeziva) din PE (3 mm x 25 mm) pt. profil UD 28 , 30 m/rola	m	169,80	0,60	101,88	DataConstruct	
11	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	38,20	0,60	22,92	Furnizor WinDev	
12	6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	kg	0,24	8,00	1,92	Furnizor WinDev	
13	2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	5,04	350,00	1.764,00	DataConstruct	
14	21009451 Beton de ciment clasa C8/10 (marca B150)	mc	2,00	350,00	700,00		
15	6832352 Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	0,65	10,00	6,50		
16	63117B1 Burlane d=100mm	m	16,80	30,00	504,00	DataConstruct	
17	6102815 Chit siliconic	kg	0,81	36,00	29,18	DataConstruct	
18	4201509 Chiuvea	buc	1,00	350,00	350,00	Furnizor WinDev	
19	2100024 Ciment portland p 40 saci s 388	kg	0,40	0,65	0,26	Furnizor WinDev	
20	7309326 Cirpe de sters,din bumbac de orice culoare	kg	0,14	5,00	0,70	Furnizor WinDev	
21	631173R Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	8,00	20,00	160,00	DataConstruct	
22	4826880 Conductor MYF 2x 1,5 s 6865	m	1.236,00	3,00	3.708,00	Furnizor WinDev	
23	4802042 Conductor electric MYF 4	m	309,00	1,50	463,50	Furnizor WinDev	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
24	4826892 Conductor MYF 2x 2,5 s 6865	m	618,00	1,20	741,60		
25	5209675 Consola calorifer	buc	26,00	10,00	260,00		
26	6313344 Diblu cu expandare marimea 8	buc	60,00	2,00	120,00		
27	2950716 Diblu din lemn	buc ta	20,00	0,40	8,00		
28	6720949 Diblu din PVC cu D = 8 mm	buc	1.538,00	0,80	1.230,40		
29	20033432 Diblu metalic (de expansiune tip conexpand) DN6 , L = 35 mm , 100 buc/cutie	buc	424,50	1,40	594,30		
30	6719251 Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75	buc ta	8,00	0,50	4,00		
31	7319000 Doza de deriv pt cabluri si tv inst.tip	buc	4,00	12,00	48,00		
32	76712332 Folie/film de polietilena substrat parchet laminat cu rol anticondens, la rola, gros= 0,2 mm, caracteristici orientative: rezistenta la tractiune = 22 MPa	mp	94,60	2,50	236,50		
33	7322940 Fuior cinepa	kg	0,21	28,60	6,01		
34	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	2,52	0,70	1,76		
35	2100830 Ipsos pt constructii tip a saci s 545/1	kg	0,24	1,00	0,24		
36	8000277 Material marunt	%			344,87		
37	2101354 Mortar adeziv	kg	2.018,63	2,00	4.037,25		
38	5000067481 Mortar de ciment	kg	45,00	0,60	27,00		
39	2200525 Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	1,16	120,00	139,20		
40	2506694 Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	buc ta	1,01	350,00	353,50		
41	1100 Panou LED 24W	buc	11,00	260,00	2.860,00		
42	8001535A Panou parazapezi gata confectionate	buc	54,54	20,00	1.090,80		
43	76712331 Parchet laminat	mp	90,30	55,00	4.966,50		
44	20033073 Pasta de finisare Rigips	kg	56,60	3,00	169,80		
45	20033087 Pasta de rosturi	kg	42,45	3,00	127,35		
46	20033615 Piesa imbinare liniara (prelungire/legatura) CD 60 - conector	buc	70,75	1,00	70,75		
47	6621844 Placa marsit m 5-250x1,5 mm s 3498	kg	0,20	40,00	8,00		
48	20032529 Placa Rigips RB 15,0x1200x2600 mm	mp	141,50	20,00	2.830,00		
49	2419522 PLACI GRESIE PROTELANATA ANTIDERAPANTA	mp	22,66	60,00	1.359,60		
50	20030589 Placi rigide din vata minerala bazaltica, gros 20 cm	mp	148,58	150,00	22.286,25		
51	20012592 Plasa de armare din fibra de sticla	mp	12,10	4,00	48,40		
52	7800027 Plasa din fibra de	mp	211,48	4,00	845,90		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
53	20012933 Polistiren expandat EPS 80, 15 cm gros.	mp	211,48	25,00	5.286,88		
54	20012605 Polistiren extrudat rugos XPS 2 cm	mp	12,10	12,00	145,20		
55	20033598 Profil CD 60, L = 4,0 m , Rigiprofil	m	339,60	5,00	1.698,00		
56	20033597 Profil ud 28, l = 3,0 m , rigiprofil	m	169,80	3,00	509,40		
57	4501129 Racord alama turnata filet ex t.d 1/2 toli (arm.nefer.)	buc ta	2,00	22,00	44,00		
58	5708608 Radiator otel 600/1200	buc	3,00	450,00	1.350,00		
59	5708610 Radiator otel 600/1600	buc	6,00	650,00	3.900,00		
60	5708601 Radiator otel 600/600	buc	2,00	300,00	600,00		
61	5708606 Radiator otel 600/800	buc	2,00	350,00	700,00		
62	5500720 Set intrerupator priza 3P	buc	5,00	50,00	250,00		
63	5520366 Set intrerupator priza 4P	buc	21,00	70,00	1.470,00		
64	5535995 Set intrerupator priza 6P	buc	2,00	90,00	180,00		
65	8004204447 Set robineti tur retur 1/2	buc	13,00	50,00	650,00		
66	550071898436 Siguranta 10A	buc	8,08	30,00	242,40		
67	55006897878 Siguranta 16A	buc	23,00	43,00	989,00		
68	550071898 Siguranta diferentiala 25A	buc	3,03	155,00	469,65		
69	8006100338 Solutie de	kg	0,31	10,00	3,12		
70	6100338 Solutie de etansare	kg	0,11	10,00	1,08		
71	6101572 Spuma din poliuretan	kg	2,31	39,01	90,11		
72	7346207 Stearina	kg	0,02	40,00	0,80		
73	20033569 Surub autofiletant	buc	2.264,00	0,04	90,56		
74	20033614 Surub autop perforant	buc	1.698,00	0,05	84,90		
75	5829126 Surub cap inecat crestat sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	16,80	0,11	1,85		
76	5836492 Surub cu cap bombat crestat l 5 x 60 f1 s 1451	buc ta	44,00	0,25	11,00		
77	5836777 Surub cu cap inecat crestat l 3 x 40 f1 s 1452	buc ta	8,00	0,09	0,72		
78	5837161 Surub cu cap inecat crestat l 5 x 50 f1 s 1452	buc ta	16,00	0,12	1,92		
79	4201107 Surub fixare (buton) pt. oglinda	buc ta	4,00	3,00	12,00		
80	20031025 Tencuiala decorativa	kg	1.057,38	13,00	13.745,88		
81	20019427 Tencuiala pe baza de ciment	kg	2.883,75	0,63	1.816,76		
82	3336395 Tevi plumb marca pb99,96 presiune 21x 4 s 671	kg	1,20	46,00	55,20		
83	6704490 Tub izolat tip l.p.E.(pantzer) 20 stas 6990	m	1.025,00	2,00	2.050,00		
84	6308046 Usa exterioara aluminiu gri antraci	mp	4,20	1.500,00	6.300,00		
85	2442758 Vas WC copii complet echipat	buc	2,02	650,00	1.313,00		
86	6103250 VOPSEA LAVABILA	kg	64,35	30,00	1.930,50		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
87	7800859 Vopsea lavabila	kg	57,68	30,00	1.730,25		
88	20011253 Vopsea lavabila pentru exterior	kg	42,12	30,00	1.263,60		
Valoare directa		lei			102.424,21		
Recapitulatie		lei			11.553,45		
TOTAL		lei			113.977,66		
TOTAL		euro			25.650,42		

Proiectant,

S.C. BUILD BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.,



OBIECTIV: Lucrari de amenajare spatiu necesar infiintare serviciu complementar
 Beneficiar: Primaria comunei Ion Creanga
 Proiectant: _____
 Executant: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10211 Betonist	15,60	30,00	468,00	
2	30 Instalator electrician	476,08	30,00	14.282,40	
3	11512 Instalator electrician 12	98,20	30,00	2.946,00	
4	11522 Instalator electrician 22	11,68	30,00	350,40	
5	11532 Instalator electrician 32	49,12	30,00	1.473,60	
6	11542 Instalator electrician 42	51,08	30,00	1.532,40	
7	11552 Instalator electrician 52	3,00	30,00	90,00	
8	11700 Instalator incalzire	20,57	30,00	617,10	
9	17150 Instalator incalzire + gaze	11,09	30,00	332,70	
10	11612 Instalator sanitar 12	5,38	30,00	161,40	
11	11642 Instalator sanitar 42	5,34	30,00	160,20	
12	12300 Izolator termic	39,66	30,00	1.189,91	
13	18120 Lacatus mecanic	2,86	30,00	85,80	
14	26841 Montator constructii metalice	3,99	30,00	119,70	
15	175 Montator de placaje	480,63	30,00	14.418,75	
16	19900 Mozaicar	23,83	30,00	714,96	
17	100 Muncitor calificat	236,97	30,00	7.108,95	
18	20600 Muncitor de deservire	2,48	30,00	74,25	
19	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	5,53	30,00	166,02	
20	29900 Muncitor deserv.ctii masini	57,68	30,00	1.730,25	
21	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	38,28	30,00	1.148,30	
22	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	44,58	30,00	1.337,40	
23	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	8,58	30,00	257,40	
24	2000002 Muncitor deservire	24,14	30,00	724,06	
25	20640 Muncitor deservire constructii masini	27,09	30,00	812,70	
26	19931 Muncitor deservire constructii montaj	0,34	30,00	10,20	
27	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	3,11	30,00	93,36	
28	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	0,10	30,00	3,00	
29	49 Muncitor necalificat	41,37	30,00	1.240,95	
30	24000 Parchetar	27,09	30,00	812,70	
31	12742 Parchetar 42	8,58	30,00	257,40	
32	24100 Pavator	0,63	30,00	18,90	
33	26100 Sapator	5,00	30,00	150,00	
34	2000001 Specialist montare gips carton	77,94	30,00	2.338,15	
35	27110 Sudor electric	0,78	30,00	23,40	
36	27120 Sudor gaze	2,08	30,00	62,40	
37	62 Timplar	113,76	30,00	3.412,80	
38	13142 Tinichigiu sant 42	9,92	30,00	297,60	
39	20000117 Zidar tencuitor	41,53	30,00	1.245,78	
40	31040 Zidar-rosar tencuitor	14,03	30,00	420,75	

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
41	31110 Zugrav vopsitor	464,36	30,00	13.930,73	
	Total ore manopera:	2.554,03			
	Valoare directa	lei		76.620,75	
	Recapitulatie	lei		10.561,25	
	TOTAL	lei		87.182,00	
	TOTAL	euro		19.620,12	

Proiectant,

S.C. BUILD BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.,



OBIECTIV: Lucrari de amenajare spatiu necesar infiintare serviciu complementar

Beneficiar: Primaria comunei Ion Creanga

Proiectant: _____

Executant: _____

C8cp - LIS IA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	6702 Macara de fereastră 0,15tf	14,40	50,00	719,88
2	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	3,35	9,00	30,15
3	7606 Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 t, S=640 mp	1.876,80	2,00	3.753,60
4	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	2,00	7,00	14,00
	Total ore utilaje:	1.896,55		
	Valoare directa	lei		4.517,63
	Recapitulatie	lei		509,59
	TOTAL	lei		5.027,21
	TOTAL	euro		1.131,36

Proiectant,

S.C. BUILD BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.,



OBIECTIV: Lucrari de amenajare spatiu necesar infiintare serviciu complementar
 Beneficiar: Primaria comunei Ion Creanga
 Proiectant: _____
 Executant: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
 cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) lei/tona/km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	8,50	5,00	0,10	2,00	85,00
	Valoare directa		lei			85,00
	Recapitulatie		lei			9,59
	TOTAL		lei			94,59
	TOTAL		euro			21,29

Proiectant,

S.C. BUILD BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.

