

OBIECTIV: Inițierea serviciu de educatie timpurie complementare in cadrul Comunei Ion Creanga, jud. Neamt
Beneficiar: Comuna Ion Creanga
Proiectant: _____
Executant: SC VANDI TOMA CONSTRUCT SRL

ROMANIA JUDEȚUL NEAMȚ
 UAT COMUNA ION CREANGA
 INTRARE Nr. 8763
 IEȘIRE
 Ziua 12 Luna 08 An 2024

**F2ncscp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Note de Comanda Suplimentara Centralizatoare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	37.185,86
4.1.1	[0018.1] LUCRARI DE AMENAJARE	37.185,86
4.1.1.1	[0018.1.1] DESFACERI SI DEMOLARI	0,00
4.1.1.2	[0018.1.2] LUCRARI DE A REPARATII	37.185,86
4.1.1.3	[0018.1.3] INSTALATII ELECTRICE	0,00
4.1.1.4	[0018.1.4] INSTALATII SANITARE	0,00
4.1.1.5	[0018.1.5] INSTALATII TERMICE	0,00
	TOTAL I	37.185,86
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		37.185,86
TVA 19%:		7.065,31
TOTAL VALOARE:		44.251,17

Executant,
 SC VANDI 1

BENEFICIAR
 UAT COMUNA ION CREANGA
 PRIMAR
 JUMITRU - DORIN TABAGANU

PRESEDINTE DE SEDINTA
 CONSILIER LOCAL
 GABRIELA CANAPAU

CONTRASEMNEAZA PDR LEGALITATE
 SECRETAR GENERAL
 MIHAELA KUTA

OBIECTIV: **Infintarea serviciu de educatie timpurie complementare in cadrul Comunei Ion Creanga, jud. Neamt**

OBIECTUL: **LUCRARI DE AMENAJARE**

STADIUL FIZIC: **LUCRARI DE A REPARATHI**

Beneficiar: **Comuna Ion Creanga**

Proiectant: _____

Executant: **SC VANDI TOMA CONSTRUCT SRL**

F3ncs - Note de Comanda Suplimentara

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	Material (excl TVA) - lei -	Manopera (excl TVA) - lei -	Utilaj (excl TVA) - lei -	Transport (excl TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
20	NLTU02A_01#	Placare perete exist., gips-carton, 1x12.5mm, cu structura met.fix.direct pe zidarie, h.max=2.75m - Pt. pereti avand inaltimea >2.75m pt.fiecare 1.5m in plus	mp	430,00	58,0767					
				material:	26,2967	11.307,58				
				manopera:	31,7800		13.665,40			
				utilaj:	0,0000					
				transport:	0,0000			0,00		
20.L	8527017	Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2600	mp	438,60	18,5500				0,00	
Cheltuieli directe:					procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25						19.443,61	13.665,40	0,00	0,00	33.109,01
Alte cheltuieli directe:										
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)										
Total inclusiv Cheltuieli directe:					2,2500 %	0,00	307,47	0,00	0,00	307,47
Cheltuieli indirecte										
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:					7,0000 %	1.361,05	13.972,87	0,00	0,00	33.416,48
Profit										
Total inclusiv Beneficiu:					4,0000 %	20.804,66	14.950,97	0,00	0,00	2.339,15
TOTAL GENERAL (fara TVA):						832,19	598,04	0,00	0,00	35.755,64
TVA:						21.636,85	15.549,01	0,00	0,00	1.430,23
TOTAL GENERAL:					19,00%					37.185,86
										7.065,31
										44.251,17

+3310901

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE A REPARATII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------

Executant:
SC VANDI TOMA CONSTRUCT SRL

BENEFICIAR
UAT COMUNA DON CREANGA
PRIMAR
DUMITRU - DORIN TABACARIU

Raport generat cu ISDP www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRESEDINTE DE SEDINTA
'CONSILIER LOCAL'
GABRIELA CĂNĂRĂU



CONTRASEMNEAZĂ P.D. LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
MIHAELA NIȚĂ

