

OBIECTIV: Deviz str. Islazului, sat Ion Creanga
 OBIECTUL: Balastare drum satesc , str. lazului sat Ion Creanga
 Beneficiar: COMUNA ION CREANGA
 Intocmit: SC POPESCU GMCK CONSTRUCT SRL
 Executant: _____

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

13/07/2026

13/07/2026

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Strat din Balast					
DA04B#	Scarificarea usoara a impietruirii pana la 5cm adancime, cu autogrederul	mp	1,464.00	0.9864	1,444.02
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	0.7364	1,078.02
			utilaj:	0.2500	366.00
			transport:	0.0000	0.00
DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	14.64	15.7500	230.58
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	15.7500	230.58
			transport:	0.0000	0.00
DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	117.12	141.0468	16,519.40
			material:	78.7435	9,222.44
			manopera:	18.1633	2,127.29
			utilaj:	44.1400	5,169.68
			transport:	0.0000	0.00
TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	261.00	19.4800	5,084.28
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	19.4800	5,084.28
DH14XA	Curatarea manuala a santurilor si rigolelor	m	300.00	13.2543	3,976.29
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	13.2543	3,976.29
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:		9,222.44	7,181.59	5,766.26	5,084.28
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	161.59	0.00	0.00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		9,222.44	7,343.18	5,766.26	5,084.28
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	922.24	734.32	576.63	508.43
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		10,144.69	8,077.50	6,342.88	5,592.71
Profit	5.0000 %	507.23	403.87	317.14	279.64
Total inclusiv Beneficiu:		10,651.92	8,481.37	6,660.03	5,872.34
					31,665.66

STADIUL FIZIC: Strat din Balast		Pag 2			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Strat din Balast					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:	21.00%				31,665.66
TOTAL GENERAL:					
STADIUL FIZIC: Podete DN=600mm					
TSC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in ... pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	0.23	822.0000	189.06
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	822.0000	189.06
			transport:	0.0000	0.00
TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	42.06	10.0005	420.62
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	0.0005	0.02
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	10.0000	420.60
PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite, zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	4.47	117.4360	524.94
			material:	0.0360	0.16
			manopera:	106.0000	473.82
			utilaj:	11.4000	50.96
			transport:	0.0000	0.00
L 20019271	Beton marfa C25/30 T3/T4 II/A-S 32,5 R 16 P8 (B400)	mc	4.51	500.0000	2,252.88
DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0.91	166.8579	151.84
			material:	91.8535	83.59
			manopera:	56.9444	51.82
			utilaj:	18.0600	16.43
			transport:	0.0000	0.00
TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1.54	25.0000	38.50
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	25.0000	38.50
PI06B1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de...10-14,9 tf	buc	3.00	558.1715	1,674.51
			material:	39.9950	119.99
			manopera:	98.1785	294.54
			utilaj:	419.9980	1,259.99
			transport:	0.0000	0.00
6418948	Tub aduct. D = 600 L = 6 m	buc	3.00	1,400.0000	4,200.00
			material:	1,400.0000	4,200.00
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	8.58	58.6479	503.20
			material:	11.9172	102.25
			manopera:	46.7307	400.95
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei, aripi, zid, timpan...manual	mc	2.10	128.1673	269.15
			material:	0.0360	0.08
			manopera:	117.4213	246.58
			utilaj:	10.7100	22.49
			transport:	0.0000	0.00

Page 3

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
STADIUL FIZIC: Podete DN=600mm							
L	20019271	Beton marfa C25/30 T3/T4 II/A-S 32,5 R 16 P8 (B400)	mc	2.12	500.0000	1,058.40	
	TRA06A20	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	5.04	30.0000	151.20	
				material:	0.0000	0.00	
				manopera:	0.0000	0.00	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	30.0000	151.20	
	TSA19A1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in :...teren usor	mc	30.00	73.6350	2,209.05	
				material:	0.0000	0.00	
				manopera:	73.6350	2,209.05	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	0.0000	0.00	
	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	54.00	10.0005	540.03	
				material:	0.0000	0.00	
				manopera:	0.0005	0.03	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	10.0000	540.00	
procent			material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			7,817.34	3,676.81	1,538.94	1,150.30	14,183.38
Recapitulatia:			Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	82.73	0.00	0.00	82.73
Total inclusiv Cheltuieli directe:			7,817.34	3,759.53	1,538.94	1,150.30	14,266.11
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	781.73	375.95	153.89	115.03	1,426.61
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			8,599.07	4,135.49	1,692.83	1,265.33	15,692.72
Profit		5.0000 %	429.95	206.77	84.64	63.27	784.64
Total inclusiv Beneficiu:			9,029.03	4,342.26	1,777.47	1,328.60	16,477.36
TOTAL GENERAL (fara TVA):							16,477.36
TVA:		21.00%					3,460.25
TOTAL GENERAL:							19,937.61
TOTAL Cheltuieli directe:			17,039.78	10,858.40	7,305.19	6,234.58	41,437.95
TOTAL Recapitulatie:			2,641.17	1,965.23	1,132.31	966.36	6,705.07
TOTAL GENERAL (fara TVA):			19,680.94	12,823.63	8,437.50	7,200.94	48,143.02
TVA:		21.00%					10,110.04
TOTAL GENERAL:							58,253.06


Intocmit,
SC POESCU GMCK CONSTRUCT SRL
Ing. Popescu Gabriel Pavel



PRESEDINTE
CONSILIE
Judecatoriei



CONTRASEMNEAZA P&R
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL JAF
NITA MIHAELA



OBIECTIV: Balastare drum satesc str. Fdt. Bisericii, sat Ion Creanga, Jud. Neamt

Pag 1

OBIECTUL: Balastare drum satesc

Beneficiar: COMUNA ION CREANGA

Intocmit: SC POPESCU GMCK CONSTRUCT SRL

Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

13/07/2026

13/07/2026

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	DA04B#	Scarificarea usoara a impietuirii pana la 5cm adancime, cu autogrederul	mp	360.00	0.9864	355.09
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.7364	265.09
				utilaj:	0.2500	90.00
				transport:	0.0000	0.00
	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	3.60	15.7500	56.70
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	15.7500	56.70
				transport:	0.0000	0.00
	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	29.00	141.0468	4,090.36
				material:	78.7435	2,283.56
				manopera:	18.1633	526.74
				utilaj:	44.1400	1,280.06
				transport:	0.0000	0.00
	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	64.20	19.4800	1,250.62
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	19.4800	1,250.62
	DH14XA	Curatarea manuala a santurilor si rigolelor	m	90.00	13.2543	1,192.89
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	13.2543	1,192.89
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	procent		material	manopera	utilaj	transport
			2,283.56	1,984.71	1,426.76	1,250.62
	Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
	Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	44.66	0.00	44.66
	Total inclusiv Cheltuieli directe:		2,283.56	2,029.36	1,426.76	1,250.62
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	228.36	202.94	142.68	125.06
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		2,511.92	2,232.30	1,569.44	1,375.68
	Profit	5.0000 %	125.60	111.62	78.47	68.78
	Total inclusiv Beneficiu:		2,637.51	2,343.92	1,647.91	1,444.46
	TOTAL GENERAL (fara TVA):					8,073.80
						8,073.80

STADIUL FIZIC: Deviz

Pag 2

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TVA:	21.00%				
TOTAL GENERAL:					1,695.50
					9,769.30

Întocmit,

SC POPESCU GMCK CONSTRUCT SRL

Ing. Popescu Gabriel Pavel

46780885

112910
AN - NEAMPRESEDINTE DE ADUNATA
CONSILIE
TEUCI 1CONTRASEMNEAZA PIR. LESALITATE
SECRETAR GENERAL
NINA NINAEXA

OBIECTIV: Deviz str. Islazului, sat Ion Creanga
 OBIECTUL: Balastare drum satesc , str. lazului sat Ion Creanga
 Beneficiar: COMUNA ION CREANGA
 Intocmit: SC POPESCU GMCK CONSTRUCT SRL
 Executant:

Pag 1

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

13/07/2026

13/07/2026

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Strat din Balast					
DA04B#	Scarificarea usoara a impietruirii pana la 5cm adancime, cu autogrederul	mp	1,464.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	14.64		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	117.12		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	261.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
DH14XA	Curatarea manuala a santurilor si rigolelor	m	300.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
total					
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
STADIUL FIZIC: Podete DN=600mm					

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: Podete DN=600mm

	TSC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	0.23				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	42.06				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite, zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	4.47				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
.L	20019271	Beton marfa C25/30 T3/T4 II/A-S 32,5 R 16 P8 (B400)	mc	4.51				
	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0.91				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1.54				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
	PI06B1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de...10-14,9 tf	buc	3.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
	6418948	Tub aduct. D = 600 L = 6 m	buc	3.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	8.58				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei, aripi, zid, timpan...manual	mc	2.10				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
.L	20019271	Beton marfa C25/30 T3/T4 II/A-S 32,5 R 16 P8 (B400)	mc	2.12				

STADIUL FIZIC: Podete DN=600mm

Pag 3

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: Podete DN=600mm

TRA06A20	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	5.04				
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					
TSA19A1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, interen usor	mc	30.00				
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					
TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km	tona	54.00				
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

TOTAL Cheltuieli directe:						
TOTAL Recapitulatie:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Intocmit,
SC POESCU GMCK CONSTRUCT SRL
Ing. Popescu Gabriel Pavel



PRESEDINTE DE SEDINTA
'CONCLUZII' LOCAL
f.cecii' DOM

CONTRAVENNEAZA PIR. LEGALITATE
SENETAL GENERAL VAF
NITA MILIAELA

OBIECTIV: Deviz str. Fdt. Bisericii, sat Ion Creanga
OBIECTUL: Balastare drum satesc str. Fdt. Bisericii, sat Ion Creanga, Jud. Neamt
Beneficiar: COMUNA ION CREANGA
Intocmit: SC POPESCU GMCK CONSTRUCT SRL

Pag 1

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

13/07/2026

13/07/2026

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	DA04B#	Scarificarea usoara a impietuirii pana la 5cm adancime, cu autogrederul	mp	360.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	3.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	29.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	64.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	DH14XA	Curatarea manuala a santurilor si rigolelor	m	90.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
Intocmit,						
SC POPESCU GMCK CONSTRUCT SI						
Ing. Popescu Gabriel Pavel						



PRESEDINTE DE COMITET
CONDIER LOCAL
IUCI ION

CONTRASEMNEAZA PIR LEGATATE
SECRETAR GENERAL
NITA NULAEKA