Nr.11506 /30.09.2026

APROBAT,
Primar,
DUMITRU-DORIN TABACARIU

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția de Lucrări de execuție pentru investiția

„Decolmatare albie canal scurgere pârâul Ponor (Recea), sat Recea, comuna Ion Creangă, județul Neamț"

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri **COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ** îndeplinește rolul de autoritate contractantă/achizitor, respectiv Autoritate Contractantă.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

- Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele minimale vor fi declarate neconforme.
- Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.
- Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini.
- Orice ofertă care se abate de la cerințele minimale va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale.

În conformitate cu regulile de elaborare a documentației de atribuire din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 156 alin. (2) și (3), specificațiile tehnice din prezentul Caiet de sarcini care precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu și care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică se consideră a fi însoțite de cuvintele „sau echivalent", indiferent dacă aceste cuvinte sunt prevăzute expres sau nu în prezentul document.

Ofertantul are obligația de a elabora oferta tehnico-economică cu respectarea prezentului caiet de sarcini, atașat anunțului de participare.

Prin prezentul caiet de sarcini se stabilesc condițiile de desfășurare a activităților ce fac obiectul contractului de lucrări:

Lucrări de execuție pentru investiția „Decolmatare albie canal scurgere pârâul Ponor (Recea), sat Recea, comuna Ion Creangă, județul Neamț"

2. Contextul realizării acestei achiziții de lucrări

2.1 Informații despre Autoritatea contractantă

Denumire	**COMUNA ION CREANGĂ**
CIF	2613753
Adresă	Strada I.C. Brătianu, nr. 111, Ion Creangă, județul Neamț
Cod poștal	617260

Telefon	0233 780 013
E-mail	primariaioncreanga@gmail.com

Comuna ION CREANGĂ este o unitate administrativ-teritorială (respectiv o autoritate publică locală) care administrează patrimoniul comunităților locale și are atribuții privind asigurarea dezvoltării economico-sociale a comunității locale.

Administrația publică locală își exercită atribuțiile numai în limitele unității administrativ-teritoriale în care aceasta funcționează.

Administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se organizează și funcționează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

Printre activitățile de administrație publică locală care constituie obiect de activitate se regăsește și activitatea de gospodărire a apelor pluviale, de prevenire a riscurilor de inundații și de întreținere a cursurilor de apă și a canalelor de scurgere de pe raza acesteia.

Informații suplimentare despre Autoritatea Contractantă, Comuna ION CREANGĂ, se pot regăsi pe site-ul web oficial al instituției: https://www.primariaioncreanga.ro/

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea lucrărilor

Investiția „Decolmatare albie canal scurgere pârâul Ponor (Recea), sat Recea, comuna Ion Creangă, județul Neamț" se realizează din bugetul local al Comunei Ion Creangă, în baza documentațiilor tehnico-economice aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local.

Necesitatea realizării acestor lucrări rezultă din colmatarea accentuată a albiei pârâului Ponor (Recea) pe un sector de cca. 1,00 km, ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase și a viiturilor repetate, care au redus drastic secțiunea de scurgere și au generat un risc iminent de revărsare și de inundare a zonelor adiacente.

Obiectivul general al investiției	Restabilirea capacității de tranzit a debitelor de viitură și evacuarea corespunzătoare a apelor pluviale în zona satului Recea, comuna Ion Creangă, prin decolmatarea și reprofilarea albiei canalului de scurgere al pârâului Ponor (Recea), în vederea reducerii riscului de inundații și a punerii în siguranță a gospodăriilor, drumurilor comunale și terenurilor agricole limitrofe.
Documente de aprobare	H.C.L. nr. 39 din 18.06.2026 – privind aprobarea realizării obiectivului de investiții; H.C.L. nr. 52 din 31.08.2026 – privind aprobarea realizării lucrărilor de Decolmatare albie canal scurgere pârâu Ponor(Recea);
Valoarea totală estimată a investiției	**151.700,00 lei fără TVA, respectiv 183.557,00 lei cu TVA inclusă (TVA 21%)**
Sursa de finanțare	H.C.L. nr. 24 din 12.05.2026 privind aprobarea Bugetului local al comunei Ion Creanga, pentru anul 2026.
Titular investiție	COMUNA ION CREANGĂ

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă

Prin realizarea investiției se urmărește restabilirea secțiunii de scurgere a canalului, asigurarea evacuării corespunzătoare a apelor pluviale și a debitelor de viitură, reducerea riscului de revărsare și de inundare a gospodăriilor și terenurilor adiacente, precum și protejarea infrastructurii tehnico-edilitare și a drumurilor comunale din zonă.

Totodată, realizarea lucrărilor protejează bugetul local de cheltuieli neprevăzute pentru înlăturarea efectelor calamităților și contribuie la menținerea siguranței publice în satul Recea.

2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de lucrări

Nu este cazul.

2.5 Cadrul general al sectorului în care autoritatea contractantă își desfășoară activitatea

Prezenta investiție se înscrie în atribuțiile autorității publice locale privind gospodărirea apelor, prevenirea riscurilor de inundații și întreținerea cursurilor de apă și a canalelor de scurgere de interes local, prevăzute de Legea apelor nr. 107/1996, de O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale și de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

2.6 Factori interesați și rolul acestora

Factorii interesați de realizarea investiției sunt locuitorii satului Recea, ale căror gospodării sunt amplasate în zona de risc de inundație a pârâului Ponor (Recea), participanții la traficul pe drumurile locale adiacente, serviciile de intervenție în situații de urgență, precum și autoritatea publică locală, în calitate de administrator al domeniului public.

Amânarea executării lucrărilor poate conduce la agravarea colmatării albiei, la creșterea riscului de revărsare și inundare și la apariția unor costuri suplimentare pentru înlăturarea efectelor calamităților.

3. Descrierea lucrărilor solicitate

3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante

Cursul pârâului Recea (denumit local pârâul Ponor) traversează intravilanul și extravilanul satului Recea, comuna Ion Creangă, având rolul unui canal natural de drenaj pentru apele pluviale din bazinul său hidrografic. Regimul de debit este torențial, cu variații sezoniere mari.

În urma precipitațiilor abundente și a viiturilor repetate, albia pârâului, pe un sector de aproximativ 1,00 km (1.000 ml), a suferit o colmatare accentuată prin acumularea masivă de aluviuni și sedimente și prin dezvoltarea necontrolată a vegetației lemnoase și ierboase. Această colmatare a redus drastic secțiunea de scurgere, generând un risc iminent de revărsare și de inundare a zonelor adiacente, aspect constatat prin Procesul-verbal nr. 130 din 25.05.2026 al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.

3.2 Obiectivul general la care contribuie execuția lucrărilor

Execuția lucrărilor va contribui la restabilirea și menținerea capacității de scurgere a albiei pârâului Ponor (Recea), la prevenirea accentuării degradărilor existente și la utilizarea eficientă și responsabilă a fondurilor publice, prin intervenții asupra sectorului afectat, în raport cu necesitățile identificate în teren.

3.3 Obiectivul specific la care contribuie execuția lucrărilor

Prin implementarea investiției se urmărește decolmatarea și reprofilarea albiei canalului de scurgere pe un sector de cca. 1,00 km, prin defrișarea vegetației de pe marginea albiei, îndepărtarea aluviunilor și a sedimentelor prin săpături și excavări mecanizate, reprofilarea secțiunii de scurgere și transportul materialului excedentar la depozitul autorizat, în vederea restabilirii capacității de tranzit a debitelor de viitură.

3.4 Lucrările solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

3.4.1 Lucrări solicitate

Denumire / Cantitate	Loc de execuție	Termen de execuție solicitat	Specificații tehnice / cerințe funcționale minime
Decolmatare albie canal scurgere pârâul Ponor (Recea) L ≈ 1.000 m (cca. 1,00 km)	Sat Recea, comuna Ion Creangă, județul Neamț	Maxim 60 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor	- defrișarea manuală a arborilor și arbuștilor de pe marginea albiei ; - săpătură mecanică cu excavatorul, descărcare în autovehicule, teren; - excavare și transport cu încărcător frontal pe senile; - săpătură mecanică cu buldozer pe

			senile; - compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor; - transportul rutier al aluviunilor și al materialului excedentar cu autobasculanta (dist. cca. 2 km) ; - reprofilarea secțiunii de scurgere și asigurarea pantei de scurgere pe toată lungimea sectorului decolmatat.

Termenul de execuție solicitat: maxim 60 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Cerințele și specificațiile tehnice ale lucrărilor care vor fi achiziționate

Prezentul Caiet de sarcini conține specificațiile minime pentru achiziția de lucrări de execuție. Ofertele care nu satisfac cerințele Caietului de sarcini, precum și specificațiile tehnice și financiare aferente acestuia, se resping ca fiind neconforme. Comisia de evaluare va lua în considerare numai ofertele care îndeplinesc specificațiile minime, egale sau mai avantajoase față de cele cerute.

Fiecare specificație tehnică menționată în prezentul caiet de sarcini va fi evidențiată în mod obligatoriu în cadrul propunerii tehnice. Ofertele care nu includ în cadrul propunerii tehnice toate specificațiile evidențiate în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate „neconforme".

Cantitățile prezentate au caracter estimativ și au fost stabilite pe baza devizului estimativ aprobat. Ofertantul are obligația de a verifica amplasamentul și de a prelua integral articolele de lucrări în propunerea financiară. Nu se acceptă oferte care omit articole de lucrări sau care modifică unitățile de măsură din listele de cantități.

Cerința 1 - listele de cantități de lucrări

Lista de cantități estimative, întocmită pe baza devizului aprobat, este următoarea:

Nr. crt.	Denumirea lucrării	U.M.	Cantitate estimată
1	Defrișarea manuală a arborilor și arbuștilor de pe marginea albiei,	buc	**85,00**
2	Săpătură mecanică cu excavatorul,	100 mc	**28,50**
3	Excavat și transport cu încărcător frontal pe senile	100 mc	**28,50**
4	Săpătură mecanică cu buldozer pe senile	100 mc	**54,50**
5	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat	100 mc	**20,52**
6	Transportul rutier al pământului/aluviunilor cu autobasculanta, dist. = 2 km	tonă	**4.560,00**

3.4.2 Disponibilitate

Executantul va asigura disponibilitatea utilajelor, echipamentelor, materialelor și a personalului calificat pe toată durata de execuție a lucrărilor, astfel încât termenul asumat prin propunerea tehnică să fie respectat.

3.5 Extensibilitate/Modernizare

Nu este cazul.

3.6 Suport tehnic

Nu este cazul.

3.6.1 Mediul în care se execută lucrările

Pe albia canalului de scurgere al pârâului Ponor (Recea), în intravilanul și extravilanul satului Recea, comuna Ion Creangă, în condiții de trafic rutier existent pe drumurile adiacente.

3.6.2 Constrângeri privind locația unde se vor executa lucrările

Lucrările se vor executa în condiții meteorologice favorabile, care să permită realizarea săpăturilor, a reprofilării și a compactării conform normativelor. Pe durata execuției se va asigura accesul riveranilor la proprietăți, precum și tranzitarea debitelor de apă prin secțiunea în lucru.

3.7 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Autoritatea contractantă și Contractantul vor respecta atribuțiile și responsabilitățile prevăzute în modelul de contract de lucrări pus la dispoziție de autoritatea contractantă.

Autoritatea contractantă va preda amplasamentul liber de sarcini pe bază de proces-verbal, va emite ordinul de începere a lucrărilor, va asigura supravegherea execuției prin personal propriu de specialitate și/sau prin serviciu de dirigenție de șantier autorizat, va participa la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante și la recepția lucrărilor și va efectua plata lucrărilor executate, confirmate și recepționate.

4. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu lucrările executate

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante în cadrul contractului sunt:

- Factura fiscală;
- Situații de lucrări, întocmite pe baza listelor de cantități ofertate;
- Proces-verbal de recepție.

5. Recepția lucrărilor

Recepția lucrărilor se va efectua pe bază de proces-verbal semnat de Contractant și de Autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind recepția construcțiilor, aprobat prin H.G. nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare.

Verificările la recepție vor viza, în principal: realizarea decolmatării pe întregul sector, restabilirea secțiunii de scurgere, respectarea profilului și a pantei longitudinale de scurgere, gradul de compactare a umpluturilor, precum și evacuarea completă a materialului excedentar.

6. Modalități și condiții de plată

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, acceptat. Procesul-verbal de recepție va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu situațiile de lucrări confirmate, bonurile de transport și procesele-verbale de lucrări ascunse și de faze determinante.

7. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă și Contractant

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii. Actele normative indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și H.G. nr. 1425/2006;
- H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Normativul AND 530 - Instrucțiuni privind controlul calității terasamentelor și STAS 2914 - Terasamente. Condiții tehnice generale de calitate.

8. Managementul Contractului și activități de raportare

8.1 Activitățile în cadrul contractului se vor desfășura

Conform termenelor asumate prin propunerea tehnică.

8.2 Evaluarea performanței Contractantului

Performanța Contractantului va fi evaluată luându-se în considerare: respectarea termenelor de execuție asumate; eventualele abateri de la calitatea lucrărilor și a materialelor contractate; modul de îndeplinire a obligațiilor privind securitatea și sănătatea în muncă, semnalizarea și protecția mediului.

9. Cerințe privind personalul de specialitate și utilajele

Ofertantul va face dovada deținerii sau a asigurării accesului la utilajele și echipamentele necesare execuției lucrărilor (excavator, buldozer pe senile, încărcător frontal, autobasculantă, rulou compresor sau echivalent), precum și a personalului calificat necesar realizării lucrărilor.

Întocmit,
Compartiment achiziții publice
Livia BEGAN-MICH